

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΦΑΝΕΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ : ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2017



| ΠΕΡΙΟΧΗ                                                       |           |                                   | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>6</b>  | <b>ΟΙΚ- 20.20</b>                 | <b>Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου</b>                                                                                            |          |                      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                      |           | ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | 0,30*6,10*0,10                                                                                                                                     | =        | 0,18                 |
|                                                               |           |                                   | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                                                                                                                | =        | 10,00                |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                   |           | ΔΑΠΕΔΟ                            | (10,20*4,95+3,14*1,15*1,15/2)*0,20                                                                                                                 | =        | 10,51                |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 20,69                |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 4,31                 |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>25,00</b> m3      |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>7</b>  | <b>ΟΙΚ- 20.30</b>                 | <b>Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα</b>                                                                                          |          |                      |
| ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΕΧΩ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ                     |           |                                   |                                                                                                                                                    |          |                      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                      |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        | 51,10                |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                   |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        | 67,73                |
| ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ                                           |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        | 2,20                 |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 121,03               |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 8,97                 |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>130,00</b> m3     |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>8</b>  | <b>ΟΙΚ- N.20.42.03</b>            | <b>Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο</b>                                                                           |          |                      |
| ΑΡΘΡΟ 20.30 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Χ 30,00 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ |           |                                   |                                                                                                                                                    |          |                      |
|                                                               |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        | 3.631,04             |
| ΑΡΘΡΟ 20.20 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χ 30,00 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ       |           |                                   |                                                                                                                                                    |          |                      |
|                                                               |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        | 620,70               |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 4.251,74             |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 248,26               |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>4.500,00</b> m3km |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>9</b>  | <b>ΟΙΚ- N.22.02.01</b>            | <b>Καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών ανωδομών</b>                                                                                                       |          |                      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                      |           | ΣΕΝΑΖ                             | 11,40*,60*,55                                                                                                                                      | =        | 3,76                 |
|                                                               |           |                                   |                                                                                                                                                    | =        |                      |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 3,76                 |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 0,24                 |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>4,00</b> m3       |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>10</b> | <b>ΟΙΚ- N.22.03.01</b>            | <b>Διαλογή παντός είδους οικοδομικού υλικού από προϊόντα κατάρρευσης, συλλογής από το περιβάλλον του μνημείου ή καθαίρεσης και καθαρισμός τους</b> |          |                      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                      |           |                                   | ΩΣ ΝΕΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ                                                                                                                                  | =        | 116,48               |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                   |           |                                   | ΩΣ ΝΕΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ                                                                                                                                  | =        | 43,93                |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 160,41               |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 4,59                 |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>165,00</b> m3     |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                  | <b>11</b> | <b>ΟΙΚ- N.22.23.02</b>            | <b>Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών λιθοδομής με απόξεση του κονιάματος δόμησης</b>                                                                  |          |                      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                      |           |                                   | 15,93+114,27                                                                                                                                       | =        | 130,20               |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                   |           |                                   | 72,89+17,38                                                                                                                                        | =        | 90,27                |
|                                                               |           |                                   | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 220,47               |
|                                                               |           |                                   | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 29,53                |
|                                                               |           |                                   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>250,00</b> m2     |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                        |           |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                                                                             | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                  |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>12</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.22.57.01</b> | <b>Αποξήλωση υφιστάμενων ξύλινων αντιστηρίξεων των λιθοδομών του Καθολικού της Μονής</b>                                                                                                                      |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                       |           |                            | 1*1                                                                                                                                                                                                           | =        | 1,00             |
|                                |           |                            |                                                                                                                                                                                                               | =        |                  |
|                                |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                                                                      | =        | 1,00             |
|                                |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                                                   | =        | 0,00             |
|                                |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                 | =        | <b>1,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>13</b> | <b>ΟΙΚ- 23.03</b>          | <b>Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά</b>                                                                                                                                                                              |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                       |           | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                  | $18,35*(6,70+5,70)/2+18,20*(5,80+7,00)/2+(7,60*(7,00+6,50)/2+7,60*1,56/2)+(7,60*5,70+7,60*1,56/2)$                                                                                                            | =        | 336,73           |
|                                |           | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                  | $(16,90+6,10+6,80+6,10)*6,00$                                                                                                                                                                                 | =        | 215,40           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                    |           | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                  | $(11,45*4,60)*2+(6,10*4,60+6,10*1,25/2)*2+(0,50+0,50)*5,00$                                                                                                                                                   | =        | 174,09           |
|                                |           | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                  | $(10,10+4,90+10,10+4,95)*4,30$                                                                                                                                                                                | =        | 129,22           |
|                                |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                                                                      | =        | 855,44           |
|                                |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                                                   | =        | 44,56            |
|                                |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                 | =        | <b>900,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>14</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.23.07.01</b> | <b>Προστασία δαπέδων στο εσωτερικό των ναών καθ' όλην την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης</b>                                                                                                   |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                       |           |                            | $16,80*6,00+3,14*1,25*1,25/2$                                                                                                                                                                                 | =        | 103,25           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                    |           |                            | $10,20*5,50+3,14*1,15*1,15/2$                                                                                                                                                                                 | =        | 58,18            |
|                                |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                                                                      | =        | 161,43           |
|                                |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                                                   | =        | 3,57             |
|                                |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                 | =        | <b>165,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>15</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.23.08.01</b> | <b>Συμπλήρωση υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου προστασίας του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, και κατασκευή νέου όμοιου, για την επικάλυψη του Καθολικού, και αποξήλωση τους μετά το πέρας των εργασιών</b> |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                       |           |                            | 21,00*9,50                                                                                                                                                                                                    |          | 199,50           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                    |           |                            | 14,00*7,50                                                                                                                                                                                                    | =        | 105,00           |
|                                |           |                            |                                                                                                                                                                                                               | =        |                  |
|                                |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                                                                      | =        | 304,50           |
|                                |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                                                   | =        | 5,50             |
|                                |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                 | =        | <b>310,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>16</b> | <b>ΟΙΚ- 23.14</b>          | <b>Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων</b>                                                                                                                                                                         |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                       |           |                            | $18,20*(6,70+5,70)/2+18,20*(5,80+7,00)/2+(7,60*(7,00+6,50)/2+7,60*1,56/2)+(7,60*5,70+7,60*1,56/2)$                                                                                                            | =        | 335,80           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                    |           |                            | $(10,50*4,60)*2+(6,10*4,60+6,10*1,25/2)*2+(0,50+0,50)*5,00$                                                                                                                                                   | =        | 165,35           |
|                                |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                                                                      | =        | 501,15           |
|                                |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                                                   | =        | 18,85            |
|                                |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                 | =        | <b>520,00</b> m2 |
| <b>ΟΜΑΔΑ : Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b> |           |                            |                                                                                                                                                                                                               |          |                  |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                   | <b>17</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>32.01.05</b>   | <b>Σκυρόδεμα μικρών έργων λευκού τσιμέντου, κατηγορίας C20/25</b>                                                                                                                                             |          |                  |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                                          |                |                                                                                                                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                             | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |              |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                         |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*0,60*0,20$ | =        | 6,24         |
|                                                  |                | ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                                                                                                           | $0,30*0,40*6,10$                              | =        | 0,73         |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                      |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(11,20+3,00+3,00+11,06+3,00+3,00)*0,45*0,20$ | =        | 3,08         |
|                                                  |                | ΔΑΠΕΔΟ                                                                                                                     | $(10,00*4,85+3,14*1,10*1,10/2)*0,10$          | =        | 5,04         |
| ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ                                        |                | Δ-Ν ΠΛΕΥΡΑ                                                                                                                 | $(9,30+14,60)*0,60*0,20$                      | =        | 2,87         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Άθροισμα                                      | =        | 17,96        |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                   | =        | 2,04         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Σύνολο                                        | =        | 20,00 m3     |
| ΑΡΘΡΟ 18                                         | ΟΙΚ-32.25.04   | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 |                                               |          |              |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                         |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*0,60*0,20$ | =        | 6,24         |
|                                                  |                | ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                                                                                                           | $0,30*0,40*6,10$                              | =        | 0,73         |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                      |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(11,20+3,00+3,00+11,06+3,00+3,00)*0,45*0,20$ | =        | 3,08         |
|                                                  |                | ΔΑΠΕΔΟ                                                                                                                     | $(10,00*4,85+3,14*1,10*1,10/2)*0,10$          | =        | 5,04         |
| ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ                                        |                | Δ-Ν ΠΛΕΥΡΑ                                                                                                                 | $(9,30+14,60)*0,60*0,20$                      | =        | 2,87         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Άθροισμα                                      | =        | 17,96        |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                   | =        | 2,04         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Σύνολο                                        | =        | 20,00 m3     |
| ΑΡΘΡΟ 19                                         | ΟΙΚ-N.32.31.01 | Ένεμα σταθερής σύνθεσης                                                                                                    |                                               |          |              |
| ΕΝΕΜΑ ΣΤΟ 20% ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ |                |                                                                                                                            |                                               |          |              |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                         |                | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ                                                                                                  | $(18,00+6,00)*2*0,80*6,00*0,20*1000$          | =        | 46.080,00    |
|                                                  |                | ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ                                                                                                                 | $(116,48*0,20*1.000)*-1$                      | =        | -23.296,00   |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                      |                | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ                                                                                                  | $(11,30+5,90)*2*0,60*4,50*0,20*1000$          | =        | 18.576,00    |
|                                                  |                | ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ                                                                                                                 | $(43,93*0,20*1000)*-1$                        | =        | -8.786,00    |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Άθροισμα                                      | =        | 32.574,00    |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                   | =        | 2.426,00     |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Σύνολο                                        | =        | 35.000,00 It |
| ΑΡΘΡΟ 20                                         | ΟΙΚ- 38.02     | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                                                                            |                                               |          |              |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                         |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*0,20$      | =        | 10,40        |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                      |                | ΣΕΝΑΖ                                                                                                                      | $(11,20+3,00+3,00+11,06+3,00+3,00)*0,20$      | =        | 6,85         |
|                                                  |                | ΔΑΠΕΔΟ                                                                                                                     | $(10,10+4,80+10,10+1,10+4,10+1,10)*0,10$      | =        | 3,13         |
|                                                  |                | ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                                                                                                           | $0,40*6,10*2$                                 | =        | 4,88         |
| ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ                                        |                | Δ-Ν ΠΛΕΥΡΑ                                                                                                                 | $(9,30+14,60)*(0,20+0,20)+0,60*0,20*2$        | =        | 9,80         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Άθροισμα                                      | =        | 35,06        |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                   | =        | 4,94         |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Σύνολο                                        | =        | 40,00 m2     |
| ΑΡΘΡΟ 35                                         | ΟΙΚ-38.20.02   | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C                                                                         |                                               |          |              |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                              |                |                                                                                                                            |                                               | =        | 100,00       |
|                                                  |                |                                                                                                                            | Άθροισμα                                      | =        | 100,00       |

| ΠΕΡΙΟΧΗ      |           |                       | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                                                         | ΠΟΣΟΤΗΤΑ          |      |
|--------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 0,00            |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>100,00</b>   | kg   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>23</b> | <b>ΟΙΚ-38.20.03</b>   | <b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C</b>                                                                                                                 |                   |      |
| ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ    |           | Δ-Ν ΠΛΕΥΡΑ            | (9,30+14,60)*0,60*2,20*1,10                                                                                                                                                               | = 34,70           |      |
|              |           |                       |                                                                                                                                                                                           | = 9,80            |      |
|              |           |                       | Άθροισμα                                                                                                                                                                                  | = 44,50           |      |
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 15,50           |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>60,00</b>    | kg   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>23</b> | <b>ΟΙΚ-38.30.01</b>   | <b>Οπλισμός σκυροδέματος από λείο ανοξείδωτο χάλυβα</b>                                                                                                                                   |                   |      |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           | ΠΛΕΓΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ T139   | (10,00*4,85+3,14*1,10*1,10/2)*2,20*1,10                                                                                                                                                   | = 121,97          |      |
|              |           |                       |                                                                                                                                                                                           | =                 |      |
|              |           |                       | Άθροισμα                                                                                                                                                                                  | = 121,97          |      |
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 28,03           |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>150,00</b>   | kg   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>24</b> | <b>ΟΙΚ-38.30.02</b>   | <b>Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις</b>                                                                                                                           |                   |      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           | ΣΕΝΑΖ                 | (21,00+5,50+5,50+21,00+5,50+5,50)*12*0,888                                                                                                                                                | = 681,98          |      |
|              |           | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ            | (18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*7*2,64*0,395                                                                                                                                            | = 379,58          |      |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           | ΣΕΝΑΖ                 | (14,70+6,00+6,00+114,70+6,00+6,00)*10*0,888                                                                                                                                               | = 1.362,19        |      |
|              |           | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ            | (14,70+3,00+3,00+14,70+3,00+3,00)*7*2,04*0,395                                                                                                                                            | = 233,52          |      |
|              |           |                       | Άθροισμα                                                                                                                                                                                  | = 2.657,27        |      |
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 142,73          |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>2.800,00</b> | kg   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>25</b> | <b>ΟΙΚ- 38.45</b>     | <b>Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων</b>                                                                                                                                             |                   |      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           | ΣΕΝΑΖ                 | (18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*0,20                                                                                                                                                    | = 10,40           |      |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           | ΣΕΝΑΖ                 | (11,20+3,00+3,00+11,06+3,00+3,00)*0,20                                                                                                                                                    | = 6,85            |      |
|              |           |                       | Άθροισμα                                                                                                                                                                                  | = 17,25           |      |
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 0,75            |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>18,00</b>    | m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>26</b> | <b>ΟΙΚ-N.38.50.01</b> | <b>Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου συνεγαρσίας σε ευμεγέθη λίθο υφιστάμενης λιθοδομής, διαμέτρου Φ12 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης με χημικό τρόπο</b> |                   |      |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           | ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ      | 2*2+2*2                                                                                                                                                                                   | = 8,00            |      |
|              |           |                       |                                                                                                                                                                                           | =                 |      |
|              |           |                       | Άθροισμα                                                                                                                                                                                  | = 8,00            |      |
|              |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                               | = 2,00            |      |
|              |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                             | = <b>10,00</b>    | τεμ. |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                                      |    |                    | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                                                  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                    |
|----------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ΑΡΘΡΟ                                        | 27 | ΟΙΚ-<br>N.38.50.02 | Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου συνεγαρσίας σε ευμεγέθη λίθο υφιστάμενης λιθοδομής, διαμέτρου Φ14 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης με χημικό τρόπο |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                     |    | ΣΕΝΑΖ              | $(18,00+4,00+4,00+18,00+4,00+4,00)*2$                                                                                                                                              | =        | 104,00             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                  |    | ΣΕΝΑΖ              | $(11,20+3,00+3,00+11,06+3,00+3,00)*2$                                                                                                                                              | =        | 68,52              |
|                                              |    |                    | Άθροισμα                                                                                                                                                                           | =        | 172,52             |
|                                              |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                        | =        | 7,48               |
|                                              |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                      | =        | <b>180,00</b> τεμ. |
| <b>ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                    |          |                    |
| ΑΡΘΡΟ                                        | 28 | ΟΙΚ-<br>N.42.02.01 | Ξηρολιθοδομές μίας ή δύο κατά περίπτωση ορατών όψεων, για την κατασκευή πάσης φύσεως τοιχίσκων στον περιβάλλοντα χώρο                                                              |          |                    |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                  |    | Δ-Ν ΠΛΕΥΡΑ         | $(9,30+14,60)*0,60*1,00$                                                                                                                                                           | =        | 14,34              |
|                                              |    |                    | Άθροισμα                                                                                                                                                                           | =        | 14,34              |
|                                              |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                        | =        | 1,66               |
|                                              |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                      | =        | <b>16,00</b> m3    |
| ΑΡΘΡΟ                                        | 29 | ΟΙΚ-<br>N.42.05.10 | Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής                                                                                                                                                |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                     |    |                    | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                | =        | 20,00              |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                  |    |                    | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                | =        | 20,00              |
|                                              |    |                    | Άθροισμα                                                                                                                                                                           | =        | 40,00              |
|                                              |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                        | =        | 0,00               |
|                                              |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                      | =        | <b>40,00</b> m2    |
| ΑΡΘΡΟ                                        | 30 | ΟΙΚ-<br>N.42.05.11 | Συμπλήρωση υπάρχουσών λιθοδομών καθ' ύψος, με νέα λιθοδομή όμοια με την υπάρχουσα                                                                                                  |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                     |    |                    | 116,48*1                                                                                                                                                                           | =        | 116,48             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                  |    |                    | 43,93*1                                                                                                                                                                            | =        | 43,93              |
|                                              |    |                    | Άθροισμα                                                                                                                                                                           | =        | 160,41             |
|                                              |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                        | =        | 9,59               |
|                                              |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                      | =        | <b>170,00</b> m3   |
| ΑΡΘΡΟ                                        | 31 | ΟΙΚ-<br>N.42.05.12 | Πλήρης ανακατασκευή του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του ιερού και των θολίσκων στις κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού στο Καθολικό της Μονής                                   |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                     |    |                    | 1*1                                                                                                                                                                                | =        | 1,00               |
|                                              |    |                    | Άθροισμα                                                                                                                                                                           | =        | 1,00               |
|                                              |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                                                        | =        | 0,00               |
|                                              |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                      | =        | <b>1,00</b> τεμ.   |
| ΑΡΘΡΟ                                        | 32 | ΟΙΚ-<br>N.42.05.13 | Πλήρης ανάταξη της ΝΑ γωνίας στο Καθολικό της Μονής, που παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο                                                                                   |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                     |    |                    | 1*1                                                                                                                                                                                | =        | 1,00               |

| ΠΕΡΙΟΧΗ      |           |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                    |
|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 1,00               |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 0,00               |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>1,00</b> τεμ.   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>33</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.42.05.14</b> | <b>Επανατοποθέτηση τμήματος λιθοδομής της κόγχης του ιερού στο Καθολικό της Μονής, που έχει καταρεύσει</b>                                              |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | 1*1                                                                                                                                                     | =        | 1,00               |
|              |           |                            |                                                                                                                                                         | =        |                    |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 1,00               |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 0,00               |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>1,00</b> τεμ.   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>34</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.01</b> | <b>Λιθοσυρραφές ρηγματώσεων λιθοσωμάτων όψεων λιθοδομών, με αντικατάσταση λίθων</b>                                                                     |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           | 3 ΤΕΜΑΧΙΑ/m                | 81,26*0,70*3                                                                                                                                            | =        | 170,65             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           | 3 ΤΕΜΑΧΙΑ/m                | 59,68*0,70*3                                                                                                                                            | =        | 125,33             |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 295,98             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 14,02              |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>310,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>35</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.02</b> | <b>Λιθοσυρραφές ρηγματώσεων λιθοσωμάτων όψεων λιθοδομών, με ανοξείδωτα ελάσματα</b>                                                                     |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | 81,26*0,30                                                                                                                                              | =        | 24,38              |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 59,68*0,30                                                                                                                                              | =        | 17,90              |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 42,28              |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 7,72               |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>50,00</b> m     |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>36</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.03</b> | <b>Αποκατάσταση μονολιθικότητας κατακερματισμένων λίθων παντός είδους και μορφής αρχιτεκτονικών μελών, με παράλληλη συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν</b> |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | 22,07+15,24+2,55                                                                                                                                        | =        | 39,86              |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 2,75+15,33+6,73                                                                                                                                         | =        | 24,81              |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 64,67              |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 10,33              |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>75,00</b> m     |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>37</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.04</b> | <b>Συντήρηση υφιστάμενων λίθινων και μαρμαρίνων αρχιτεκτονικών μελών που είναι ενσωματωμένα στο κτίριο</b>                                              |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | 78,79*1,20                                                                                                                                              | =        | 94,55              |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 24,70*1,20                                                                                                                                              | =        | 29,64              |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                                | =        | 124,19             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                             | =        | 15,81              |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                           | =        | <b>140,00</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>38</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.05</b> | <b>Απομάκρυνση βιογενών επικαθήσεων από παντός είδους λίθινες επιφάνειες</b>                                                                            |          |                    |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           | ΔΑΠΕΔΟ                     | 12,50*5,00                                                                                                                                              | =        | 62,50              |
|              |           | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ.<br>ΜΕΛΗ        | 78,79*1,20                                                                                                                                              | =        | 94,55              |

| ΠΕΡΙΟΧΗ      |                               |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                  |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  | ΔΑΠΕΔΟ<br>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ.<br>ΜΕΛΗ |                            | 22,07+15,24+2,55                                                                                                                                   | =        | 39,86            |
|              |                               |                            | 7,65*4,90+2,25*4,90+3,14-1,15*1,15/2                                                                                                               | =        | 50,99            |
|              |                               |                            | 24,70*1,20                                                                                                                                         | =        | 29,64            |
|              |                               |                            | 2,75+15,33+6,73                                                                                                                                    |          | 24,81            |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 302,35           |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 17,65            |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>320,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>39</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.06</b> | <b>Συμπλήρωση και αποκατάσταση του λίθινου κοσμήτη στο ανατολικό τμήμα του Καθολικού της Μονής</b>                                                 |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |                               |                            | 1*1                                                                                                                                                | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 0,00             |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>1,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>40</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.07</b> | <b>Συμπλήρωση και αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Καθολικού της Μονής και της πλάκας της πρόθεσης και τοποθέτηση νέας πλάκας στο διακονικό</b> |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |                               |                            | 1*1                                                                                                                                                | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 0,00             |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>1,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>41</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.49.11.08</b> | <b>Αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου</b>                                                                         |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |                               |                            | 1*1                                                                                                                                                | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 1,00             |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 0,00             |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>1,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>42</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.71.01.05</b> | <b>Βαθύ αρμολογήμα-σφράγιση αρμών υφιστάμενων λιθοδομών και τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος</b>                                                     |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |                               |                            | 15,93+114,27                                                                                                                                       | =        | 130,20           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |                               |                            | 17,38+40,00                                                                                                                                        | =        | 57,38            |
| ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΣ  |                               |                            | 50,00*1                                                                                                                                            | =        | 50,00            |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 237,58           |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 22,42            |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>260,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>43</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.71.01.06</b> | <b>Συντήρηση υφιστάμενων τελικών αυθεντικών αρμολογημάτων</b>                                                                                      |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |                               |                            | 52,00*1                                                                                                                                            | =        | 52,00            |
|              |                               |                            | Άθροισμα                                                                                                                                           | =        | 52,00            |
|              |                               |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                                        | =        | 8,00             |
|              |                               |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                      | =        | <b>60,00</b> m2  |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>44</b>                     | <b>ΟΙΚ-<br/>N.71.01.07</b> | <b>Τελικό αρμολόγημα λιθοδομών σε οποιαδήποτε θέση</b>                                                                                             |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |                               |                            | 73,22+40,50                                                                                                                                        | =        | 113,72           |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                                     |           |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                           | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                  |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 113,72           |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 11,28            |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>125,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>45</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.71.23.01</b> | <b>Στερέωση ετοιμόρροπων υφιστάμενων επιχρισμάτων και περιμετρική σφράγιση ορίων και στερέωση μονόχρωμων βαφών ως έχουν</b> |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                    |           |                            | 131,05*1                                                                                                                    | =        | 131,05           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                 |           |                            | 52,84*1                                                                                                                     | =        | 52,84            |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 183,89           |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 16,11            |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>200,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>46</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.71.23.02</b> | <b>Συμπλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων στα τμήματα της νέας λιθοδομής</b>                  |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                    |           |                            | 394,80*1,15                                                                                                                 | =        | 454,02           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                 |           |                            | 54,89*1,15                                                                                                                  | =        | 63,12            |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 517,14           |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 32,86            |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>550,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>47</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.72.40.01</b> | <b>Τοποθέτηση διαχωριστικών λωρίδων μολυβιού</b>                                                                            |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                    |           |                            | 73,00+17,40                                                                                                                 | =        | 90,40            |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                 |           |                            | 56,50+14,25                                                                                                                 | =        | 70,75            |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 161,15           |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 8,85             |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>170,00</b> m  |
| <b>ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b> |           |                            |                                                                                                                             |          |                  |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>48</b> | <b>ΟΙΚ- 73.11</b>          | <b>Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες</b>                                                                              |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                    |           |                            | 50,00*1                                                                                                                     | =        | 50,00            |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                 |           |                            | 50,00*1                                                                                                                     | =        | 50,00            |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 100,00           |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 10,00            |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>110,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>49</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.73.14.01</b> | <b>Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου καθολικού, από κεραμικές πλάκες και ασβεστόλιθους</b>                                 |          |                  |
|                                             |           |                            | 16,60*6,00                                                                                                                  | =        | 99,60            |
|                                             |           |                            |                                                                                                                             | =        |                  |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 99,60            |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 10,40            |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>110,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                | <b>50</b> | <b>0</b>                   | <b>Συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτού δαπέδου του Ιερού στο Καθολικό</b>                                                  |          |                  |
|                                             |           |                            | 1*1                                                                                                                         | =        | 1,00             |
|                                             |           |                            |                                                                                                                             | =        |                  |
|                                             |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                    | =        | 1,00             |
|                                             |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                 | =        | 0,00             |
|                                             |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                               | =        | <b>1,00</b> τεμ. |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                                             |    |                    | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                  |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ΑΡΘΡΟ                                               | 51 | ΟΙΚ-<br>N.73.16.05 | Προσεκτική αφαίρεση των τσιμεντοπλακιδίων του δαπέδου του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου και επανατοποθέτησή τους |          |                  |
|                                                     |    |                    | 7,65*4,90+2,25*4,90+3,14-1,15*1,15/2                                                                             | =        | 50,99            |
|                                                     |    |                    |                                                                                                                  | =        |                  |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 50,99            |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 4,01             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>55,00</b> m2  |
| <b>ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b> |    |                    |                                                                                                                  |          |                  |
| ΑΡΘΡΟ                                               | 52 | ΟΙΚ-<br>N.52.76.05 | Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία φυσικής πελεκητής ξυλείας καστανιάς                                              |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                            |    | 12/18              | (7,40+3,70+3,70)*0,12*0,18*12                                                                                    | =        | 3,84             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                         |    | 12/18              | (5,80+2,90+2,90)*0,12*0,18*7                                                                                     | =        | 1,75             |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 5,59             |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 0,41             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>6,00</b> m3   |
| ΑΡΘΡΟ                                               | 53 | ΟΙΚ-<br>N.52.79.03 | Τεγίδωση στέγης από πριστή ξυλεία καστανιάς                                                                      |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                            |    | ΤΕΓΙΔΕΣ 6/8        | (17,60*(7+7))*0,06*0,08                                                                                          | =        | 1,18             |
|                                                     |    | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/4       | 16,70*(13+13)*0,04*0,04                                                                                          | =        | 0,69             |
|                                                     |    | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/6       | ((3,60+3,60)*95)*0,04*0,06                                                                                       | =        | 1,64             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                         |    | ΤΕΓΙΔΕΣ 6/8        | (11,00*(5+5))*0,06*0,08                                                                                          | =        | 0,53             |
|                                                     |    | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/4       | (10,50*(11+11))*0,04*0,04                                                                                        | =        | 0,37             |
|                                                     |    | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/6       | ((2,90+2,90)*59)*0,04*0,06                                                                                       | =        | 0,82             |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 5,23             |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 0,77             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>6,00</b> m3   |
| ΑΡΘΡΟ                                               | 54 | ΟΙΚ-<br>52.80.04   | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm από ξυλεία καστανιάς                                                 |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                            |    |                    | (3,60+3,60)*0,12*29                                                                                              | =        | 25,06            |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                         |    |                    | (2,90+2,90)*0,12*19                                                                                              | =        | 13,22            |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 38,28            |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 6,72             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>45,00</b> m2  |
| ΑΡΘΡΟ                                               | 55 | ΟΙΚ-<br>52.80.05   | Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm από ξυλεία καστανιάς                                                     |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                            |    |                    | 17,40*(3,60+3,60)                                                                                                | =        | 125,28           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                         |    |                    | 10,50*(2,90+2,90)                                                                                                | =        | 60,90            |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 186,18           |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 8,82             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>195,00</b> m2 |
| ΑΡΘΡΟ                                               | 56 | ΟΙΚ-<br>52.81.01   | Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm                                              |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                         |    |                    | 10,50*(2,90+2,90)                                                                                                | =        | 60,90            |
|                                                     |    |                    |                                                                                                                  | =        |                  |
|                                                     |    |                    | Άθροισμα                                                                                                         | =        | 60,90            |
|                                                     |    |                    | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                      | =        | 4,10             |
|                                                     |    |                    | <b>Σύνολο</b>                                                                                                    | =        | <b>65,00</b> m2  |

| ΠΕΡΙΟΧΗ      |           |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |                  |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>57</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.52.98.01</b> | <b>Πλήρης κατασκευή της ουρανίας στο Καθολικό της Μονής</b>                                                                             |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | 13,00*6,00                                                                                                                              | =        | 78,00            |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 78,00            |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 7,00             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>85,00</b> m2  |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>58</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.54.20.05</b> | <b>Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) από φουρνιστή ξυλεία δρυός</b>                                                    |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80                                                                                                           | =        | 2,82             |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 2,82             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 0,18             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>3,00</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>59</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.54.20.06</b> | <b>Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ειδικού σχεδίου, από φουρνιστή ξυλεία δρυός</b>                           |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | $(1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4+0,50*0,85*2$                                                                                            | =        | 7,59             |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 7,59             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 0,21             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>7,80</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>60</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.54.56.01</b> | <b>Κατασκευή και τοποθέτηση καρφωτών θυρών ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός</b>                          |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 1,20*2,10*2                                                                                                                             | =        | 5,04             |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 5,04             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 0,16             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>5,20</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>61</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.54.56.02</b> | <b>Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών καρφωτών θυρών ειδικού σχεδίου, ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός</b> |          |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ     |           |                            | $(1,20*1,50+3,14*0,60*0,60/2)*3$                                                                                                        | =        | 7,10             |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 7,10             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 0,20             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>7,30</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b> | <b>62</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.55.35.01</b> | <b>Ξύλινο στηθαίου Ιερού Βήματος παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου, απλού σχεδίου, από ξυλεία δρυός</b>                                       |          |                  |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  |           |                            | 1*1                                                                                                                                     | =        | 1,00             |
|              |           |                            |                                                                                                                                         | =        |                  |
|              |           |                            | Άθροισμα                                                                                                                                | =        | 1,00             |
|              |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                                             | =        | 0,00             |
|              |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                           | =        | <b>1,00</b> τεμ. |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                              |           |                            | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                                                   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |               |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>63</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.55.22.01</b> | <b>Ξύλινο τέμπλο Καθολικού της Μονής, από το ίδιο δασοπονικό είδος ξυλείας με το αρχικό</b>                         |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           |                            | 1*1                                                                                                                 | =        | 1,00          |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 1,00          |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 0,00          |
|                                      |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                       | =        | <b>1,00</b>   |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     |          | τεμ.          |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>64</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.61.07.01</b> | <b>Πλήρης κατασκευή μεταλλικού διαφράγματος πίσω από ξύλινο τέμπλο του Καθολικού της Μονής</b>                      |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           |                            | 1*1                                                                                                                 | =        | 1,00          |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 1,00          |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 0,00          |
|                                      |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                       | =        | <b>1,00</b>   |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     |          | τεμ.          |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>65</b> | <b>ΟΙΚ-N.64.07</b>         | <b>Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου ασφαλείας παραθύρων σταθερά</b>                                             |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           |                            | $((1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4+0,50*0,85*2)*2$                                                                    | =        | 189,74        |
|                                      |           |                            | 5,00                                                                                                                |          |               |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                          |           |                            | $(0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80)*25,00$                                                                             | =        | 70,50         |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 260,24        |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 39,76         |
|                                      |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                       | =        | <b>300,00</b> |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     |          | kg            |
| <b>ΟΜΑΔΑ : Z - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b> |           |                            |                                                                                                                     |          |               |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>66</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>N.72.04.01</b> | <b>Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου, νταμωτή εν ξηρώ</b>                                |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           |                            | 18,20*4,30*2                                                                                                        | =        | 156,52        |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                          |           |                            | 11,30*3,60*2                                                                                                        | =        | 81,36         |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 237,88        |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 12,12         |
|                                      |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                       | =        | <b>250,00</b> |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     |          | m2            |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>67</b> | <b>ΟΙΚ-<br/>76.01.03</b>   | <b>Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 5,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού</b>                                  |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           | 80% ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  | $((0,50*0,85*2)+(1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4)*0,80$                                                               | =        | 6,07          |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                          |           |                            | $(0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80)*0,80$                                                                              | =        | 2,26          |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 8,33          |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 0,67          |
|                                      |           |                            | <b>Σύνολο</b>                                                                                                       | =        | <b>9,00</b>   |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     |          | m2            |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                         | <b>68</b> | <b>ΟΙΚ- 77.55</b>          | <b>Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου</b> |          |               |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                             |           | ΣΙΔΕΡΙΕΣ                   | $((1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4+0,50*0,85*2)*1,00$                                                                 | =        | 7,59          |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                          |           |                            | $(0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80)*1,00$                                                                              | =        | 2,82          |
|                                      |           |                            |                                                                                                                     | =        |               |
|                                      |           |                            | Άθροισμα                                                                                                            | =        | 10,41         |
|                                      |           |                            | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                         | =        | 1,59          |

| ΠΕΡΙΟΧΗ         |                        |                                                                                                                      | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ        |           |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
|                 |                        |                                                                                                                      | Σύνολο            | = 12,00         | m2        |
| <b>ΑΡΘΡΟ 69</b> | <b>ΟΙΚ- N.77.73.01</b> | <b>Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου</b>                               |                   |                 |           |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ        | ΖΕΥΚΤΑ                 | (7,40+3,70+3,70)*(0,12+0,18)*2*3                                                                                     | =                 | 26,64           |           |
|                 | ΣΑΝΙΔΕΣ                | (3,60+3,60)*5,10                                                                                                     | =                 | 36,72           |           |
|                 | ΟΥΡΑΝΙΑ                | 13,00*6,00*1,10                                                                                                      | =                 | 85,80           |           |
|                 | ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ             | (0,50*0,85*2+(1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4)*2,70                                                                    | =                 | 20,49           |           |
|                 | ΘΥΡΕΣ                  | (1,20*1,50+3,14*0,60*0,60/2)*3*2,30                                                                                  | =                 | 16,32           |           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ     | ΖΕΥΚΤΑ                 | (5,80+2,90+2,90)*0,12*0,18*7                                                                                         | =                 | 1,75            |           |
|                 | ΣΑΝΙΔΕΣ                | 10,50*(2,90+2,90)                                                                                                    | =                 | 60,90           |           |
|                 | ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ             | (0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80)*2,70                                                                                 | =                 | 7,61            |           |
|                 | ΘΥΡΕΣ                  | (1,20*2,10*2)*2,30                                                                                                   | =                 | 11,59           |           |
|                 |                        | Άθροισμα                                                                                                             | =                 | 267,82          |           |
|                 |                        | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                          | =                 | 32,18           |           |
|                 |                        | <b>Σύνολο</b>                                                                                                        | =                 | <b>300,00</b>   | <b>m2</b> |
| <b>ΑΡΘΡΟ 70</b> | <b>ΟΙΚ- N.77.80.10</b> | <b>Χρωματισμοί επί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή άλλης βάσεως.</b> |                   |                 |           |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ        |                        | 394,80*1,15                                                                                                          | =                 | 454,02          |           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ     |                        | 54,89*1,15                                                                                                           | =                 | 63,12           |           |
|                 |                        | Άθροισμα                                                                                                             | =                 | 517,14          |           |
|                 |                        | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                          | =                 | 32,86           |           |
|                 |                        | <b>Σύνολο</b>                                                                                                        | =                 | <b>550,00</b>   | <b>m2</b> |
| <b>ΑΡΘΡΟ 71</b> | <b>ΟΙΚ- 77.96</b>      | <b>Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών</b>                                                                    |                   |                 |           |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ        | ΖΕΥΚΤΑ                 | (7,40+3,70+3,70)*(0,12+0,18)*2*12                                                                                    | =                 | 106,56          |           |
|                 | ΤΕΓΙΔΕΣ                |                                                                                                                      | =                 |                 |           |
|                 | ΤΕΓΙΔΕΣ 6/8            | (17,60*(7+7))*(0,06+0,08)*2                                                                                          | =                 | 68,99           |           |
|                 | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/4           | 16,70*(13+13)*(0,04+0,04)*2                                                                                          | =                 | 69,47           |           |
|                 | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/6           | ((3,60+3,60)*95)*(0,04+0,06)*2                                                                                       | =                 | 136,80          |           |
|                 | ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ             | (3,60+3,60)*(0,12+0,018)*2*29                                                                                        | =                 | 57,63           |           |
|                 | ΣΑΝΙΔΕΣ                | 17,40*(3,60+3,60)*2,20                                                                                               | =                 | 275,62          |           |
|                 | ΟΥΡΑΝΙΑ                | 13,00*6,00*1,10                                                                                                      | =                 | 85,80           |           |
|                 | ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ             | (0,50*0,85*2+(1,10*1,10+3,14*0,55*0,55/2)*4)*2,70                                                                    | =                 | 20,49           |           |
|                 | ΘΥΡΕΣ                  | (1,20*1,50+3,14*0,60*0,60/2)*3*2,30                                                                                  | =                 | 16,32           |           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ     | ΖΕΥΚΤΑ                 | (5,80+2,90+2,90)*(0,12+0,18)*2*7                                                                                     | =                 | 48,72           |           |
|                 | ΤΕΓΙΔΕΣ                |                                                                                                                      | =                 |                 |           |
|                 | ΤΕΓΙΔΕΣ 6/8            | (11,00*(5+5))*(0,06+0,08)*2                                                                                          | =                 | 30,80           |           |
|                 | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/4           | (10,50*(11+11))*(0,04+0,04)*2                                                                                        | =                 | 36,96           |           |
|                 | ΚΑΔΡΟΝΙΑ 4/6           | ((2,90+2,90)*59)*(0,04+0,06)*2                                                                                       | =                 | 68,44           |           |
|                 | ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ             | (2,90+2,90)*(0,12+0,018)*2*19                                                                                        | =                 | 30,42           |           |
|                 | ΣΑΝΙΔΕΣ                | 10,50*(2,90+2,90)*2,20                                                                                               | =                 | 133,98          |           |
|                 | ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ             | (0,90*1,30+0,90*1,30+0,60*0,80)*2,70                                                                                 | =                 | 7,61            |           |
|                 | ΘΥΡΕΣ                  | (1,20*2,10*2)*2,30                                                                                                   | =                 | 11,59           |           |
|                 |                        | Άθροισμα                                                                                                             | =                 | 1.206,20        |           |
|                 |                        | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                                                          | =                 | 43,80           |           |
|                 |                        | <b>Σύνολο</b>                                                                                                        | =                 | <b>1.250,00</b> | <b>m2</b> |
| <b>ΑΡΘΡΟ 72</b> | <b>ΟΙΚ- 79.10</b>      | <b>Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοερατή μεμβράνη</b>                                                                 |                   |                 |           |

| ΠΕΡΙΟΧΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ                                                                   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       | 17,40*(3,60+3,60)                                                                   | =                     | 125,28           |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       | 10,50*(2,90+2,90)                                                                   | =                     | 60,90            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Άθροισμα                                                                            | =                     | 186,18           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                         | =                     | 8,82             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                       | =                     | <b>195,00</b> m2 |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>73</b> | <b>ΟΙΚ-79.16.01</b>   | <b>Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm</b>                     |                       |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       | 0,30*0,40*2                                                                         | =                     | 0,24             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       | (10,00*4,85+3,14*1,10*1,10/2)*0,10                                                  | =                     | 5,04             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Άθροισμα                                                                            | =                     | 5,28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                         | =                     | 0,72             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                       | =                     | <b>6,00</b> m2   |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>74</b> | <b>ΟΙΚ-N.80.03.01</b> | <b>Φωτογραφική και ψηφιακή κινηματογραφική τεκμηρίωση του μνημείου</b>              |                       |                  |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       | 1*1                                                                                 | =                     | 1,00             |
| ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       | 1*1                                                                                 | =                     | 1,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Άθροισμα                                                                            | =                     | 2,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                         | =                     | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                       | =                     | <b>2,00</b> τεμ. |
| <b>ΑΡΘΡΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>75</b> | <b>ΟΙΚ-N.80.03.01</b> | <b>Στερέωση – καθαρισμός και συντήρηση τοιχογραφιών παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου</b> |                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | 40,00*1                                                                             | =                     | 40,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Άθροισμα                                                                            | =                     | 40,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | Απρόβλεπτα και στρογγύλευση                                                         | =                     | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       | <b>Σύνολο</b>                                                                       | =                     | <b>40,00</b> m2  |
| Αθήνα, Μάιος 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                                                         | Ο Προϊστάμενος της    |                  |
| Ο συντάξας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                       | ΜΒΜΜ                                                                                | ΔΑΒΜΜ                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |                                                                                     |                       |                  |
| Γεώργιος Μπερτσάτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       | Παναγιώτης Μπίρταχας                                                                | Θεμιστοκλής Βλαχούλης |                  |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       | Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                | Αρχιτέκτων Μηχανικός  |                  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ</b><br/> <b>ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</b><br/> <b>UNIVERSITY OF GREENWICH</b><br/> <b>ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 108 392</b><br/> <b>ΔΡΑΚΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 117 42</b><br/> <b>ΤΗΛ. 210 92 14 970 - ΚΙΝ: 6976 726 606</b><br/> <b>ΑΦΜ: 109836161 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ</b> </div> |           |                       |                                                                                     |                       |                  |