

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αρχιτέκτονες Μηχ. Ε.Μ.Π. - Αναστηλωτές MA in Conservation Studies IoAAS, University of York, UK

Έκτορος 9, Βριλήσσια 152 35, Αθήνα, τηλ. 210-6132821, κιν. 6944-849909, e-mail: akampoli@geam-mnimeio.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π. - Αναστηλωτής Ε.Μ.Π.



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

KEIMENA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

A.	ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
A.1	Εισαγωγικά – Βιβλιογραφία
A.2	Τοπογραφικά
A.3	Ιστορικά
A.4	Η αρχιτεκτονική και το οικοδομικό χρονικό του μοναστηριακού συγκροτήματος
A.4.1	Θέση
A.4.2	Περιγραφή - Αναγνώριση οικοδομικών φάσεων
A.4.3	Οικοδομικό χρονικό - Χρονολόγηση
B.	ΔΙΑΓΝΩΣΗ
B.1	Αξιολόγηση
B.2	Κατάταξη και αξιολόγηση προβλημάτων
Γ.	ΠΡΟΤΑΣΗ
Γ.1	Στόχοι και αρχές της επέμβασης
Γ.1.1	Στόχοι της επέμβασης
Γ.1.2	Αρχές της επέμβασης
Γ.2	Γενική περιγραφή της επέμβασης
Γ.2.1	Γενικά ζητήματα – Λειτουργική οργάνωση
Γ.2.2	Περιγραφή της επέμβασης
Γ.3	Τεχνική περιγραφή της επέμβασης

Γ.3.1	Προκαταρκτικές εργασίες
Γ.3.1.1	Οργάνωση του εργοταξίου
Γ.3.1.2	Ικριώματα εργασίας
Γ.3.1.3	Στέγαστρο έργου
Γ.3.1.4	Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές υλικών
Γ.3.1.4.1	Μεταφορές με οχήματα
Γ.3.1.4.2	Μεταφορές με αναβατόριο και μονοράγι
Γ.3.1.4.3	Μεταφορές με τα χέρια
Γ.3.1.5	Χωματοургικές εργασίες
Γ.3.1.5.1	Εκσκαφές - Ανασκαφές
Γ.3.1.5.2	Αποκομιδή μπάζων και άχρηστων υλικών κατεδαφίσεων
Γ.3.1.6	Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις
Γ.3.1.6.1	Καθαρισμοί από τη βλάστηση
Γ.3.1.6.2	Καθαιρέσεις λιθοδομών
Γ.3.1.6.3	Αποξήλωση στέγης επί θολοδομίας
Γ.3.1.6.4	Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και αρμολογημάτων
Γ.3.2	Οικοδομικές εργασίες
Γ.3.2.1	Θεμέλια
Γ.3.2.1.1	Θεμέλια σε καλή κατάσταση / Μη αναγκαιότητα επεμβάσεων
Γ.3.2.2	Τοίχοι
Γ.3.2.2.1	Λιθοδομές
Γ.3.2.2.1.1	Διατήρηση και συντήρηση παλαιών λιθοδομών
Γ.3.2.2.2	Λίθινες κλίμακες
Γ.3.2.2.2.1	Διατήρηση και συντήρηση παλαιών λίθινων κλιμάκων
Γ.3.2.2.3	Νέες οπτοπλινθοδομές
Γ.3.2.3	Ανοίγματα
Γ.3.2.3.1	Διατήρηση και συντήρηση παλαιών ανοιγμάτων
Γ.3.2.4	Θόλοι
Γ.3.2.4.1	Διατήρηση και συντήρηση παλαιών θόλων
Γ.3.2.5	Συστήματα συνολικής ενίσχυσης
Γ.3.2.5.1	Εφαρμογή συστήματος ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα
Γ.3.2.6	Στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
Γ.3.2.6.1	Διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος
Γ.3.2.7	Ξύλινες κατασκευές
Γ.3.2.7.1	Ξυλόπηκτοι τοίχοι
Γ.3.2.7.1.1	Νέοι ξυλόπηκτοι τοίχοι
Γ.3.2.7.2	Ξύλινες στέγες
Γ.3.2.7.2.1	Νέες ξύλινες στέγες
Γ.3.2.7.2.2	Στέγες επί θολοδομίας

- Γ.3.2.7.3 Ξύλινα πατώματα
 - Γ.3.2.7.3.1 Νέα ξύλινα πατώματα
- Γ.3.2.8 Κατασκευές με χαλύβδινο φέροντα οργανισμό
 - Γ.3.2.8.1 Νέα πατώματα από γαλβανισμένο χάλυβα
 - Γ.3.2.8.2 Νέες κλίμακες από γαλβανισμένο χάλυβα
 - Γ.3.2.8.3 Τοιχώματα με φ.ο. από γαλβανισμένο χάλυβα
- Γ.3.2.9 Επικαλύψεις στεγών
 - Γ.3.2.9.1 Επικάλυψη στεγών με κεραμίδια τοποθετημένα κολυμβητά
 - Γ.3.2.9.2 Επικάλυψη στεγών με κεραμίδια τοποθετημένα βιδωτά

Γ.3.3 Τελειώματα – Ειδικές εργασίες

- Γ.3.3.1 Αρμολογήματα
 - Γ.3.3.1.1 Συντήρηση αρχικών αρμολογημάτων
 - Γ.3.3.1.2 Νέα αρμολογήματα
- Γ.3.3.2 Επιχρίσματα
 - Γ.3.3.2.1 Συντήρηση αρχικών επιχρισμάτων
 - Γ.3.3.2.2 Νέα επιχρίσματα
- Γ.3.3.3 Διαφράγματα παραθύρων
- Γ.3.3.4 Δάπεδα – Επενδύσεις
 - Γ.3.3.4.1 Επισκευή καταστρωμάτων από λίθινες πλάκες
 - Γ.3.3.4.2 Λιθόστρωτα καταστρώματα
 - Γ.3.3.4.3 Νέα δάπεδα από πατητό κονίαμα
- Γ.3.3.5 Ξυλουργικά
 - Γ.3.3.5.1 Ξύλινες κλίμακες
 - Γ.3.3.5.1.1 Νέες ξύλινες κλίμακες
 - Γ.3.3.5.1.2 Ξύλινα στηθαία & κιγκλιδώματα
 - Γ.3.3.5.2 Ξύλινα κουφώματα
 - Γ.3.3.5.2.1 Νέα ξύλινα κουφώματα
- Γ.3.3.6 Σιδηρουργικά
 - Γ.3.3.6.1 Σιδηρά κιγκλιδώματα & σιδεριές ανοιγμάτων
 - Γ.3.3.6.1.1 Νέες σιδεριές /σήτες ανοιγμάτων
 - Γ.3.3.6.1.2 Σιδερένια κουφώματα
 - Γ.3.3.6.1.3 Προστατευτικά κιγκλιδώματα
 - Γ.3.3.6.2 Πινακίδες σήμανσης / πληροφόρησης / έκθεσης
- Γ.3.3.7 Συντηρήσεις
 - Γ.3.3.7.1 Συντήρηση τοιχογραφημένων επιχρισμάτων
 - Γ.3.3.7.2 Συντήρηση μορφολογικών στοιχείων όψεων Καθολικού
- Γ.3.3.8 Χρωματισμοί
 - Γ.3.3.8.1 Νέοι χρωματισμοί
- Γ.3.3.9 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

- Γ.3.3.9.1 Εξοπλισμός χώρων υγιεινής
- Γ.3.3.10 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 - Γ.3.3.10.1 Φωτισμός ανάδειξης
 - Γ.3.3.10.2 Ύδρευση

Δ. Σειρά εργασιών

Ε. Φωτογραφική Τεκμηρίωση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πρόλογος

Αντικείμενο της Μελέτης που ακολουθεί είναι η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Οικοδομικού συγκροτήματος της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου του Νομού Αρκαδίας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το «Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών» Στ. Μαμαλούκος - Α. Καμπόλη & Συνεργάτες, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ - Αναστηλωτές IoAAS, University of York, UK, μετά από σχετική ανάθεση από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία έγινε τον Μάρτιο του 2015. Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης καλύφθηκε με δωρεά του κ. Αθανασίου Μαρτίνου.

Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε πλήρης αναλυτική αποτύπωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια του 2015 και τους πρώτους μήνες του 2016. Η εργασία πεδίου περιελάμβανε τη φωτογραφική τεκμηρίωση και την αποτύπωση του μνημείου. Στην εργασία πεδίου συμμετείχε ο Σταύρος Μαμαλούκος, δρ. αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ – MA in Conservation Studies, IoAAS, York University, τότε επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και οι αρχιτέκτονες μηχανικοί ΕΜΠ Δημήτρης Γιαννούλης και Απόστολος Καμπούρης. Η αποτύπωση έγινε με συμβατικά μέσα GPS και γεωδαιτικό σταθμό. Χρησιμοποιήθηκε επίσης μη επανδρωμένο ελικόπτερο για τη φωτογράφιση των όψεων και τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου του φυσικού βράχου μέσω φωτογραμμετρικού σταθμού τρισδιάστατης σάρωσης.

Η τεκμηρίωση και η καταγραφή των ζημιών έγινε από τον Σταύρο Μαμαλούκο. Η σχεδίαση έγινε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης AutoCAD. Στις σχεδιάσεις συνεργάστηκαν οι Δημήτρης Γιαννούλης, Απόστολος Καμπούρης και η Μαριάννα Χατζηλυγερούδη αρχιτέκτονες μηχανικοί ΕΜΠ. Στη σύνταξη της μελέτης συνεργάστηκαν οι Σταύρος Μαμαλούκος, αρχιτέκτων μηχανικός – αναστηλωτής, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών και Αναστασία Καμπόλη, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ – αναστηλώτρια.

Για ζητήματα της μελέτης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων του μνημείου οι μελετητές συνεργάστηκαν με το Γραφείο «Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες, πολιτικοί μηχανικοί», το οποίο συνέταξε την συνημμένη Στατική Έκθεση στερέωσης και ενίσχυσης των κτισμάτων του μνημειακού συνόλου.

Για ζητήματα της μελέτης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του ιδιόμορφου περιβάλλοντος χώρου του μνημείου οι μελετητές συνεργάστηκαν με τον εδαφοτεχνικό Ιωάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος συνέταξε τη γεωτεχνική Έκθεση.

Για ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης των δομικών υλικών και του διακόσμου του μνημείου οι μελετητές συνεργάστηκαν με την Εταιρεία «Λίθου Συντήρησις ΕΠΕ», η οποία συνέταξε τη σχετική μελέτη.

Για ζητήματα της μελέτης που σχετίζονται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του μνημειακού συνόλου οι μελετητές συνεργάστηκαν με το Proton Μελετητική.

A. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

A.1 Εισαγωγικά – Βιβλιογραφία

Η αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου Παλαιά Μονή Φιλοσόφου Γορτυνίας είναι ένα από τα πλέον διάσημα χριστιανικά μνημεία της Πελοποννήσου. Η φήμη της οφείλεται αφενός στην ευρέως διαδεδομένη παλαιότερα πεποίθηση ότι πρόκειται για το παλαιότερο μοναστήρι της Πελοποννήσου και αφ' ετέρου στην παράδοση ότι αυτή λειτούργησε ως «κρυφό σχολειό». Η ιστορία του ιερού καθιδρύματος έχει αποτελέσει από παλιά αντικείμενο πολλών μελετών¹. Αντικείμενο αρκετών δημοσιεύσεων έχει αποτελέσει και η αρχιτεκτονική του οικοδομικού συγκροτήματος². Οι περισσότερες από αυτές πραγματεύονται, όπως είναι φυσικό, την αρχιτεκτονική του καθολικού της Μονής, για τη μελέτη, ωστόσο, του οποίου αναμφίβολα πρέπει να γίνει σημαντική περαιτέρω έρευνα. Με το υπόλοιπο μοναστηριακό συγκρότημα έχει ασχοληθεί κυρίως ο Νικόλαος Μουτσόπουλος,

¹ Συλλογές της σχετικής με την ιστορία της Μονής Φιλοσόφου βιβλιογραφίας βλ. κυρίως στα : Τάσος Γριτσόπουλος, *Μονή Φιλοσόφου*, Εν Αθήναις 1960, Βούλα Κόντη, Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία της Αρκαδίας, *Σύμμεικτα* 6 (1985), 94, 105-106 και Άννα Λαμπροπούλου – Ηλίας Αναγνωστάκης – Βούλα Κόντη – Μαρία Λεοντίνη – Αγγελική Πανοπούλου, *Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο κατά τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, Τάσεις του Ορθοδόξου Μοναχισμού. 9ος - 20ος αιώνες, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «Οι δρόμοι του ορθόδοξου μοναχισμού: Πορευθέντες μάθετε» Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1994*, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. *Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών*, Αθήνα 1996, 88, σημ.55, 98, σημ.114.

² Συλλογές της σχετικής με την αρχιτεκτονική της Μονής βιβλιογραφίας βλ. στα : Χαράλαμπος Μπούρας – Λασκαρίνα Μπούρα, *Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12° αιώνα*, 316-318 και Μιχάλης Κάππας, *Η εφαρμογή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου στη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο. Το παράδειγμα του απλού τετρακλόνιου / τετράστυλου*, Πολυγραφημένη διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 2008, Μέρος Α Κείμενο, Μέρος Β Κατάλογος Μνημείων, 330-333.

στον οποίο οφείλονται και τα μοναδικά ως τώρα δημοσιευμένα σχέδια του μνημειακού συνόλου. Καθώς, όμως, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει μόνο μια γενική περιγραφή και δεν πραγματεύεται ούτε τη σύνθετη οικοδομική ιστορία ούτε τα διάφορα ζητήματα που θέτει η εξέταση της αρχιτεκτονικής του συγκροτήματος πολύ απέχει από το να μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Περιορισμένης έκτασης αναφορές στην αρχιτεκτονική αλλά και στο οικοδομικό χρονικό του συγκροτήματος, χωρίς, ωστόσο, να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της έρευνας, έχουν γίνει από τον Τάσο Γριτσόπουλο.

A.2 Τοπογραφικά

Η Μονή Φιλοσόφου βρίσκεται στην περιφέρεια του χωριού Μάρκου Αρκαδίας, στα νότια της Δημητσάνας, στη θέση Μονόπορη του φαραγγιού του ποταμού Λούσιου (Εικ.01). Το μοναστήρι περιλαμβάνει δύο οικοδομικά συγκροτήματα, γνωστά ως Νέα και Παλαιά Μονή, που απέχουν μεταξύ τους περί τα 300 μ. σε ευθεία απόσταση και συνδέονται με στενό μονοπάτι (Εικ.02,03)

A.3 Ιστορικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ένα σιγίλιο του πατριάρχου Πολυεύκτου του 964 ή 966, γνωστό από επικυρωμένο από τον πατριάρχη Κύριλλο Α' Λούκαρι αντίγραφο του 1624, η Μονή Φιλοσόφου ιδρύθηκε το 963 από τον πρωτοασηκρήτι του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο, τον επονομαζόμενο φιλόσοφο. Καθώς, όμως, το σιγγίλιο είναι πιθανότατα πλαστό, στην πραγματικότητα τίποτε δεν είναι με ασφάλεια γνωστό για την παλαιότερη ιστορία της Μονής. Τα παλαιότερα σωζόμενα κτίσματα της Μονής, και συγκεκριμένα το Καθολικό και το κτήριο που βρίσκεται αμέσως νότιά του, μπορούν, με βάση τα μορφολογικά και κατασκευαστικά τους στοιχεία, να χρονολογηθούν στον όψιμο 13° ή στον 14° αιώνα, και σίγουρα όχι στον 10° αλλά ούτε και στον 12° αιώνα όπως έχει ως τώρα υποστηριχθεί. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μοναστήρι υπήρχε ήδη στην υστεροβυζαντινή περίοδο, αλλά όχι ότι είναι με βεβαιότητα παλαιότερο.

Από τη μελέτη των εγγράφων της Μονής προκύπτει ότι κατά τον 17° αιώνα το ιερό καθίδρυμα βρισκόταν σε ακμή. Στα τέλη του 17ου αιώνα οι μοναχοί μετέφεραν την έδρα του μοναστηριού στο οικοδομικό συγκρότημα της Νέας Μονής, το οποίο οικοδομήθηκε την εποχή αυτή σε μια ομαλότερη τοποθεσία που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το παλαιότερο, χωρίς, ωστόσο, να εγκαταλείψουν και το τελευταίο. Το καθολικό της Νέας Μονής οικοδομήθηκε το 1691 και τοιχογραφήθηκε το 1693. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα

από τις πηγές στοιχεία, η ακμή της Μονής συνεχίσθηκε και κατά τον 18^ο αιώνα ως τα Ορλωφικά, που προκάλεσαν στο μοναστήρι σοβαρά προβλήματα από τα οποία αυτό ποτέ δεν ανέκαμψε.

Κατά τη διάρκεια της όψιμης Τουρκοκρατίας η Μονή συνδεόταν στενά με τη σημαντική Σχολή της Δημητσάνας, με την οποία το μοναστήρι ενώθηκε επίσημα το 1816. Στη Σχολή αυτή, όπως είναι γνωστό, φοίτησε πλήθος διδασκάλων, ιερέων, μοναχών και ανωτέρων κληρικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο Οικουμενικοί Πατριάρχες, τέσσερις πατριάρχες Ιεροσολύμων και πολλοί άλλοι ανώτατοι εκκλησιαστικοί άνδρες, οι πιο γνωστοί από τους οποίους είναι ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε' και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Στο γεγονός αυτό φαίνεται ότι βασίζεται η ευρέως διαδεδομένη παράδοση ότι η παλαιά Μονή Φιλοσόφου υπήρξε «κρυφό σχολειό».

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, χάρη στην οχυρή του θέση, το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Το 1834 η Μονή, όπως και όσα μοναστήρια του Ελληνικού Βασιλείου είχαν λιγότερους από έξι μοναχούς, διαλύθηκε με το γνωστό βασιλικό διάταγμα της 25^{ης} Σεπτεμβρίου του 1833. Μετά τη διάλυση της Μονής τα οικοδομικά συγκροτήματα τόσο της Νέας όσο και της Παλαιάς Μονής εγκαταλείφθηκαν και βαθμηδόν ερειπώθηκαν.

Όπως φαίνεται από χρονολογία εγχάρακτη στο ανώφλι του νεώτερου πλαισίου της νότιας θύρας του καθολικού, το 1875 έγιναν επεμβάσεις επισκευής του κτηρίου. Στις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πλαισίων της νότιας και της βόρειας θύρας του ναού.

Το 1921, με το ΒΔ 19-4-1921 / ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921, τα δύο οικοδομικά συγκροτήματα της Μονής Φιλοσόφου χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα μνημεία. Με βασιλικό διάταγμα της 14^{ης} Απριλίου 1922 η Μονή Φιλοσόφου κατέστη μετόχι της γειτονικής Μονής Τιμίου Προδρόμου Στεμνίτσας.

Κατά τα έτη 1955 και 1956 έγιναν μικρής έκτασης εργασίες στερέωσης του καθολικού και των λοιπών κτισμάτων του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής υπό την εποπτεία του Τάσου Γριτσόπουλου. Σε αυτές περιλαμβάνονταν και η ανακεράμωση των στεγών του ναού. Περιορισμένης έκτασης εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης στο μνημειακό σύνολο και κυρίως στο καθολικό της Παλαιάς Μονής έγιναν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά τα έτη 1960, 1968 και 1973 – 1974. Στις επεμβάσεις των ετών 1973 και 1974 περιλάμβαναν ανακατασκευή μέρους του τρούλου του καθολικού, το οποίο είχε

καταστραφεί από πρόσφατη κατάρπτωση βράχων, και καθαρισμούς και «άλλες μικρής κλίμακας στερεώσεις» στο οικοδομικό συγκρότημα.

Κατά τη δεκαετία του 1990 έγιναν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού εκτεταμένες εργασίες στο οικοδομικό συγκρότημα της Νέας Μονής, η οποία εν τω μεταξύ επανασυστάθηκε και λειτουργεί έκτοτε ως μικρό κοινόβιο. Την ίδια περίοδο έγιναν εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης στο οικοδομικό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολυάριθμοι επισκέπτες του μνημείου.

A.4 Η αρχιτεκτονική και το οικοδομικό χρονικό του μοναστηριακού συγκροτήματος

A.4.1 Θέση

Το οικοδομικό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου είναι κτισμένο σε τοποθεσία μεγάλου φυσικού κάλλους, μέσα σε επίμηκες σπηλαιώμα που σχηματίζεται στην κατακόρυφη παρειά εντυπωσιακού βράχου που υψώνεται επιβλητικός στη δυτική πλευρά του φαραγγιού του ποταμού Λούσιου (Εικ.04-06).

Η προσπέλαση του οικοδομικού συγκροτήματος γίνεται από στενό ανηφορικό μονοπάτι που συνδέει την Παλαιά με τη Νέα Μονή Φιλοσόφου (Εικ.07,08) και το οποίο αποτελεί τμήμα του δικτύου μονοπατιών που διατρέχει το φαράγγι του Λούσιου Ποταμού. Σήμερα, μετά από τις εργασίες που έγιναν στη δεκαετία του 1990 στα πλαίσια των έργων αποκατάστασης της Νέας Μονής Φιλοσόφου που έγιναν την εποχή εκείνη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, το μονοπάτι έχει τη μορφή πεζόδρομου πλάτους 1 περίπου μ. με κλιμακωτή διαμόρφωση στα ανηφορικά του τμήματα, πλακοστρωμένου με σχιστόπλακες Καρύστου και οριζόμενου στα απόκρημνα σημεία με σιδερένιο απλής μορφής κιγκλίδωμα (Εικ.08, Σχ.ΥΚ.Α.03).

A.4.2 Περιγραφή - Αναγνώριση οικοδομικών φάσεων

Η μορφή του οικοδομικού συγκροτήματος της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου είναι εξαιρετικά ιδιότυπη εξ αιτίας, αφ ενός, της μορφολογίας του εδάφους στο οποίο αυτό έχει κτισθεί και, αφ' ετέρου, της ιδιαίτερα σύνθετης, όπως φαίνεται, οικοδομικής του ιστορίας.

Στη σημερινή του μορφή το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής παρουσιάζει την εικόνα ενός συνόλου κτισμάτων που, με την εξαίρεση του καθολικού, βρίσκονται σε διάφορους βαθμούς ερείπωσης, δίνοντας έτσι την εντύπωση ενός συνονθυλεύματος μικρών και κάπως μεγαλύτερων υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων. Είναι ωστόσο προ-

φανές ότι πριν από την ερείπωσή του το συγκρότημα αποτελούνταν από ένα σύνολο εν σειρά διατεταγμένων κτηρίων, τα οποία κατελάμβαναν εξ ολοκλήρου το χώρο του επιμήκους σπηλαιώματος που καταλαμβάνει η Μονή, χωρίς καθόλου υπαίθριους χώρους μεταξύ τους, εκτός, ίσως, από δύο περιοχές στο νότιο άκρο του, όπου ενδεχομένως υπήρχαν κάποια ακάλυπτα από κτήρια σημεία.

Το οικοδομικό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου έχει σε κάτοψη σχήμα επίμηκες, ελαφρά τοξοειδές με άξονα Βορρά – Νότου. Το μήκος του είναι μεγαλύτερο από 120 μ. ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 8 έως 1,50 μ. Στο συγκρότημα είναι δυνατόν να διακριθούν τρεις ενότητες κτισμάτων : η **Βόρεια Ενότητα (ΒΕ)**, η **Κεντρική Ενότητα (ΚΕ)** και η **Νότια Ενότητα (ΝΕ)** (Εικ.04-06, Σχ.ΥΚ.01-06).

Στο πλέον απομακρυσμένο από την είσοδο, βόρειο άκρο του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής βρίσκεται η **Βόρεια Ενότητα (ΒΕ)** των μοναστηριακών κτισμάτων. Έχει σε κάτοψη σχήμα ατρακτοειδές με μέγιστο μήκος 30 περίπου μ. και πλάτος που κυμαίνεται από 2,5 έως 8 μ. Περιλαμβάνει το **Καθολικό** της Μονής και τρία ερειπωμένα κτίσματα.

Το αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου **Καθολικό (ΚΑ)** της Μονής (Εικ.09-20, Σχ.ΥΚ.04,05,06,07,08,09.23-29,ΥΚ.Α.02) βρίσκεται στο μέσον της ενότητας, στο σημείο όπου το σπηλαιώμα, στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι, παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλάτος του. Ο ναός ανήκει στον τύπο των απλών τετράστυλων σταυροειδών εγγεγραμμένων με τρούλο. Έχει σε κάτοψη σχήμα τετράγωνο με πλευρά κατά προσέγγιση 7.80 μ. περίπου, χωρίς την ελαφρά προέχουσα προς ανατολάς τρίπλευρη εξωτερικά κόγχη του ιερού. Η θολοδομία του ναού φέρεται από τέσσερις πεσσούς, από τους οποίους οι δύο δυτικοί είναι ελαφρά επιμήκεις, και από τέσσερα τόξα που συνδέουν χωρίς τη μεσολάβηση παραστάδων ή υφασιδίων τους πεσσούς με τον ανατολικό και το δυτικό τοίχο. Η κάλυψη του κτηρίου παρουσιάζει την συνηθέστατη στους απλούς τετράστυλους της Ελλάδας και άλλων επαρχιών διάταξη των τεσσάρων καμαρών που καλύπτουν τα σκέλη του σταυρού και τεσσάρων διαμήκων καμαρών που καλύπτουν τα γωνιακά διαμερίσματα. Ας σημειωθεί εδώ ότι το νοτιοανατολικό γωνιακό διαμέρισμα, το οποίο καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από μια δεξαμενή το δάπεδο της οποίας είναι διαμορφωμένο σε βάθος 1.10 μ. κάτω από το δάπεδο του ναού, έχει εκ των υστέρων αποκοπεί από τον υπόλοιπο ναό με την απόφραξη τόσο της από δυσμής όσο και της από βορρά διόδου προς αυτό. Η κόγχη του ιερού είναι εξωτερικά τρίπλευρη και προεξέχει ελαφρά προς ανατολάς, ενώ οι κόγχες της προθέσεως και του διακονικού εγγράφονται στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Η είσοδος στο ναό γίνεται από δύο θύρες που ανοίγονται στο μέσον της νότιας και

της βόρειας πλευρά του. Η νότια, κύρια θύρα του κτηρίου έχει ορθογωνικό συμφυές πλαίσιο από λαξευτό ασβεστόλιθο, στο ανώφλι του οποίου υπάρχει η χρονολογία 1875. Το πλαίσιο αυτό έχει αντικαταστήσει το αρχικό πλαίσιο ενός κατασκευασμένου από λαξευτό πωρόλιθο θυρώματος με ενδιαφέρουσα όσο και ιδιότυπη διάρθρωση : το πιθανότατα τοξωτό συμφυές πλαίσιο της θύρας περιβαλλόταν από λοξόμητο κοσμήτη ο οποίος σχημάτιζε τόξο που χαμηλά καμπτόταν σε ορθή γωνία προς τα ανατολικά και τα δυτικά. Η δευτερεύουσα, στενή και χαμηλή βόρεια θύρα έχει επίσης ορθογωνικό συμφυές πλαίσιο από λαξευτό ασβεστόλιθο, σύγχρονο προφανώς με εκείνο της νότιας θύρας. Ο φωτισμός του εσωτερικού του ναού γινόταν αρχικά από τα τέσσερα στενά παράθυρα του τυμπάνου του τρούλου, από ένα παράθυρο που ανοίγεται στην κόγχη του ιερού και άλλα δύο που ήταν διαμορφωμένα ψηλά στα τύμπανα της εγκάρσιας κεραίας. Από αυτά εκείνο της νότιας πλευράς έχει από παλιά τοιχισθεί. Παρά τη σχετικά πλούσια διάρθρωση των όγκων του το καθολικό της Μονής Φιλοσόφου παρουσιάζεται εξωτερικά ως κτήριο βαρύ με χαμηλές αναλογίες. Στη σύνθεση κυριαρχεί ο σχετικά μεγάλος τρούλος, ο οποίος υψώνεται στον κέντρο του ναού. Η διάταξη των επικαλυμμένων με νεώτερα βυζαντινού τύπου βιομηχανικής κατασκευής κεραμίδια στεγών του ναού είναι ιδιότυπη. Ολόκληρο το δυτικό τμήμα του καλύπτεται με ενιαία δίριχτη στέγη. Με δίριχτη στέγη καλύπτεται και το ανατολικό σκέλος του σταυρού. Το βόρειο και το νότιο σκέλος καλύπτονται με δίριχτες στέγες οι οποίες προεκτείνονται προς ανατολάς για να καλύψουν και τα ανατολικά γωνιακά διαμερίσματα. Το τύμπανο του τρούλου έχει μορφή οκταγωνικού πρίσματος με οριζόντιο γείσο.

Στα βόρεια του καθολικού και σε επαφή με αυτό υπάρχουν τα ερείπια ενός επιμήκους κτίσματος (**ΒΕ.Κ2**) (Εικ.21-25, Σχ.ΥΚ.05,06,07,08,09.27) με μέγιστες διαστάσεις 12.50 Χ 4 περίπου μ. που αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες, από το οποίο σήμερα σώζεται ο κτισμένος σε μία, όπως φαίνεται, οικοδομική φάση ανατολικός τοίχος του καθώς και ορισμένα ίχνη άλλων κατασκευών του σε διάφορα σημεία της επιφάνειας του βράχου. Η κατώτερη στάθμη, η οποία επικοινωνούσε με το καθολικό μέσω της βόρειας θύρας του τελευταίου και φωτιζόταν από τρία στενά παράθυρα τύπου φωτιστικής σχισμής και διέθετε δύο λοξές τυφεκιοθυρίδες διαμορφωμένες στα τύμπανα ισάριθμων ερμαρίων περιλάμβανε πιθανώς έναν κύριο χώρο (**ΒΕ.Κ2.101**) και μάλλον και ένα μικρό βοηθητικό χώρο (**ΒΕ.Κ2.102**), ο οποίος, όπως φαίνεται από την ύπαρξη στο δάπεδό του αποχετευτικού αγωγού, ήταν ενδεχομένως αποχωρητήριο. Η διαρρύθμιση του ορόφου του κτηρίου (**ΒΕ.Κ2.201**) δεν είναι γνωστή. Είναι, ωστόσο, πιθανό στο ανατολικό άκρο του ορόφου να ήταν διαμορφωμένος χώρος ο οποίος στα ανατολικά προεξείχε σε πρόβολο (σαχνισί)

(**BE.K2.202**). Στον όροφο του κτηρίου ήταν ενσωματωμένα τα πιθανότατα παλαιότερα του εξεταζόμενου κτηρίου και ως σήμερα σωζόμενα σε αρκετά καλή κατάσταση τμήματα του κτιστού υδραγωγού (**Εικ.24,25**) που έφερνε στο μοναστήρι νερό από το πλάτωμα που βρίσκεται στην πλαγιά βόρεια και ψηλότερα από το συγκρότημα. Άγνωστος μας είναι ο αριθμός και η μορφή των ανοιγμάτων του ανατολικού και του νότιου εξωτερικού τοίχου του ορόφου του κτηρίου. Κοντά στο βόρειο άκρο του ανατολικού τοίχου του υπήρχε πάντως μια λοξή τυφεκιοθυρίδα, διαμορφωμένη και εδώ στο τύμπανο ερμαρίου. Το πάτωμα του ορόφου του κτηρίου ήταν ξύλινο, όπως και η κατά πάσα πιθανότητα μονόριχτη στέγη του.

Στα νότια του καθολικού διατηρείται ερειπωμένο, αλλά σε κατάσταση που επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό την αναπαράστασή του, ένα ακόμη κτίσμα (**BE.K1**) (**Εικ.26-32, Σχ.ΥΚ.03, 04,05,06,07,08,09.23**), η χρήση του οποίου συνδεόταν, όπως φαίνεται, με το ναό. Το κτήριο είχε σε κάτοψη σχήμα τραπέζιου με μήκος 8.50 μ. και πλάτος στη νότια πλευρά του 2.50 και στη βόρεια 6.50 περίπου μ. και αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες. Στην κατώτερη στάθμη του κτηρίου ήταν διαμορφωμένο ένα ανηφορικό διαβατικό (**BE.K1.101**) που οδηγούσε από την θύρα **BE.K1.Θ 101**, η οποία ανοιγόταν χαμηλά στο νότιο τοίχο του χώρου, στον όροφο του κτηρίου. Μέσω μιας ακόμη θύρας (**KE.K5.Θ 201**), η οποία ανοιγόταν λίγο ψηλότερα από την προηγούμενη, το διαβατικό επικοινωνούσε με τον παρακείμενο χώρο του όμορου κτηρίου της Κεντρικής Ενότητας (**KE.K5.202**). Τη βορειοανατολική γωνία του διαβατικού καταλαμβάνει μια μεγάλων σχετικά διαστάσεων εκ των υστέρων διαμορφωμένη στη θέση αυτή κτιστή δεξαμενή (**BE.K1.101**) (**Εικ.29**), στη νότια όψη της οποίας είναι διαμορφωμένη κρήνη (**Εικ.27**). Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν με νερό από τον υδραγωγό της μονής μέσω κτιστών αγωγών διαμορφωμένων κάτω από το δάπεδο του καθολικού. Στον όροφο του κτηρίου υπήρχε ένας ενιαίος χώρος (**BE.K1.201**), ο οποίος οριζόταν από τα δυτικά από το φυσικό βράχο, από τα βόρεια από τον τοιχογραφημένο νότιο τοίχο του καθολικού (**Εικ.11**), από τα νότια από έναν εν μέρει διατηρούμενο ακόμη λιθόκτιστο τοίχο, η νότια, κύρια όψη του οποίου έφερε πλούσιο κεραμικό διάκοσμο και στον οποίο ανοιγόταν μια θύρα (**BE.K1.Θ 201**) (**Εικ.30-31, Σχ.ΥΚ.Α/Κ.06**), και από τα δυτικά από έναν ξυλόπηκτο, όπως φαίνεται, τοίχο διαμορφωμένο σε πρόβολο με ανοίγματα άγνωστου αριθμού και μορφής. Στη βορειοδυτική γωνία του χώρου, στα αριστερά της απόληξης της κτιστής κλίμακας που οδηγούσε από το διαβατικό στη στάθμη αυτή του κτηρίου, ήταν διαμορφωμένο βαθύ τυφλό αψίδωμα, εν μέρει ξανακτισμένο με χρήση υλικού σε δεύτερη χρήση κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών εργασιών του 20^{ου} αιώνα (**Εικ.30**). Το πάτωμα του ορόφου του κτηρίου ήταν ξύλινο, όπως και η μονόριχτη στέγη

του, το καταρύχωμα της οποίας στην επιφάνεια του βράχου διατηρείται ακόμη εξαιρετικά, επιτρέποντας την αναπαράστασή της γενικής της μορφής (**Σχ.ΑΝ.02,03,04, 05,06.22,23**).

Η **Κεντρική Ενότητα (ΚΕ)** των μοναστηριακών κτισμάτων καταλαμβάνει το κέντρο του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής. Σε κάτοψη έχει επίσης σχήμα επίμηκες ακανόνιστο με μήκος περίπου 42 μ. και πλάτος που κυμαίνεται από 1 έως 5 μ. Περιλαμβάνει πέντε διακεκριμένα τμήματα που διατηρούνται σε ερειπιώδη κατάσταση.

Στο βόρειο άκρο της ενότητας βρίσκεται το κτήριο **KE.K5**, το οποίο είναι κτισμένο στα νότια του κτηρίου **BE.K1**, σε επαφή, αλλά, όπως σαφώς φαίνεται από την ύπαρξη αρμών στους τοίχους, σε μεταγενέστερη από αυτό εποχή (**Εικ.33-42, Σχ.ΥΚ.01,02,03,04, 07,08, 09.19-22**). Το κτήριο αυτό έχει σε κάτοψη σχήμα επιμήκους τετραπλεύρου με μέσες διαστάσεις 8 X 12.70 περίπου μ. και αποτελείται από δύο τμήματα, από τα οποία το βόρειο αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες ενώ το νότιο, όπως φαίνεται, σε τρεις. Το βόρειο τμήμα του κτηρίου σώζεται σήμερα ολόκληρο, με την εξαίρεση των ξυλοκατασκευών του (**Εικ.39-42**). Από το νότιο τμήμα σώζεται, σε όλο του σχεδόν το ύψος, ο ανατολικός, εξωτερικός τοίχος καθώς και ίχνη άλλων κατασκευών του σε διάφορα σημεία της επιφάνειας του βράχου (**Εικ.34,36-40**). Οι κατώτερες στάθμες και των δύο τμημάτων του κτηρίου (**KE.K5.101 & 102**) αποτελούσαν τμήματα ενός διαβατικού που οδηγούσε στη θύρα του ισογείου του κτηρίου **BE.K1 (BE.K1.Θ 101)**. Και στους δύο αυτούς χώρους υπήρχαν κτιστές κατασκευές που σχετίζονταν με την κυκλοφορία (κυρίως κλίμακες) και την ύδρευση του μοναστηριακού συγκροτήματος, οι οποίες διατηρούνται ακόμη σε αρκετά καλή κατάσταση (**Εικ.37,40**). Στον εξωτερικό τοίχο του χώρου της κατώτερης στάθμης του νότιου τμήματος του κτηρίου ανοιγόταν ένα παράθυρο και μία θύρα (**KE.K5.Θ 101**), η οποία πιθανώς οδηγούσε σε κάποιο εν πρόβω διαμορφωμένο αποχωρητήριο. Ψηλότερα, στον εξωτερικό τοίχο της ανώτερης στάθμης ανοιγόταν ένα τουλάχιστον μικρό παράθυρο. Η ύπαρξη μιας τρίτης στάθμης στο νότιο τμήμα του κτηρίου τεκμηριώνεται από το καταρύχωμα της στέγης του, το οποίο σαφέστατα διακρίνεται στην επιφάνεια του βράχου. Η διαρρύθμιση του ορόφου αυτού, ο οποίος δεν αποκλείεται αν είχε εκ των υστέρων προστεθεί στο κτήριο, δεν μας είναι γνωστή. Είναι πολύ πιθανόν ο ανατολικός τοίχος του να ήταν ξυλόπηκτος, διαμορφωμένος σε προεξοχή (σαχνισί). Στην ανώτερη στάθμη του βόρειου τμήματος του κτηρίου **KE.K5** υπήρχε ένας μικροσκοπικός χώρος διαμονής (**BE.K5.302**) με εσωτερικές διαστάσεις 1.90 X 2 μ. περίπου. Η προσπέλαση στο χώρο αυτό γινόταν από το διαβατικό της κατώτερης στάθμης του παρακείμενου κτηρίου **BE.K1**, μέσω της θύρας **KE.K5.Θ 201**, στην οποία έγινε ήδη αναφορά. Στο νότιο τοίχο του χώρου υπήρχε εστία μεταξύ ενός παραθύρου και ενός ερμαρίου ενώ στον ανατολικό δύο μικρά

παράθυρα (**ΚΕ.Κ5.Π 301,302,303**). Τα πατώματα των ορόφων και των δύο τμημάτων του κτηρίου ήταν ξύλινα, όπως και οι μονόριχτες στέγες τους. Η αναπαράσταση της γενικής μορφής των τελευταίων είναι, όπως ήδη σημειώθηκε, δυνατή με βάση τα εν μέρει διατηρούμενα καταρχώματά τους στην επιφάνεια του βράχου.

Το επόμενο προς νότον τμήμα της ενότητας περιλαμβάνει τα υπολείμματα ενός κτίσματος (**ΚΕ.Κ4**) (**Εικ.43-48, Σχ.ΥΚ.01,02,03,04,07,08,09.17-19**), το οποίο, όπως φαίνεται, είναι μεταγενέστερο του προς βορράν όμορου του κτηρίου **ΚΕ.Κ5**, αλλά παλαιότερο της προς νότον συνέχειάς του, δηλαδή του κτηρίου **ΚΕ.Κ3**, στο οποίο έχουν εκ των υστέρων ενσωματωθεί τα λείψανά του. Από τη μελέτη των λειψάνων του προκύπτει ότι στην αρχική του μορφή το κτήριο **ΚΕ.Κ4** είχε πλάτος περίπου 4 μ., άγνωστο μήκος και ότι αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες. Η κατώτερη στάθμη περιλάμβανε έναν ευρύ και ψηλό χώρο (**ΚΕ.Κ4.101**) που καλυπτόταν με διαμήκη ημικυλινδρικό θόλο (**Εικ.45, 46**). Ο θόλος αυτός, του οποίου διατηρείται το βόρειο άκρο σε μήκος 3.5 περίπου μ., είχε κατασκευασθεί στο εσωτερικό της χαμένης σήμερα προς νότον συνέχειας του κτηρίου **ΚΕ.Κ5**. Στον όροφο του κτηρίου (**Εικ.43**) υπήρχαν εν σειρά χωροθετημένοι κατά μήκος ενός πιθανώς ημιυπαίθριου αρχικά διαδρόμου κυκλοφορίας (**ΚΕ.Κ4.201**) μικροί χώροι, αναμφίβολα κελιά (**ΚΕ.Κ4.202 & 203**), με εσωτερικές διαστάσεις περίπου 2 ως 2.30 X 2.5 μ. και μέγιστο ύψος 2.10 μ, οι οποίοι καλύπτονταν με εγκάρσια διατεταγμένους θόλους και διέθεταν από μία στενή και χαμηλή θύρα με τοξωτό πλαίσιο και ένα μικρό παράθυρο (**Εικ.47,48**). Από τους χώρους αυτούς σήμερα διατηρείται εξ ολοκλήρου ο βορειότερος (**ΚΕ.Κ4.203**) και εν μέρει ο όμορός του προς νότον (**ΚΕ.Κ4.204**). Είναι προφανές ότι η προς νότον συνέχεια του κτηρίου κάποτε κατέρρευσε και στη συνέχεια τα διασωθέντα λείψανά του ενσωματώθηκαν στο μεταγενέστερο κτίσμα **ΚΕ.Κ3**, που οικοδομήθηκε στη θέση αυτή και που διατηρείται ως σήμερα. Σε αντιστοιχία με τα λείψανα του κτηρίου **ΚΕ.Κ4**, έξω από τον ανατολικό εξωτερικό τοίχο του οικοδομικού συγκροτήματος διατηρούνται χαμηλά στο βράχο τα υπολείμματα δύο μεταγενέστερων αντηρίδων / ποδαρικών (**Εικ.43**), για την πλήρη αρχική μορφή και τη χρήση των οποίων μόνο υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν. Ενδέχεται τα ποδαρικά αυτά να έφεραν τόξο, επάνω από το οποίο, στη στάθμη του διαμήκους ημιυπαίθριου διαδρόμου που αναφέρθηκε ήδη, να ήταν διαμορφωμένο δώμα. Όπως φαίνεται από το καταρύχωμα της μονόριχτης στέγης που διατηρείται στην επιφάνεια του βράχου στη θέση αυτή, επάνω στο δώμα αυτό καθώς και επάνω στο βορειότερο διατηρούμενο θολωτό χώρο κελί του παλαιού κτηρίου **ΚΕ.Κ4**, είχαν κάποτε διαμορφωθεί σε μια ή και δύο στάθμες χώροι με ξυλόπηκτους τοίχους.

Το αμέσως νοτιότερα του κτηρίου **ΚΕ.Κ4** τμήμα της Κεντρικής Ενότητας καταλαμβάνουν τα ερείπια ενός επιμήκους κτηρίου (**ΚΕ.Κ3**) (**Εικ.49-55, Σχ.ΥΚ.01,02,03,04,07,08,09.15-17**), με διαστάσεις 14 X 4.5 περίπου μ. που αναπτυσσόταν σε τρεις στάθμες. Από το κτήριο αυτό σήμερα σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του ύψους του ο εξωτερικός του τοίχος και στο εσωτερικό του ορισμένες κατασκευές, τοίχοι και θόλοι, μερικές από τις οποίες ανήκουν σε προγενέστερα του εξεταζόμενου κτηρίου κτίσματα, πιθανότατα σύγχρονα με το κτήριο **ΚΕ.Κ4**. Η κατώτερη στάθμη του κτηρίου **ΚΕ.Κ3** (**ΚΕ.Κ3.101 & 102**), η οποία φωτιζόταν από έξι στενά παράθυρα τύπου φωτιστικής σχισμής, λειτουργούσε ως διαβατικό (**Εικ.51, 54**). Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του εσωτερικού χώρου της στάθμης αυτής καταλαμβάνει μια παλαιότερη, όπως φαίνεται, του κτηρίου **ΚΕ.Κ3** κτιστή δεξαμενή (**ΚΕ.Κ3.103**) εξωτερικών διαστάσεων 3 X 7.5 μ., η οποία αποτελούσε τον κύριο ταμειυτήρα νερού της μονής (**Εικ.51-55**). Στη δεξαμενή αυτή οδηγούνταν μέσω κτιστού κατά μήκος του τοιχώματος του σπηλαιώματος υδραγωγού το νερό του υδραγωγείου του οποίου διάφορα τμήματα εντοπίστηκαν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενσωματωμένα στα κτήρια της Βόρειας Ενότητας. Κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της δεξαμενής, μεταξύ αυτής και του εξωτερικού τοίχου του κτηρίου είναι διαμορφωμένο ένα διαβατικό πλάτους 0.80 περίπου μ. καλυμμένο με ημικυλινδρικό θόλο μεγάλο μέρος του οποίου διατηρείται ακόμη (**Εικ.51,52, 55**). Στο δυτικό τοίχο του διαβατικού χαμηλά υπάρχει κρήνη διαμορφωμένη στο τύμπανο μικρού τυφλού αψιδώματος (**Εικ.55**). Η διαρρύθμιση των δύο υπερκείμενων σταθμών του κτηρίου (**ΚΕ.Κ3.201 & 301**) δεν μας είναι γνωστή. Είναι πιθανόν στις στάθμες αυτές, οι οποίες φωτιζόνταν από πολύ στενά παράθυρα αλλά και κάποια ανοίγματα τύπου φωτιστικής σχισμής (**Εικ.52,53**), να υπήρχαν κελιά εν σειρά διατεταγμένα κατά μήκος εσωτερικών διαδρόμων κυκλοφορίας.

Το επόμενο προς νότον τμήμα της Κεντρικής Ενότητας καταλαμβάνουν τα ερείπια ενός πολύ στενού και επιμήκους κτίσματος (**ΚΕ.Κ2**) (**Εικ.56-60, Σχ.ΥΚ.01,02,07,08,09.11-14**), με μήκος 14 μ. και μέσο πλάτος όχι μεγαλύτερο από 1.5 μ., από το οποίο σήμερα σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του ύψους του ο εξωτερικός του τοίχος. Το κτίσμα αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες (**ΚΕ.Κ2 101 & 201**), οι οποίες, όπως φαίνεται, λειτουργούσαν ως διαβατικά / διάδρομοι κυκλοφορίας. Στο νότιο άκρο της κατώτερης στάθμης η οποία ήταν εφοδιασμένη με λοξές τυφεκιοθυρίδες, ανοίγεται η αναμορφωμένη σε νεώτερα χρόνια θύρα του μοναστηριακού συγκροτήματος (**ΚΕ.Κ2.Θ 101**) (**Εικ.58,61**).

Συνέχεια του διαβατικού της κατώτερης στάθμης του κτηρίου **ΚΕ.Κ2** αποτελούσε, όπως φαίνεται, το μήκους περίπου 5 μ. ανηφορικό διαβατικό που διαμορφωνόταν στη μοναδική μάλλον στάθμη του νοτιότερου τμήματος της Κεντρικής Ενότητας των μονασ-

τηριακών κτισμάτων (**ΚΕ.Κ1**) (**Εικ.61-64, Σχ.ΥΚ.01, 02, 03, 07, 08, 09,10**). Στο νότιο άκρο του τμήματος αυτού διατηρούνται τα λείψανα μιας τριγωνικής σε κάτοψη συμπαγούς κατασκευής, η οποία ενδέχεται αρχικά να είχε πυργοειδή μορφή (**Εικ.61,64**).

Η **Νότια Ενότητα (ΝΕ)** των μοναστηριακών κτισμάτων καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του μοναστικού συγκροτήματος. Έχει μήκος περίπου 50 μ. και πλάτος από 2 ως 6.5 μ. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δύο τουλάχιστον κτίσματα και ορισμένοι τοίχοι που, όπως φαίνεται, όριζαν κάποιους υπαίθριους χώρους. Όλες οι κατασκευές της ενότητας διατηρούνται σε κατάσταση προχωρημένης ερείπωσης.

Το βορειότερο τμήμα της Νότιας Ενότητας καταλαμβάνουν τα ερείπια ενός στενού και επιμήκους κτίσματος (**ΝΕ.Κ3**) (**Εικ.65-71, Σχ.ΥΚ.02,03,07,08, 09.09,10**), με μήκος 9 μ. και μέσο πλάτος 2.5 μ., το οποίο φαίνεται ότι είχε μία μόνο στάθμη και λειτουργούσε ως διαβατικό (**ΝΕ.Κ3.101**). Από το κτίσμα σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού εξωτερικού του τοίχου και ενός ακόμη τοίχου που αποτελούσε το βόρειο όριο του. Στον τοίχο αυτό ανοιγόταν η θύρα εισόδου στο κτήριο (**ΚΕ.Κ3.Θ 101**) (**Εικ.66,68**). Αμέσως νότια της εισόδου προς το εσωτερικό του κτηρίου ανοίγεται στο τοίχωμα του σπηλαιώματος στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι ένας σχετικά ευρύς σπηλαιώδης χώρος (**ΝΚ.Κ3.102**) (**Εικ.73**). Το σπήλαιο αυτό, που οριζόταν από τα ανατολικά με τοίχο στον οποίο ανοιγόταν θύρα, ήταν πιθανώς ένα μεμονωμένο αρχικά ασκητήριο, παλαιότερο του κτηρίου **ΝΕ.Κ3** στο οποίο είναι σήμερα ενσωματωμένο. Επάνω από το σπήλαιο αυτό, υπάρχει στην επιφάνεια του βράχου ημικατεστραμμένη τοιχογραφία (**Εικ.65,67**).

Στα νότια του κτηρίου **ΝΕ.Κ3** υπάρχουν τα ερείπια ενός ατρακτοειδούς σε κάτοψη κτηρίου (**ΝΕ.Κ2**) (**Εικ.72-78, Σχ.ΥΚ.03, 04, 05, 07,08, 09**) με μέγιστο πλάτος 5.5 περίπου μ. και μήκος πιθανώς περί τα 15 μ., το οποίο αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες. Σήμερα από το κτήριο σώζεται μεγάλο μέρος του ανατολικού εξωτερικού του τοίχου και στο εσωτερικό του τα υπολείμματα δύο τοίχων (**Εικ.74**), οι οποίοι πιθανώς χρησίμευαν για τη στήριξη του φέροντος οργανισμού του πατώματος του ορόφου. Από τον τοίχο που όριζε από τα βόρεια την ανώτερη στάθμη του κτηρίου διατηρείται μόνο το ανατολικό άκρο. Αμέσως νότιά του είναι διαμορφωμένη τοιχογραφημένη κόγχη (**Εικ.77,78**). Η κατώτερη στάθμη του κτηρίου (**ΝΕ.Κ2.101**), η οποία φωτιζόταν από φωτιστικές σχισμές, φαίνεται ότι χρησίμευε ως διαβατικό και, ίσως, και ως αποθηκευτικός χώρος. Η διαρρύθμιση και η αρχική χρήση της ανώτερης στάθμης (**ΝΕ.Κ2.201**), η οποία φαίνεται ότι φωτιζόταν από δύο τουλάχιστον μεγάλα παράθυρα, δεν μας είναι γνωστή. Από τη εξέταση των τοιχοποιιών του κτηρίου προκύπτει ότι το βόρειο τμήμα του ανήκει σε ένα παλαιότερο κτίσμα, ο ανατολικός εξωτερικός τοίχος του οποίου προεκτεινόταν προς νότον στο όριο του μικρού τριγωνικού

πλατώματος που σχηματίζεται στην περιοχή αυτή του σπηλαιώματος της Μονής (**Εικ.72, Σχ.ΥΚ.03.5&6**). Μετά την καταστροφή του νότιου τμήματος του τοίχου αυτού ένας νέος εξωτερικός τοίχος οικοδομήθηκε δυτικότερα και το κτήριο περιορίσθηκε στις σημερινές του διαστάσεις (**Εικ.72, Σχ.ΥΚ.04.7&8**).

Στο νοτιότερο τμήμα της Νότιας Ενότητας των μοναστηριακών κτισμάτων στην τελευταία τουλάχιστον φάση του οικοδομικού συγκροτήματος φαίνεται ότι υπήρχαν ορισμένοι υπαίθριοι χώροι που οριζόνταν από τα ανατολικά από μανδρότοιχους (**Εικ.72,79, Σχ.ΥΚ.04.8**). Στη θέση αυτή υψώνονται τα ερείπια του τελευταίου κτίσματος της Μονής (**ΝΕ.Κ1**) (**Εικ.79-83, Σχ.ΥΚ.04.8, 05.9&10, 06.11, 07.1,2, 08, 09.03-06**), ενός πυργοειδούς κτηρίου με σαφώς οχυρωματικό χαρακτήρα. Το κτήριο, το οποίο καλυπτόταν με ξύλινη μονόριχτη στέγη, είχε σε κάτοψη σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 6.5 X 3 περίπου μ. και στρογγυλεμένες τις δύο ανατολικές του γωνίες και αναπτυσσόταν σε δύο στάθμες, οι οποίες φαίνεται ότι επικοινωνούσαν μέσω εσωτερικής ξύλινης κλίμακας. Και οι δύο στάθμες φωτιζόνταν από μικρά ορθογωνικά παράθυρα και διέθεταν τυφεκιοθυρίδες.

Τα κτήρια της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου, με την εξαίρεση ορισμένων τμημάτων του Καθολικού και του ανώτερου τμήματος της νότιας, κύριας όψης του κτηρίου ΒΕ.Κ2, χαρακτηρίζονται από ελάχιστη μορφολογική και κατασκευαστική εκζήτηση. Το φαινόμενο είναι διαχρονικό και αφορά όλες τις οικοδομικές φάσεις του συγκροτήματος. Οι τοίχοι των κτηρίων είναι από αργούς τοπικούς ασβεστόλιθους μετρίου γενικά μεγέθους κτισμένους με ασθενές ασβεστοκονίαμα. Για την ενίσχυσή τους έχουν κατά τόπους χρησιμοποιηθεί ξυλοδεσιές από ακατέργαστη ξυλεία. Οι όψεις τους ήταν αρμολογημένες με φαρδύ αρμολόγημα. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων είχαν στις περιπτώσεις οριζόντια λίθινα και σπανιότερα ξύλινα ανώφλια και πλαίσια ορθογωνικά από χονδρολαξευμένους ασβεστόλιθους ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, τοξωτά κατασκευασμένα όμως με πρόχειρο και άτεχνο τρόπο. Οι ολιγάριθμοι θόλοι που υπάρχουν στο συγκρότημα είναι κατασκευασμένοι από πλακοειδείς αργούς ασβεστόλιθους και άφθονο κονίαμα επάνω σε πλήρεις χονδροειδείς κατασκευής ξυλότυπους. Οι στέγες και τα πατώματα των κτηρίων των κτισμάτων είχαν ξύλινους φέροντες οργανισμούς από ακατέργαστη, όπως φαίνεται από τα ίχνη των διαφόρων στοιχείων τους στις λίθινες κατασκευές, ξυλεία, η ακριβής μορφή των οποίων δε μας είναι γνωστή. Οι στέγες επικαλύπτονταν με βυζαντινού τύπου κεραμίδια από τα οποία δεν διατηρείται σχεδόν τίποτε.

A.4.3 Οικοδομικό χρονικό - Χρονολόγηση

Από την εξέταση των ερειπίων του κτηριακού συνόλου της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου, τα οποία περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το μοναστηριακό συγκρότημα δεν έχει οικοδομηθεί σε μία φάση αλλά ότι η τελική, πριν από την εγκατάλειψη και μερική του ερείπωση, μορφή του ήταν αποτέλεσμα πολυάριθμων διαδοχικών επεμβάσεων προσθηκών και τοπικών ανοικοδομήσεων μετά από καταρρεύσεις και περιορισμένης ή μεγάλης έκτασης καταστροφές που το ιδιότυπο αυτό κτηριακό σύνολο υπέστη στη διάρκεια της παραγμένης ιστορίας του. Η ύπαρξη πολλών οικοδομικών φάσεων φαίνεται σαφώς από την παρουσία κατασκευαστικών αρμών και την κατά τόπους διαφοροποίηση της δομής των τοίχων αλλά και από την ανόργανη σχέση που παρουσιάζουν σε ορισμένες θέσεις τα διάφορα κτίσματα της Μονής. Ο διαχωρισμός των οικοδομικών φάσεων καθώς και η διαδοχή τους παρουσιάζεται με διαφορετικά χρώματα στα σχέδια της αποτύπωσης του συγκροτήματος (βλ. ΣΧ.ΥΚ.01-08).

Η γραφική αποκατάσταση του συγκροτήματος στην τελευταία φάση πριν από την ερείπωσή του (βλ. ΣΧ.ΑΝ.01-06), αλλά κατά τόπους και σε παλαιότερες φάσεις, είναι σε κάποιο βαθμό δυνατή με βάση αφ ενός τα σωζόμενα τμήματα των τοίχων των διαφόρων κτισμάτων, στα οποία διασώζονται ανοίγματα θυρών και παραθύρων, δοκοθήκες των δοκών του φέροντος οργανισμού των πατωμάτων και διάφορα στοιχεία εξοπλισμού, όπως τζάκια και κόγχες, τα σωζόμενα τμήματα της θολοδομίας διαφόρων χώρων και τα ίχνη των στεγών των κτηρίων στην επιφάνεια του βράχου και αφ ετέρου συγκρίσεις με ανάλογης μορφής οικοδομικά συγκροτήματα της περιοχής, όπως οι μονές Αιμυαλών και Τιμίου Προδρόμου.

Η χρονολόγηση των διαφόρων οικοδομικών φάσεων του συγκροτήματος παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες εξ αιτίας του γεγονότος ότι στα κτίσματα δεν υπάρχουν κτιριοτικές επιγραφές και χρονολογίες, πλην εκείνης του 1875 στη νότια θύρα του καθολικού, και της αδυναμίας σύνδεσης των ούτως ή άλλως περιορισμένων πληροφοριών που παρέχουν οι ιστορικές πηγές για τις διάφορες εμβάσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει στο μοναστήρι με συγκεκριμένα οικοδομικά προγράμματα. Έτσι η χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του κτηριακού συνόλου πρέπει να στηριχθεί στη μελέτη των τυπολογικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων των διαφόρων κτισμάτων σε σύγκριση με χρονολογημένα παραδείγματα από την ευρύτερη περιοχή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα παλαιότερα σωζόμενα κτίσματα της Μονής, και συγκεκριμένα το Καθολικό και το κτήριο **ΒΕ.Κ1** που βρίσκεται αμέσως νότια του, μπορούν να χρονολογηθούν στον όψιμο 13^ο ή στον 14^ο αιώνα. Πράγματι, η εξέταση των μορφο-

λογικών και κατασκευαστικών στοιχείων των δύο αυτών κτισμάτων, που παρουσιάζουν ομοιότητες με κτίσματα της Πελοποννήσου που χρονολογούνται στην υστεροβυζαντινή περίοδο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Μονή Φιλοσόφου ιδρύθηκε ή ανακαινίσθηκε εκ βάθρων την εποχή αυτή. Στη βυζαντινή εποχή ανάγεται πιθανότατα και το σπηλαιώδες ασκητήριο που είναι σήμερα ενσωματωμένο στο κτήριο **ΝΕ.Κ3**.

Κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου της Οθωμανικής κυριαρχίας στο κτηριακό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου διαπιστώνεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία ανάγεται σε τουλάχιστον τέσσερις οικοδομικές φάσεις. Καμία από τις οικοδομικές αυτές φάσεις δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθεί με ακρίβεια. Έτσι για το ζήτημα αυτό μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν με βάση την ιστορία της Μονής όπως αυτή προκύπτει από τις πηγές.

Στην πρώτη φάση πρέπει να τοποθετηθεί η οικοδόμηση κατ' επέκτασιν προς νότον του αρχικού πυρήνα της Μονής του κτηρίου **ΚΕ.Κ5** καθώς, πιθανότατα, και εκτεταμένες επεμβάσεις αναμόρφωσης των ίδιων των παλαιότερων κτισμάτων του συγκροτήματος. Αν και το βόρειο άκρο του κτηρίου **ΚΕ.Κ5** διατηρείται σε καλή σχετικά κατάσταση, εξαιτίας της καταστροφής του νότιου τμήματός του και των αλλοιώσεων και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα κτήρια του αρχικού πυρήνα της Μονής, η ακριβής αναπαράσταση του μοναστηριακού συγκροτήματος στη φάση αυτή δεν είναι δυνατή.

Σε μια δεύτερη φάση φαίνεται ότι στο νότιο τμήμα του κτηρίου **ΚΕ.Κ5**, το οποίο ίσως να είχε εν μέρει καταστραφεί, εντάχθηκε το κτήριο **ΚΕ.Κ4** με τον ενιαίο θολωτό χώρο στην κατώτερη στάθμη του και μια σειρά μικρά θολωτά κελιά στην ανώτερη. Στη φάση αυτή πρέπει να τοποθετηθεί και η οικοδόμηση της δεξαμενής του κτηρίου **ΚΕ.Κ3**.

Σε μια τρίτη οικοδομική φάση φαίνεται ότι κτίσθηκαν τα διατηρούμενα εν μέρει ως σήμερα κτήρια της Κεντρικής και της Νότιας Ενότητας **ΚΕ.01**, **ΚΕ.02**, **ΚΕ.03**, **ΝΕ.Κ3** και **ΝΕ.Κ1** στην αρχική του μορφή. Στο βόρειο άκρο του κτηρίου **ΚΕ.Κ3** ενσωματώθηκαν τότε τα λείψανα του κτηρίου **ΚΕ.Κ4**, το οποίο φαίνεται ότι είχε εν μέρει καταρρεύσει. Με την οικοδόμηση των κτηρίων αυτών το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής έλαβε τη γενική μορφή του ενιαίου, συμπαγούς κτηριακού συνόλου που διατήρησε ως την εγκατάλειψή του. Η χρονολόγηση των τριών αυτών οικοδομικών φάσεων μόνο γενικά μπορεί να τοποθετηθεί στον 16^ο ή, το πιθανότερο, στον 17^ο αιώνα, εποχή ακμής της Μονής.

Στη τέταρτη οικοδομική φάση της Οθωμανικής Περιόδου φαίνεται ότι ανάγεται η εκτεταμένη ανοικοδόμηση στις σημερινές του διαστάσεις του κτηρίου **ΝΕ.Κ2** και πιθανώς η οικοδόμηση σε αντιστοιχία με τα λείψανα του κτηρίου **ΚΕ.Κ4**, έξω από τον ανατολικό εξωτερικό τοίχο του οικοδομικού συγκροτήματος των αντηρίδων / ποδαρικών και των

υπερκείμενων τους ξυλόπηκτων κατασκευών. Με μεγάλη επιφύλαξη η χρονολόγηση της φάσης αυτής θα μπορούσε τοποθετηθεί στον 18^ο αιώνα, στην περίοδο της μαρτυρούμενης από τις πηγές ακμής της Μονής πριν από τα Ορλωφικά. Τέλος στη φάση αυτή περιλαμβάνεται συμβατικά και η οικοδόμηση του νεώτερου, όπως φαίνεται, κτηρίου της Μονής, του πυργοειδούς κτηρίου **NE.K1**, η οικοδόμηση του οποίου πιθανότατα έγινε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στα πλαίσια της μαρτυρούμενης και από τις πηγές προσπάθειας ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής, προκειμένου αυτό - όπως και πολλά άλλα φύσει και θέσει οχυρά μικρά μοναστήρια και ασκηταριά της Πελοποννήσου - να αποτελέσει καταφύγιο των επαναστατών και του άμαχου πληθυσμού από την εκδικητική μανία του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στρατού.

Επεμβάσεις στο οικοδομικό συγκρότημα της Μονής μετά τη διάλυσή της το 1834 δεν μας είναι γνωστές από ιστορικές πηγές. Ωστόσο, η εγχάρακτη στο ανώφλι του νεώτερου πλαισίου της νότιας θύρας του Καθολικού, χρονολογία 1875 μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε με ακρίβεια στην εποχή αυτή της περιορισμένης, όπως φαίνεται, έκτασης επεμβάσεις επισκευής που διαπιστώνονται στο κτήριο και στις οποίες περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πλαισίων της νότιας και της βόρειας θύρας του, καθώς, ενδεχομένως, και άλλων μικροεπισκευών στο οικοδομικό συγκρότημα προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία του ως προσκυνημάτων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 20^{ου} αιώνα έγιναν στο οικοδομικό συγκρότημα της Μονής περιορισμένης έκτασης στερεωτικές και αναστηλωτικές επεμβάσεις, πληροφορίες για τις οποίες παρέχονται από τη βιβλιογραφία.

B. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

B.1 Αξιολόγηση

Το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής Φιλοσόφου είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό και αξιόλογο μνημείο όχι μόνο της Αρκαδίας αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Η σημασία του μνημειακού συνόλου είναι μεγάλη, καθώς αυτό διασώζει στοιχεία, τα οποία μπορούν αποτελεσματικά να βοηθήσουν την έρευνα τόσο της μεσαιωνικής όσο και της νεώτερης «παραδοσιακής» αρχιτεκτονικής της ευρύτερης περιοχής. Η μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία του μνημείου σε συνδυασμό με την οικτρή κατάσταση στην οποία αυτό έχει περιέλθει επιβάλλουν επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων στερέωσης και προστασίας του.

B.2 Κατάταξη και αξιολόγηση προβλημάτων

Το οικοδομικό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου εξ αιτίας κυρίως της μακροχρόνιας εγκατάλειψής του, βρίσκεται σήμερα σε κακή γενικά κατάσταση διατήρησης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι ποικίλα και ενίοτε σοβαρά, και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Τα προβλήματα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες :

α. Δομοστατικά προβλήματα (Βλ. σχετικά και Στατική Μελέτη)

Το Καθολικό της Μονής δεν αντιμετωπίζει δομοστατικά προβλήματα. Αυτό σχετίζεται αναμφίβολα με την οικοδόμησή του σε σταθερό βραχώδες σε περιοχή με μικρή σεισμικότητα σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος και την καλή ποιότητα της κατασκευής του. Ωστόσο, αν και το μνημείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα επικίνδυνα προβλήματα, παραμένει σε κάποιο βαθμό ελλιπώς εξασφαλισμένο έναντι τυχόν δυναμικών κυρίως καταπονήσεων.

Δομοστατικά προβλήματα, σημαντικά κατά τόπους, αντιμετωπίζουν τα μοναστηριακά κτίσματα. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται σε δυναμικές καταπονήσεις (σεισμική δράση) σε συνδυασμό με τη φυσική γήρανση των υλικών και την προσβολή των κατασκευών από καταστροφικούς φυσικούς παράγοντες, όπως η υγρασία, εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης, και εκδηλώνονται με τοπικές καταρρεύσεις αλλά και με ρηγματώσεις, τοπικές παραμορφώσεις και, κυρίως, με εκτεταμένη χαλάρωση της δομής των τοίχων.

β. Οικοδομικά προβλήματα

Αρκετά εκτεταμένα, αν και γενικά όχι πολύ σοβαρά, είναι τα οικοδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το καθολικό της μονής. Πιο συγκεκριμένα οι τοίχοι παρουσιάζουν κατά τόπους φθορές των αρμολογημάτων τους και σε ορισμένα σημεία, όπως η κόγχη του ιερού, σοβαρές φθορές. Πολύ σοβαρά, όσο και δισεπίλυτα είναι τα προβλήματα της επικάλυψης των στεγών του κτηρίου, η οποία παρουσιάζεται διαταραγμένη και κατά τόπους κατεστραμμένη, κυρίως εξ αιτίας της κατάπτωσης λίθων. Πολύ σοβαρά είναι τα προβλήματα των διαφόρων τελειωμάτων του μνημείου, όπως τα επιχρίσματα, τοιχογραφημένα ή μη, τα κουφώματα, τα στοιχεία των όψεων και του εσωτερικού, καθώς και τα διάφορα στοιχεία εξοπλισμού του.

Εκτεταμένα και σοβαρά είναι τα οικοδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα μοναστηριακά κτίσματα. Τα εσωτερικά ξυλόπηκτα χωρίσματα, τα πατώματα και οι στέγες τους, όπως και τα επιχρίσματα και όλα τα τελειώματά τους, δηλαδή τα δάπεδα, τα κουφώματα και τα όποια στοιχεία εξοπλισμού τους είναι πλήρως κατεστραμμένα. Οι διατηρούμενοι λιθόκτιστοι τοίχοι τους παρουσιάζουν επιφανειακές φθορές, ρηγματώσεις, τοπικές καταρρεύσεις, καταστροφή του άνω τελειώματός τους, εκτεταμένη φθορά των αρμολογημάτων στην άνω απόληξή τους αλλά και στα κατώτερα μέρη τους καθώς και αποδιοργάνωση της δομής τους εξ αιτίας της φθοράς των κονιαμάτων δομής τους από την υγρασία. Τα οικοδομικά προβλήματα των κτηρίων σχετίζονται κυρίως με την εξ αιτίας της ερείπωσής τους έκθεσή τους στην κατερχόμενη υγρασία εξ αιτίας της διαβροχής των τοίχων από τα όμβρια αλλά κατά τόπους και στην ανερχόμενη υγρασία. Τα οικοδομικά προβλήματα των κτηρίων παρουσιάζονται κατά τόπους πιο σοβαρά καθώς συνδέονται και με τη δημιουργία νέων ή την επιδείνωση των ήδη υφισταμένων δομοστατικών προβλημάτων. Όμως, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου αυτά δεν είναι τόσο σοβαρά προς το παρόν η αντιμετώπισή τους επιβάλλεται για να αποτραπεί η προϊούσα επιδείνωσή τους.

γ. Αισθητικά προβλήματα

Το κτιριακό συγκρότημα αντιμετωπίζει σοβαρά αισθητικά προβλήματα εξ αιτίας αφενός της προχωρημένης ερείπωσης πολλών κτισμάτων του και αφ' ετέρου της εικόνας πλήρους εγκατάλειψης που αυτό παρουσιάζει.

δ. Προβλήματα ανάδειξης της ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του μνημείου

Αν και εμφανής ακόμη και στον μη ειδικό επισκέπτη του, η μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική και καλλιτεχνική αξία του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής κάθε άλλο παρά αναδεικνύεται, εξ αιτίας της κατάστασης ερείπωσης στην οποία αυτό έχει περιέλθει καθώς και της εικόνας εγκατάλειψης που παρουσιάζει.

ε. Λειτουργικά προβλήματα

Η κακή κατάσταση διατήρησης και η εγκατάλειψη του μνημειακού συνόλου το έχουν καταστήσει εντελώς άχρηστο ως λατρευτικό χώρο και εξαιρετικά δυσλειτουργικό έως και επικίνδυνο ως αρχαιολογικό αξιοθέατο.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Γ.1 Στόχοι και αρχές της επέμβασης

Γ.1.1 Στόχοι της επέμβασης

Όπως προέκυψε από την ανάλυση και τη διάγνωση που προηγήθηκαν, το μνημειακό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου αντιμετωπίζει ποικίλα και σοβαρά προβλήματα τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Στόχοι της επεμβάσεως είναι, κατά πρώτον, η αντιμετώπιση των δομικών και των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου, προκειμένου να σταματήσει η φθορά και να συντηρηθεί αυτό στη σημερινή του κατάσταση και κατά δεύτερον η αισθητική αναβάθμιση, η ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και η λειτουργική αξιοποίηση του ερειπωμένου μνημειακού συνόλου χώρου ευκαιριακής θείας λατρείας και αξιοθέατου αρχαιολογικού μνημείου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η προτεινόμενη επέμβαση επιδιώκει τη στερέωση και συντήρηση των κτηρίων της μονής καθώς και τη δημιουργία διαδρομών για την εξασφάλιση μιας κατά το δυνατόν ασφαλούς περιήγησης μέσα στο οικοδομικό συγκρότημα.

Γ.1.2 Αρχές της επέμβασης

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η προτεινόμενη επέμβαση επιδιώκει τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημειακού συνόλου σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές σήμερα αρχές που απορρέουν από το Χάρτη της Βενετίας σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες και τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιπτώσεως και τη διαμόρφωση του αμέσου περιβάλλοντος χώρου του, ώστε το μνημείο να προβάλλεται και να αναδεικνύεται.

Οι βασικότερες από τις αρχές της επέμβασης είναι :

α. *Η διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημειακού συνόλου μέσω της διατήρησης και συντήρησης κατά το δυνατόν περισσότερων από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία.*

Η διατήρηση της αυθεντικότητας αφορά το σύνολο του μνημειακού συγκροτήματος, δηλαδή τόσο το καθολικό όσο και τα λοιπά μοναστηριακά κτίσματα. Οι διατηρούμενες σε κατάσταση που επιτρέπει τη διάσωσή τους αυθεντικές κατασκευές των μνημείων προτείνεται να διατηρηθούν και να συντηρηθούν με τις απαραίτητες, ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις.

β. *Ο σεβασμός των αξιόλογων ιστορικών φάσεων του μνημειακού συνόλου.*

Η αρχή του σεβασμού των ιστορικών φάσεων αφορά και πάλι το σύνολο του συγκροτήματος. Τόσο στο Καθολικό όσο και στα μοναστηριακά κτίσματα διατηρητέες θεωρούνται όλες οι οικοδομικές του φάσεις πλην των γενικά κακότεχνων και τεχνικά απαράδεκτων, εξ αιτίας κυρίως της αθρόας χρήσης μαύρου, τσιμέντου αναστηλωτικών επεμβάσεων του 20ου αιώνα.

γ. *Η χρήση, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών υλικών και τρόπων δομής, βελτιωμένων αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Όπου τα παραδοσιακά υλικά και οι τρόποι δομής κρίνονται ανεπαρκή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα νέα υλικά και σύγχρονες μέθοδοι.*

Παραδοσιακά υλικά και τρόποι δομής με μικρές βελτιώσεις καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στις προτεινόμενες επεμβάσεις στο σύνολο του μνημειακού συγκροτήματος. Σε περιπτώσεις επεμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν παραδοσιακοί τρόποι δομής και αντίστοιχα υλικά, όπως λ.χ. συμβαίνει στις ενισχύσεις φερόντων στοιχείων και σύγχρονα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα νέα αλλά δοκιμασμένα υλικά (όπως λ.χ. τα ενέματα και τα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα).

δ. *Η κατά το δυνατόν αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων.*

Η επιθυμητή, κυρίως στις περιπτώσεις επεμβάσεων σε μεγάλης σημασίας ιστορικές κατασκευές, αντιστρεψιμότητα επιδιώκεται στην περίπτωση του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής στις νέες κατασκευές που προτείνονται για την εξυπηρέτηση του κο-

ινού και σε δευτερεύουσες κατασκευές που θα προστεθούν, όπου αυτό απαιτείται, στα μοναστηριακά κτίσματα.

ε. *Η ένταξη με διάκριση των νέων κατασκευών από τις παλαιές.*

Η επιθυμητή, κυρίως στις περιπτώσεις επεμβάσεων σε μεγάλης σημασίας ιστορικές κατασκευές, αντιστρεψιμότητα επιδιώκεται στην περίπτωση του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής στις νέες κατασκευές που προτείνονται για την εξυπηρέτηση του κοινού και σε δευτερεύουσες κατασκευές (εξοπλισμό) που μπορούν να προστεθούν στα μοναστηριακά κτίσματα.

στ. *Η εξασφάλιση συνθηκών συνεχούς προστασίας στο μνημείο και στο άμεσο περιβάλλον του.*

Τέλος, προκειμένου να εξασφαλισθούν κατά το δυνατόν συνθήκες συνεχούς προστασίας στο μνημειακό συγκρότημα στο σχεδιασμό της επέμβασης καταβάλλεται προσπάθεια αφ ενός οι επί μέρους επεμβάσεις να χαρακτηρίζονται από απλότητα στην εφαρμογή, και τα κτήρια να καταστούν μετά την επέμβαση «αυτοπροστατευόμενα» και εύκολα συντηρήσιμα.

Γ.2 Γενική περιγραφή της επέμβασης

Γ.2.1 Γενικά ζητήματα – Λειτουργική οργάνωση

Καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χάρη τόσο στην ιστορική, όσο και στην αρχαιολογική και καλλιτεχνική του αξία το οικοδομικό συγκρότημα της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου αποτελεί σημαντικό μνημείο υπερτοπικής σημασίας, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξή του με σκοπό αυτό να αποτελέσει ζωντανό και επισκέψιμο μνημείο αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση η μελέτη προβλέπει :

1. Βελτίωση της προσβασιμότητας πεζή του μνημειακού συγκροτήματος.
2. Επεμβάσεις στο οικοδομικό συγκρότημα οι οποίες θα το καταστήσουν ζωντανό και με ασφάλεια επισκέψιμο μνημείο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνονται :
 - 2.1 Η διατήρηση και συντήρηση του καθολικού στη γενική μορφή που αυτό έφθασε ως τις μέρες μας με περιορισμένης έκτασης επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης.
 - 2.2 Η διατήρηση της υπάρχουσας γενικής μορφής των ερειπωμένων μοναστηριακών κτισμάτων με στερεώσεις και περιορισμένες αποκαταστάσεις τοπικών φθορών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δομικά και οικοδομικά τους προβλήματα και να επιτευχθεί

η περαιτέρω προστασία τους από τη φθορά που επιφέρει ο χρόνος και τα στοιχεία της φύσης. Πιο εκτεταμένη επέμβαση προβλέπεται να γίνει σε ορισμένα ετοιμόρροπα ανώτερα μέρη τοίχων του συγκροτήματος, όπου προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχετικά πρόσφατες καταστροφές που αυτά έχουν υποστεί αλλά και να διασωθούν από την επαπειλούμενη πλήρη κατάρρευση, προτείνεται εκτός από τη στερέωση των διατηρουμένων τμημάτων και ορισμένες περιορισμένης έκτασης ανακατασκευές στο βαθμό που τα διαθέσιμα στοιχεία επιτρέπουν.

2.3 Η αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή, με ανακατασκευή των κατεστραμμένων στοιχείων τους (τοίχων, πατωμάτων, στεγών, κουφωμάτων κλπ) με βάση τα επαρκή διαθέσιμα στοιχεία, προβλέπεται να γίνει για την εξασφάλιση πρόσβασης αλλά και για διδακτικούς λόγους στο χώρο διαμονής **ΒΕ.Κ5.302** του κτηρίου **ΚΕ.Κ5** και στο κτήριο **ΝΕ.Κ1**.

2.4 Η αποκατάσταση με ανακατασκευή με τρόπο απλουστευτικό των κατεστραμμένων του στοιχείων (τοίχων, πατωμάτων, στεγών, κουφωμάτων κλπ) του κτηρίου **ΒΕ.Κ1** για λειτουργικούς λόγους και συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του καθολικού, παράλληλα με την προστασία του τοιχογραφικού διακόσμου του νότιου τοίχου του.

2.5 Η κατασκευή πατωμάτων, διαδρόμων, κλιμάκων ανόδου και κιγκλιδωμάτων με απλή, σύγχρονη μορφή σε τμήματα των ορόφων του συγκροτήματος σε συνδυασμό με τις κατασκευές που απαιτούνται από τη στατική μελέτη για τη στερέωση των ετοιμόρροπων τοίχων, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής περιήγηση στο χώρο και να προστατεύονται οι επισκέπτες από πτώση και από τραυματισμό εξ αιτίας της κατάπτωσης λίθων.

2.6 Η διαμόρφωση στο χώρο **ΚΕ.Κ3.201** της δεύτερης στάθμης του κτηρίου **ΚΕ.Κ3** έκθεσης στην οποία μέσω πινακίδων με εποπτικό πληροφοριακό υλικό θα παρουσιάζεται η ιστορία και το οικοδομικό χρονικό της Μονής.

2.7 Η τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία του χώρου πινακίδων σήμανσης.

2.8 Η κατασκευή κουφωμάτων μορφής κιγκλιδωμάτων που θα τοποθετηθούν στα ανοίγματα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την ασφάλεια και τον έλεγχο του χώρου.

2.9 Η εγκατάσταση στο εσωτερικό του κτηρίου **ΒΕ.Κ2**, σε θέση κατά το δυνατόν αφανή, μικροσκοπικού προκατασκευασμένου οικίσκου, στον οποίο θα υπάρχει ένας στοιχειώδης χώρος υγιεινής και μια μικρή αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών φύλαξης του χώρου.

Γ.2.2 Περιγραφή της επέμβασης

Πιο αναλυτικά στα διάφορα επί μέρους τμήματα / κτήρια του μνημειακού συνόλου προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις :

Γ.2.2.1 Περιβάλλον χώρος

Εξωραϊσμός και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου οικοδομικού συγκροτήματος με καθαρισμό από τη βλάστηση

Διατήρηση και συντήρηση νεώτερου μονοπατιού πρόσβασης με καθαρισμό από τη βλάστηση και τοπικές επισκευές του καταστρώματος

Διατήρηση και συντήρηση του σιδηρού κιγκλιδώματος του μονοπατιού πρόσβασης με τοπικές επεμβάσεις και ελαιοχρωματισμό

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.2 Καθολικό

Αποξηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν : την αποξήλωση της νεωτερικής επικάλυψης και των γεμισμάτων της στέγης, την αποξήλωση των νεωτερικών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων των τοίχων από ασβεστοσιμεντοκονίαμα, την αποξήλωση του νεωτερικού δαπέδου από τσιμεντοκονίαμα και την αποξήλωση των νεωτερικών κουφωμάτων

Διατήρηση και συντήρηση των τοίχων με τοπικές επεμβάσεις στα αρμολογήματα και εξαιρετικά περιορισμένες συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή ενεμάτων

Ανακατασκευή του ανώτερου τμήματος της κόγχης του ιερού από λαξευτή λιθοδομή

Διατήρηση, συντήρηση και στερέωση της θολοδομίας

Εγκατάσταση συστήματος ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα στη στάθμη γένεσης της θολοδομίας

Διαμόρφωση νέας στέγης με γεμίσματα επί της θολοδομίας μετά τις επεμβάσεις στερέωσης των θόλων

Επικάλυψη στεγών με βυζαντινού τύπου κεραμίδια

Διατήρηση και συντήρηση τοιχογραφημένων επιχρισμάτων από συνεργείο ειδικών συντηρητών

Κατασκευή νέου δαπέδου από πατητό κονίαμα

Κατασκευή νέων κουφωμάτων

Κατασκευή νέων διαφραγμάτων παραθύρων

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.3 Βόρεια Ενότητα (ΒΕ). Κτήριο ΒΕ.Κ1

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Καθαίρεση της κακότεχνης νεωτερικής τοπικής ανακατασκευής τμήματος του ανατολικού τοίχου και ορθή ανακατασκευή του

Συντήρηση και αποκατάσταση του νότιου θυραίου τοίχου της ανώτερης στάθμης του κτηρίου με διατήρηση και συντήρηση του διατηρούμενου τμήματός του με τοπικές μικροεπεμβάσεις και ανακατασκευή των κατεστραμμένου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία

Διατήρηση και συντήρηση λίθινης κλίμακας με τοπικές επεμβάσεις

Ανακατασκευή του ξύλινου πατώματος

Ανακατασκευή του ξυλόπηκτου τοίχου στη θέση του κατεστραμμένου παλαιού εν προβλῳ κατασκευασμένου ανατολικού τοίχου της ανώτερης στάθμης του κτηρίου

Ανακατασκευή της κατεστραμμένης στέγης του κτηρίου

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Διατήρηση και συντήρηση της λίθινης κλίμακας της κατώτερης στάθμης του κτηρίου με τοπικές επεμβάσεις

Κατασκευή νέων κουφωμάτων

Κατασκευή της ξύλινης κάλυψης της κλίμακας ανόδου στο χώρο **ΒΕ.Κ1.201**

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.4 Βόρεια Ενότητα (ΒΕ). Κτήριο ΒΕ.Κ2

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Καθαίρεση της κακότεχνης νεωτερικής τοπικής ανακατασκευής τμήματος του ανατολικού τοίχου και ορθή ανακατασκευή του

Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικάλυψη της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα

Διατήρηση και συντήρηση λίθινης κλίμακας με τοπικές επεμβάσεις
Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή
διακίνηση των επισκεπτών
Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων ε-
ξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις
Εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου χώρου υγιεινής και αποθήκης
Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.5 Κεντρική Ενότητα (ΚΕ). Κτήριο ΚΕ.Κ1

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και
τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του
Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες ε-
πεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους
συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή
Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικά-
λυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή
διακίνηση των επισκεπτών
Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων ε-
ξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις
Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.6 Κεντρική Ενότητα (ΚΕ). Κτήριο ΚΕ.Κ2

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και
τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του
Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες ε-
πεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους
συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή
Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικά-
λυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα
Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα
Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων ε-
ξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις
Κατασκευή νέων κουφωμάτων
Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.7 Κεντρική Ενότητα (ΚΕ). Κτήριο ΚΕ.Κ3

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και
τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του
Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες ε-
πεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους
συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή
Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικά-
λυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα
Διατήρηση, στερέωση και συντήρηση της θολοδομίας του διαβατικού (χώρος **ΚΕ.Κ3.101**)
με στερέωση των διατηρουμένων τμημάτων του θόλου
Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα
Κατασκευή νέας κλίμακας από γαλβανισμένο χάλυβα
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή
διακίνηση των επισκεπτών
Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων ε-
ξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις
Διαμόρφωση χώρου έκθεσης
Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.8 Κεντρική Ενότητα (ΚΕ). Κτήριο ΚΕ.Κ4

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και
τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του
Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες ε-
πεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους
συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή
Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικά-
λυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα
Ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος της νότιας αντηρίδας /ποδαρικού
Διατήρηση, στερέωση και συντήρηση της θολοδομίας του κτηρίου με στερέωση των δια-
τηρουμένων τμημάτων των θόλων με τοπικές επεμβάσεις και μερική ανακατασκε-
υή του κατεστραμμένου τμήματος του θόλου του χώρου **ΚΕ.Κ4.203**
Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα
Κατασκευή νέας κλίμακας από γαλβανισμένο χάλυβα
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή
διακίνηση των επισκεπτών

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Κατασκευή νέων κουφωμάτων

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.9 Κεντρική Ενότητα (ΚΕ). Κτήριο ΚΕ.Κ5

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικάλυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα

Μερική ανακατασκευή του κατεστραμμένου ανώτερου τμήματος των τοίχων

Ανακατασκευή του ξύλινου πατώματος

Ανακατασκευή της κατεστραμμένης στέγης του κτηρίου

Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα

Κατασκευή νέας κλίμακας από γαλβανισμένο χάλυβα

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Κατασκευή νέων κουφωμάτων

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.10 Νότια Ενότητα (ΝΕ). Κτήριο ΝΕ.Κ1

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Ανακατασκευή των κατεστραμμένων εξ αιτίας πρόσφατης κατάρρευσης τμήματος των τοίχων του κτηρίου

Ανακατασκευή του ξύλινου πατώματος

Ανακατασκευή της κατεστραμμένης στέγης του κτηρίου

Κατασκευή νέας ξύλινης κλίμακας παραδοσιακής μορφής από ξυλεία καστανιάς

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.11 Νότια Ενότητα (ΝΕ). Κτήριο ΝΕ.Κ2

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικάλυψή της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα

Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη των λειψάνων των αρχικών πεσσών στήριξης του πατώματος

Κατασκευή νέου τοιχώματος με φέροντα οργανισμό από γαλβανισμένο χάλυβα και επένδυση από διάτρητη λαμαρίνα στη θέση του κατεστραμμένου παλαιού βόρειου τοίχου του κτηρίου

Κατασκευή νέου πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα

Κατασκευή νέας κλίμακας από γαλβανισμένο χάλυβα

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.2.2.12 Νότια Ενότητα (ΝΕ). Κτήριο ΝΕ.Κ3

Διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου για την αποκάλυψη του δαπέδου και τυχόν σταθερών στοιχείων του εξοπλισμού του

Διατήρηση και συντήρηση των διατηρουμένων τμημάτων των τοίχων με εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης με εφαρμογή βαθέων αρμολογημάτων και κατά τόπους συμπληρώσεις της τοιχοποιίας, παράλληλα με την εφαρμογή

Ανακατασκευή του κατεστραμμένου εξ αιτίας πρόσφατης κατάρρευσης τμήματος του βόρειου θυραίου τοίχου του κτηρίου

Στερέωση της απόληξης των τοίχων με τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και επικάλυψη της με ισχυρό ασβεστοκονίαμα

Διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου και των τυχόν σταθερών στοιχείων εξοπλισμού του χώρου με τοπικές μικροεπεμβάσεις

Η/Μ εγκαταστάσεις

Γ.3 Τεχνική περιγραφή της επέμβασης

Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινομένων από τη μελέτη επεμβάσεων ανά τμήμα του οικοδομικού συγκροτήματος και ανά οικοδομικό στοιχείο.

Γ.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες

Γ.3.1.1 Οργάνωση του εργοταξίου

Εξ αιτίας του εξαιρετικά δύσβατου του εδάφους το πρόβλημα της οργάνωσης εργοταξίου για το έργο της αποκατάστασης του οικοδομικού συγκροτήματος της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου είναι πολύ δύσκολο.

Μια πρώτη δυνατότητα που υπάρχει είναι η οργάνωση στοιχειώδους εργοταξίου στο χώρο του ίδιου του έργου. Τα προβλήματα που στην περίπτωση αυτή θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιβλέποντες και ο εργολάβος του έργου είναι η έλλειψη χώρου για αποθήκευση και οι δύσκολες και ιδιαίτερα δαπανηρές μεταφορές από τη Νέα Μονή, όπου θα μπορούν να μεταφερθούν με φορτηγά αυτοκίνητα, στο έργο, οι οποίες δεν θα μπορούν παρά να γίνονται με φορτηγά ζώα.

Μια δεύτερη δυνατότητα, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί πολύ σοβαρά με αυτοψία στην περιοχή αφού γίνει καθαρισμός από τη βλάστηση που σήμερα καλύπτει τον τόπο, είναι εκείνη της οργάνωσης και ενός εξωτερικού εργοταξίου στο νότιο άκρο του σχετικά ομαλού καλλιεργημένου πλατώματος, που εκτείνεται νοτιοδυτικά της Νέας Μονής Φιλοσόφου. Στο εξωτερικό αυτό εργοτάξιο θα γίνεται η αποθήκευση των υλικών τα οποία θα μεταφέρονται εκεί με φορτηγά αυτοκίνητα και μέσω αυτού θα γίνεται η διακίνηση των υλικών, των εργαλείων και ίσως και του προσωπικού με αναβατόριο που θα συνδέει δύο εξέδρες από σωληνωτά ικριώματα που θα κατασκευασθούν η μία στο χείλος του γκρεμού, στο εργοτάξιο και η άλλη στο βόρειο άκρο του μοναστηριακού συγκροτήματος στο γκρεμό έξω από το κτήριο ΒΕ.Κ2.

Στην περίπτωση που θα διαμορφωθεί εξωτερικό εργοτάξιο στο πλάτωμα, ο χώρος τον οποίο αυτό θα καταλαμβάνει θα πρέπει να είναι περιφραγμένος και ασφαλής. Στο εργοτάξιο θα γίνει διαμόρφωση χώρου κατάλληλου για την εναπόθεση των υλικών που μεταφέρονται προς το έργο ή που προέρχονται από τη διαλογή άχρηστων υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες. Οι εργασίες περιλαμβανομένης και της εναπόθεσης άχρηστων υλικών (μπάζων) δεν θα επεκτείνονται έξω από την περιφραγμένη περιοχή. Στο εργοτάξιο προτείνεται να εγκατασταθεί προκατασκευασμένος οικίσκος (τύπου

container) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο και αποθήκη του εργοταξίου κατά το διάστημα τουλάχιστον που θα εκτελούνται έργα στο οικοδομικό συγκρότημα.

Πρόνοια πρέπει να ληφθεί και για την ασφάλεια του κυρίως εργοταξίου στο ίδιο το οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να ασφαρίζεται με θύρα που θα κλειδώνεται και με περίφραξη με γαλβανισμένο πλέγμα ή φύλλα λαμαρίνας η οποία θα αποκλείει τη δυνατότητα πρόσβασης στα εξωτερικά ικριώματα.

Ζητήματα σήμανσης και ασφάλειας τόσο του κυρίως όσο και του εσωτερικού εξωτερικού εργοταξίου θα πρέπει να διευθετηθούν από τους υπεύθυνους του Έργου, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Γ.3.1.2 Ικριώματα εργασίας

Για την υλοποίηση των προτεινομένων επεμβάσεων ικριώματα εργασίας από σωληνωτά πλαίσια θα εγκατασταθούν κατά μήκος των τοίχων και στο εσωτερικό των κτηρίων του οικοδομικού συγκροτήματος, σε συσχετισμό με την πρόοδο του έργου. Τα ικριώματα θα είναι κατασκευασμένα με πλήρη εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας και βάσει οδηγιών της επίβλεψης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατασκευή δαπέδων διέλευσης / εργασίας από μαδέρια οριοθετημένων με όρθια μαδέρια και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας. Προσβάσεις κατακόρυφης επικοινωνίας με επάλληλες κλίμακες καθώς και με κεκλιμένα επίπεδα για τη διευκόλυνση των μεταφορών θα πρέπει να διαμορφωθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

Γ.3.1.3 Στέγαστρο έργου

Για την προστασία του καθολικού, του σημαντικότερου μνημείου του οικοδομικού συγκροτήματος, από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έργου σκόπιμη θεωρείται η κατασκευή στεγάστρου επάνω από το κτήριο. Το στέγαστρο θα έχει φέροντα οργανισμό από σωληνωτά πλαίσια και θα συνδέεται με τα ικριώματα που θα περιβάλλουν το κτήριο. Η επικάλυψή του θα γίνει με φύλλα λαμαρίνας.

Γ.3.1.4 Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές υλικών

Γ.3.1.4.1 Μεταφορές με οχήματα

Οι μεταφορές των υλικών προς το εξωτερικό εργοτάξιο και η αποκομιδή από εκεί των άχρηστων υλικών (μπάζων) θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα.

Γ.3.1.4.2 Μεταφορές με αναβατόριο και μονοράγι

Εφόσον τελικά διαμορφωθεί το εξωτερικό εργοτάξιο οι μεταφορές υλικών, εργαλείων και ίσως και προσωπικού από αυτό προς το έργο θα γίνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, με αναβατόριο. Μεταφορές μέσα στο κυρίως εργοτάξιο μεγάλων αντικειμένων θα μπορούν να γίνονται με μονοράγι.

Γ.3.1.4.3 Μεταφορές με τα χέρια

Οι μεταφορές υλικών μέσα στο κυρίως εργοτάξιο θα πρέπει σε ένα σημαντικό ποσοστό να γίνονται με τα χέρια, με τη χρήση μονότροχου οχήματος (καροτσάκι), όπου αυτό είναι δυνατόν.

Γ.3.1.5 Χωματοουργικές εργασίες

Γ.3.1.5.1 Εκσκαφές - Ανασκαφές

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των διαφόρων κτηρίων του οικοδομικού συγκροτήματος προβλέπεται να γίνουν εκσκαφές που θα έχουν το χαρακτήρα κανονικής ανασκαφής και θα γίνουν από ειδικευμένους εργάτες υπό την συνεχή επίβλεψη αρχαιολόγου. Τα τυχόν ακίνητα ευρήματα της ανασκαφής θα πρέπει να τεκμηριωθούν σχολαστικά με σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογράφιση και να ερμηνευθούν και στη συνέχεια να μελετηθεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους, ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη σημασία τους και από τις ανάγκες του έργου. Τα τυχόν κινητά ευρήματα θα πρέπει επίσης να τεκμηριωθούν σχολαστικά με σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογράφιση, να καταλογογραφηθούν και να μεταφερθούν για φύλαξη όπου ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ.3.1.5.2 Αποκομιδή μπάζων και άχρηστων υλικών κατεδαφίσεων

Η αποκομιδή απορριμμάτων και των άχρηστων υλικών (μπάζων) θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εξωτερικού εργοταξίου και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό σε θέση καθορισμένη από την επίβλεψη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Γ.3.1.6 Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις

Γ.3.1.6.1 Καθαρισμοί από τη βλάστηση

Μεταξύ των πρώτων εργασιών που πρέπει να γίνουν στο έργο είναι ο καθαρισμός του μνημειακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου του από τη βλάστηση.

ση, με στόχο την προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή των ικριωμάτων αλλά και την αυτοψία των διαφόρων κατασκευών που παραμένουν σήμερα αφανείς εξ αιτίας της βλάστησης που τις καλύπτει. Ο καθαρισμός των τοίχων θα γίνεται παράλληλα με την εγκατάσταση των ικριωμάτων και μετά από τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για το εργατικό δυναμικό που θα εκτελέσει την εργασία. Ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά με χρήση κυρίως αλυσοπρίονων αλλά, όπου απαιτείται, και άλλων εργαλείων (τσεκουριών, αξινών κλπ).

Γ.3.1.6.2 Καθαιρέσεις λιθοδομών

Καθαίρεση λιθοδομών προβλέπεται να γίνει στις περιοχές όπου κατά τον 20ο αιώνα έχουν γίνει κακότεχνες ανοικοδομήσεις. Η καθαίρεση θα γίνει χειρωνακτικά και με μεγάλη προσοχή. Θα γίνει διαλογή, καθαρισμός και φύλαξη των λίθων. Θα γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών κατεδάφισης.

Γ.3.1.6.3 Αποξήλωση στέγης επί θολοδομίας

Η προβλεπόμενη αποξήλωση της ημικατεστραμμένης επικάλυψης και των γεμισμάτων της νεώτερης, του 20ου αιώνα, στέγης του καθολικού θα γίνει χειρωνακτικά με τη χρήση και μικρού κομπρεσέρ. Θα γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών.

Γ.3.1.6.4 Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και αρμολογημάτων

Από τη Μελέτη προβλέπεται η αποξήλωση των νεωτερικών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων των τοίχων από ασβεστοσιμεντοκονίαμα του καθολικού καθώς και των σαθρών και μόνο αρμολογημάτων των μοναστηριακών κτισμάτων. Σημειώνεται ότι τα σωζόμενα αυθεντικά αρμολογήματα των όψεων τόσο του καθολικού όσο και των λοιπών μοναστηριακών κτισμάτων επιβάλλεται να διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό ποσοστό τους. Όλα τα παλαιά αρμολογήματα που διατηρούνται σε καλή ή και σε μέτρια κατάσταση και αφ ενός επιτρέπουν την συγκράτηση των ενεμάτων κατά τη διάρκεια του έργου των δομικών ενισχύσεων και αφ ετέρου παρέχουν επαρκή προστασία στην τοιχοποιία θα διατηρηθούν. Αποξήλωση των παλαιών αρμολογημάτων προβλέπεται να γίνει μόνο σε περιοχές των όψεων των τοίχων όπου αυτά έχουν σχεδόν καταστραφεί ή έχουν αποσασθωθεί σε μεγάλο βαθμό και εκατέρωθεν μεγάλων ρηγματώσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι επεμβάσεις δομικής ενίσχυσης των μνημείων. Ο καθορισμός του ποσοστού διατήρησης των παλαιών αρμολογημάτων θα γίνει κατά τη διάρκεια του έργου από την επίβλεψη.

Η προβλεπόμενη αποξήλωση των νεωτερικών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων που υπάρχουν στο καθολικό θα γίνει ως εξής : τα επιχρίσματα και τα αρμολογήματα που προβλέπεται να αποξηλωθούν θα αποξηλωθούν χειρωνακτικά με λιθοξοϊκά εργαλεία (σφυροκάλεμο) και σκληρές βούρτσες με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν εκδορές και βλάβες στα δομικά υλικά της τοιχοποιίας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη του προσώπου του τοίχου. Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν οι χαλαρές επικαθήσεις και η σκόνη με σκουπάκια, θα γίνει πλύσιμο της επιφάνειας των τοίχων με νερό.

Γ.3.2 Οικοδομικές εργασίες

Γ.3.2.1 Θεμέλια

Γ.3.2.1.1 Θεμέλια σε καλή κατάσταση / Μη αναγκαιότητα επεμβάσεων

Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεμελίωση των κτηρίων του μνημειακού συνόλου αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν προβλέπονται επεμβάσεις στη θεμελίωση του Καθολικού και των λοιπών μοναστηριακών κτισμάτων. Εν πάσει περιπτώσει έλεγχος της θεμελίωσης των κτηρίων θα γίνει κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που προβλέπονται στο εσωτερικό τους (Γ.3.1.5.1 Εκσκαφές - Ανασκαφές).

Γ.3.2.2 Τοίχοι

Γ.3.2.2.1 Λιθοδομές

Γ.3.2.2.1.1 Διατήρηση και συντήρηση παλαιών λιθοδομών

Διατήρηση και συντήρηση με περιορισμένης έκτασης τοπικές επεμβάσεις στα αρμολογήματα οι οποίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, παράλληλα με την εφαρμογή ενεμάτων, προβλέπεται από τη μελέτη να γίνει στους τοίχους του καθολικού της Μονής και μάλιστα στο τύμπανο του τρούλου του, καθώς και στο νότιο θυραίο τοίχο του κτηρίου **ΒΕ.Κ1**. Η εργασία θα γίνει ως εξής : μετά την προετοιμασία των επιφανειών που θα ακολουθήσει τις αποξηλώσεις των νεωτερικών και των τυχόν σαθρών αρχικών αρμολογημάτων (βλ. Γ.3.1.6.4 Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και αρμολογημάτων) θα γίνει βαθύς καθαρισμός των αρμών, μόνο στις θέσεις όπου το αρχικό κονίαμα δομής έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει σοβαρές φθορές, από τα σαθρά κονιάματα δόμησης σε ικανό βάθος, δηλαδή άνοιγμα των αρμών και καθάρισμα, αφαίρεση χαλαρών μικρών λίθων και κονιαμάτων και έκπλυση των αρμών σε όλο το βάθος τους με νερό. Στη συνέχεια θα γίνει θα γίνει το νέο αρμολόγημα με κονίαμα βάσει του σχετικού αναλυτικού πίνακα της Μελέτης Συντήρησης (βλ. Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών και τοιχογραφικού διακόσμου). Με εντολή της επίβλεψης και μετά από δοκιμές με διαφορετικές δοσολογίες στο μείγμα θα προστίθενται μικρές ποσότητες κεραμάλευρου κοκκομετρίας 0-2 mm και φυσι-

κής χρωστικής τύπου Γαία μαύρου χρώματος με σκοπό την χρωματική εξισορρόπηση των νέων και των παλαιών κονιαμάτων.

Διατήρηση και συντήρηση με εκτεταμένες επεμβάσεις επισκευής των φθορών και των ρηγματώσεων καθώς και κατά τόπους συμπληρώσεις κατεστραμμένων τμημάτων της τοιχοποιίας και στερέωση της απόληξης των τοίχων, όπου αυτά απαιτούνται, παράλληλα με την εφαρμογή ενεμάτων, προβλέπεται να γίνει στους σωζόμενους τοίχους των υπολοίπων μοναστηριακών κτισμάτων.

Η επισκευή των φθορών και των μικρότερων ρηγματώσεων θα γίνει με βαθύ αρμολόγημα με κονίαμα υδραυλικής ασβέστου, η εφαρμογή του οποίου θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφηκε αμέσως προηγουμένως.

Η επισκευή των μεγάλων ρωγμών, όπου αυτό θεωρηθεί σκόπιμο από την επίβλεψη, προβλέπεται να γίνει με λιθοσυρραφές.

Τοπικές ανακατασκευές κατεστραμμένων τμημάτων των τοίχων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα στο δυτικό τοίχο του κτηρίου BE.K2, στο βόρειο θυραίο τοίχο του κτηρίου NE.K3 και στο κτήριο NE.K1, θα είναι εκτεταμένες, προβλέπονται από τη Μελέτη σε διάφορα σημεία του οικοδομικού συγκροτήματος, τα οποία με ακρίβεια θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια του έργου μετά από εκ του σύνεγγυς αυτοψία με ευθύνη της επίβλεψης. Η τοιχοποιία στα ανακατασκευαζόμενα τμήματα των τοίχων θα έχει μορφή ανάλογη με εκείνη των παρακειμένων σε αυτά σωζόμενων αυθεντικών τμημάτων. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν ασβεστόλιθοι παρόμοιοι με εκείνους που έχουν χρησιμοποιηθεί στις αυθεντικές κατασκευές. Οι νέες από τις παλαιές τοιχοποιίες θα διακρίνονται μέσω της παρεμβολής στενής ταινίας μολυβιού.

Η στερέωση και εξασφάλιση της απόληξης των τοίχων που θα παραμείνει εμφανής θα γίνει με καθαρισμό από το χώμα και τις ρίζες των φυτών, τοπικές συμπληρώσεις της τοιχοποιίας και αρμολόγημα / επικάλυψή της άνω ελεύθερης επιφάνειας των τοίχων με ισχυρό ασβεστοκονίαμα.

Τοπικές ανακατασκευές κατεστραμμένων τμημάτων των τοίχων των κτηρίων σε περιοχές τους με ιδιαίτερη καλλιτεχνική σημασία, οι οποίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, προβλέπεται από τη μελέτη να γίνουν στο ανώτερο τμήμα της κόγχης του ιερού και στον νότιο θυραίο τοίχο του κτηρίου **BE.K1**. Στην πρώτη περίπτωση η ανακατασκευή θα γίνει με λαξευτή λιθοδομή ενώ στη δεύτερη θα χρησιμοποιηθούν και πλίνθοι. Η τοιχοποιία των νέων τμημάτων θα έχει μορφή ανάλογη με εκείνη των παρακειμένων σε αυτά τμημάτων των παλαιών τοίχων. Στην κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν υλικά (πωρόλιθοι και πλίνθοι) παρόμοια, κατά το δυνατόν, με εκείνους που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αυθεν-

τική κατασκευή και κονίαμα δομής βάσει του σχετικού αναλυτικού πίνακα της Μελέτης Συντήρησης (βλ. **Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών και τοιχογραφικού διακόσμου**). Με εντολή της επίβλεψης και μετά από δοκιμές με διαφορετικές δοσολογίες στο μείγμα θα προστίθενται μικρές ποσότητες κεραμάλευρου κοκκομετρίας 0-2 mm και φυσικής χρωστικής τύπου Γαία μαύρου χρώματος με σκοπό την χρωματική εξισορρόπηση των νέων και των παλαιών κονιαμάτων. Οι νέες από τις παλαιές τοιχοποιίες θα διακρίνονται μέσω της παρεμβολής στενής ταινίας μολυβιού.

Γ.3.2.2.2 Λίθινες κλίμακες

Γ.3.2.2.2.1 Διατήρηση και συντήρηση παλαιών λίθινων κλιμάκων

Οι αρχικές λίθινες κτιστές κλίμακες ανόδου στο εσωτερικό του οικοδομικού συγκροτήματος που διασώθηκαν ως σήμερα προτείνεται να διατηρηθούν, να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν με τοπικές μικροεπεμβάσεις, συγκεκριμένα τοπικές συμπληρώσεις με αργολιθοδομή και αρμολογήματα. Τα νέα σκαλοπάτια θα προέρχονται από τους λιθοσωρούς του συγκροτήματος. Η νέα τοιχοποιία θα είναι όμοια με την αυθεντική. Τα πατήματα θα κατασκευασθούν όμοια με τα παλαιά από αδρά λαξευμένους τοπικούς ασβεστόλιθους. Τα νέα από τα παλαιά τμήματα της κατασκευής θα διακρίνονται μέσω της παρεμβολής στενής ταινίας μολυβιού.

Γ.3.2.2.3 Νέες οπτοπλινθοδομές

Από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή προβλέπεται να κατασκευασθεί ο δυτικός τοίχος του χώρου που βρίσκεται στα νότια του Καθολικού (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01- **Οικοδομική Τομή 1**). Ο τοίχος θα κατασκευαστεί από μπατική οπτοπλινθοδομή από κοινές διάτρητες πλίνθους κτισμένη με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα με διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 10 εκ και πλάτος ανάλογο με το πάχος του οικοδομικού στοιχείου με 4Φ12 και ΣΦ8/15 στη στέψη των ελεύθερων στοιχείων.

Γ.3.2.3 Ανοίγματα

Γ.3.2.3.1 Διατήρηση και συντήρηση παλαιών ανοιγμάτων

Τα σωζόμενα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων των κτισμάτων προβλέπεται να διατηρηθούν και να συντηρηθούν με επεμβάσεις στις τοιχοποιίες τους ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται στις τοιχοποιίες των κτηρίων εν γένει. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η διατήρηση και συντήρηση των σωζόμενων αρχικών στοιχείων τους και η τοποθέτηση νέων με όμοιες με των αυθεντικών διατομές στη θέση των κατεστραμμένων.

Τα κατεστραμμένα ξύλινα ανώφλια, όσων ανοιγμάτων είχαν ξύλινα ανώφλια, προβλέπεται να αντικατασταθούν με νέα όμοια με τα παλαιά από ανεπεξέργαστη τοπική ξυλεία πρίνου ή δρυός.

Γ.3.2.4 Θόλοι

Γ.3.2.4.1 Διατήρηση και συντήρηση παλαιών θόλων

Διατήρηση, συντήρηση και στερέωση της θολοδομίας προβλέπεται από τη Μελέτη στο καθολικό της Μονής. Προβλέπεται επίσης διατήρηση, συντήρηση και στερέωση των σωζομένων θόλων στα κτήρια **ΚΕ.Κ3** και **ΚΕ.Κ4**. Στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα προβλέπεται και η ανακατασκευή του μικρού κατεστραμμένου τμήματος του θόλου του χώρου **ΚΕ.Κ4.203**.

Στην περίπτωση του καθολικού επέμβαση θα γίνει μόνο στα εξωράχια της θολοδομίας ως εξής : Μετά τις εργασίες στερέωσης των αρχικών τοιχογραφημένων επιχρισμάτων και την αποξήλωση της επικάλυψης της στέγης θα γίνει καθαρισμός του εξωραχίου που θα περιλαμβάνει απομάκρυνση των υλικών πλήρωσης, καθαρισμό με αέρα και ραντισμό με ζιζανιοκτόνο, και στη συνέχεια εξυγίανση και ενίσχυση της θολοδομίας με βαθύ αρμολόγημα με κονίαμα όμοιο με εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί στη επισκευή των τοίχων του ναού. Κατόπιν το εξωράχιο θα ενισχυθεί με διάστρωση ασβεστοκονιάματος οπλισμένου με υαλόπλεγμα βροχίδας 3x3 cm ή με πλαστικό γεώπλεγμα τύπου SS40 της TENSAR βροχίδας 3 επί 3, από ειδικό πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (**Σχετικά βλ. και Στατική Μελέτη**).

Στην περίπτωση των θόλων των μοναστηριακών κτισμάτων προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις τόσο στο εσωράχιο όσο και στο εξωράχιο. Στα εσωράχια βαθύ αρμολόγημα προβλέπεται να γίνει μόνο στις θέσεις όπου δεν σώζονται τα αρχικά κονιάματα που φέρουν τα ίχνη των ξυλότυπων και το αρχικό κονίαμα δομής έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει σοβαρές φθορές. Η εργασία θα γίνει ως εξής : θα προηγηθεί βαθύς καθαρισμός των αρμών από τα σαθρά κονιάματα δόμησης σε ικανό βάθος, δηλαδή άνοιγμα των αρμών και καθάρισμα, αφαίρεση χαλαρών μικρών λίθων και κονιαμάτων, έκπλυση των αρμών σε όλο το βάθος με νερό, «τσιβίκωμα» με μικρούς λίθους Μικροενέματα για τη στερέωση των αυθεντικών κονιαμάτων δομής και του αρμολογήματος και την πλήρωση εσωτερικών κενών και στη συνέχεια θα γίνει αρμολόγημα με κονίαμα υδραυλικής ασβέστου.

Οι επεμβάσεις στα εξωράχια των θόλων θα γίνουν ως εξής : Μετά τις εργασίες στερέωσης των αρχικών κονιαμάτων των εσωραχίων και τον καθαρισμό της άνω επιφάνειας

νειας των θόλων από τα χώματα προβλέπεται καλός καθαρισμός των εξωραχίων, που θα περιλαμβάνει απομάκρυνση των υλικών πλήρωσης, καθαρισμό με αέρα και ραντισμό με ζιζανιοκτόνο, και στη συνέχεια εξυγίανση και ενίσχυση της θολοδομίας με βαθύ αρμολόγημα με κονίαμα υδραυλικής ασβέστου. Κατόπιν το εξωράχιο του θόλου θα ενισχυθεί με διάστρωση ασβεστοκονιάματος οπλισμένου με υαλόπλεγμα βροχίδας 3x3 cm ή με πλαστικό γεώπλεγμα τύπου SS40 της TENSAR βροχίδας 3 επί 3, από ειδικό πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (**σχετικά βλ. και Στατική Μελέτη**).

Η ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του θόλου του χώρου θα γίνει με τοπικούς πλακοειδείς ασβεστόλιθους λίθους κτισμένους με άφθονο κονίαμα επάνω σε ξυλότυπο, σύμφωνα με τον τρόπο της αρχικής κατασκευής. Τα νέα από τα παλαιά τμήματα του θόλου θα διακρίνονται μέσω της παρεμβολής ταινίας μολυβιού.

Γ.3.2.5 Συστήματα συνολικής ενίσχυσης

Για τη συνολική ενίσχυση του Καθολικού και των λοιπών μοναστηριακών κτισμάτων τα οποία είναι ιδιαίτερα καταπονημένα και στατικά ευάλωτα προτείνεται η χρήση των παρακάτω συστημάτων συνολικής ενίσχυσης :

Γ.3.2.5.1 Εφαρμογή συστήματος ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Για τη βελτίωση της εν γένει στατικής συμπεριφοράς του καθολικού και την εξασφάλισή του έναντι δυναμικής καταπόνησης προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος ελκυστήρων στη στάθμη γένεσης της θολοδομίας. Οι ελκυστήρες διατομής 20 mm, από ωστενιτικό ανοξείδωτο νευροχάλυβα AISI 316 κατά BS 6744 με τα άκρα τους διαμορφωμένα ως σπείρωμα, θα εισαχθούν σε διατρήματα που θα έχουν διανοιχθεί μετά την εφαρμογή των ενεμάτων με περιστροφικό δράπανο, σταθεροποιημένο καταλλήλως για ευθύγραμμη και σταθεράς διαμέτρου διάνοιξη, και θα τανυσθούν σε κυκλικές πλάκες αγκύρωσης από όμοιο υλικό, διαμέτρου 150 mm και πάχους 15 mm. Η κεφαλή των ελκυστήρων και οι πλάκες αγκύρωσης θα προστατευθούν με πρόσμικτα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (**Αναλυτικά βλ. Στατική Μελέτη**).

Όμοιοι με του καθολικού ελκυστήρες προβλέπεται να εγκατασταθούν και στο θόλο του χώρου ΚΕ.Κ4.101 (**Αναλυτικά βλ. Στατική Μελέτη**)

Γ.3.2.6 Στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα

Γ.3.2.6.1 Διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος

Κατασκευή διαζωμάτων διατομής περίπου 15 X 40 - 45 εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται να κατασκευασθούν στη στέψη των τοίχων των κτηρίων ΚΕ.Κ4, ΚΕ.Κ5 και ΝΕ.Κ1, τα οποία προβλέπεται να στεγασθούν (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.01, Οικοδομική Τομή 2, 4, 6). Τα διαζώματα θα είναι αφανή από το εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς η σκυροδέτηση θα γίνει μετά την κατασκευή των παρειών των τοίχων. Πριν από τη σκυροδέτηση οι επιφάνειες της στέψης των τοίχων θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε σαθρό ή ξένο υλικό. Για την καλύτερη αγκύρωση των διαζωμάτων στις τοιχοποιίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως βλήτρα ανοξείδωτες ράβδοι Φ12. Οι οπές θα έχουν διάμετρο Φ14 και θα πραγματοποιούνται με μηχανήμα χειρός, με επιμέλεια για αποφυγή θραύσης των λίθων. Το βάθος διάτρησης και έμπηξης στη λιθοδομή θα είναι περίπου 25 cm, ενώ στην οπή, πριν την εισαγωγή της ράβδου, θα εγχυθεί ποσότητα εποξειδικής ρητίνης τύπου HIT-RE 500. Για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του διαζώματος θα γίνει χρήση ισχυρής μη συρρικνούμενης κονίας (Σχετικά βλ. και Στατική Μελέτη).

Γ.3.2.7 Ξύλινες κατασκευές

Γ.3.2.7.1 Ξυλόπηκτοι τοίχοι

Γ.3.2.7.1.1 Νέοι ξυλόπηκτοι τοίχοι

Νέος ξυλόπηκτος τοίχος προβλέπεται να κατασκευασθεί στο χώρο **ΒΕ.Κ1.201**. Ο νέος τοίχος θα έχει πάχος 15 εκ., θα έχει ξύλινο σκελετό από δοκίδες 10X10 εκ. από πριστή ξυλεία καστανιάς, με ειδική κατασκευαστική πρόβλεψη για επιπρόσθετη ενίσχυση των ξύλινων κόμβων, που γίνεται με κατάλληλα μεταλλικά κομβοελάσματα ισχυρώς γαλβανισμένα. Η στερέωσή τους επάνω και κάτω θα γίνει με βίδες και σιδηρά ελάσματα. Η πλήρωση των κενών του σκελετού θα γίνει με μονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 100 kg / μ3 πάχους 5 εκ. Στις όψεις του ξύλινου σκελετού θα καρφωθεί γαλβανισμένο δομικό πλέγμα 5X10 εκ. για την ενίσχυση της ακαμψίας τους. Ο τοίχος προβλέπεται να επιχρισθεί εξωτερικά και εσωτερικά (βλ. σχετικά Γ.3.3.2.2 Επιχρίσματα).

Γ.3.2.7.2 Ξύλινες στέγες

Γ.3.2.7.2.1 Νέες ξύλινες στέγες

Κατασκευή νέων ξύλινων στεγών προβλέπεται από τη Μελέτη στα κτήρια **ΒΕ.Κ1**, **ΚΕ.Κ5** και **ΝΕ.Κ1**.

Η στέγη του κτηρίου **ΒΕ.Κ1**, η οποία εξ αιτίας της σχέσης του κτηρίου με το βράχο περιλαμβάνει προς βορράν ένα δίριχτο και προς νότον ένα μονόριχτο τμήμα, θα κατασκευασθεί από πριστή ξυλεία κυπαρισσιού ως εξής (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.01, Οικοδομική Τομή 1): Στην κορυφή του δίριχτου μέρους της στέγης θα τοποθετηθεί κορφιάς από δοκό διατομής 15 X 15 εκ. η οποία θα πατά στην κορυφή του αετώματος του νότιου τοίχου του καθολικού και σε χαλύβδινη δοκοθήκη στερεωμένη στο βράχο. Ο φέρων οργανισμός των στεγών θα αποτελείται από αμφιέριστα δοκάρια («ψαλίδια») διατομής 15 X 10 εκ., τα κάτω άκρα των οποίων θα φέρονται προς ανατολάς από τον νέο ξυλόπηκτο δυτικό τοίχο του χώρου και προς δυσμάς από τον νέο ανατολικό τοίχο από οπτοπλινθοδομή. Τα επάνω των δοκαριών θα πατούν στο μεν δίριχτο τμήμα της στέγης στον κορφιά, στο δε μονόριχτο σε διαμήκη δοκό (ποταμό) στερεωμένη στο βράχο. Στα δοκάρια του φέροντος οργανισμού της στέγης θα καρφωθεί το σανίδωμα της στέγης από τάβλες δρυός ή καστανιάς 2,5 X 15 εκ., επάνω στο οποίο θα γίνει η επικεράμωση με βυζαντινού τύπου κεραμίδια τοποθετημένα βιδωτά (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.01, Οικοδομική Τομή 1). Όλα τα ξύλα θα προστατευθούν με βερνίκι εμποτισμού τύπου Sandolin.

Στην περίπτωση των κτηρίων **ΚΕ.Κ5** και **ΝΕ.Κ1** οι στέγες τους προτείνεται για διδακτικούς λόγους να έχουν μορφή κατά το δυνατόν όμοια με τις απλές χονδροειδούς κατασκευής στέγες που θα είχαν αρχικά τα κτήρια. Οι στέγες θα κατασκευασθούν από ελάχιστα κατεργασμένη ξυλεία κυπαρισσιού ως εξής (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.01, Οικοδομική Τομή 2, 6) ως εξής : Ο φέρων οργανισμός των στεγών θα αποτελείται από αμφιέριστα δοκάρια («ψαλίδια») διατομής περίπου 15 X 10 εκ., τα κάτω άκρα των οποίων θα στερεωθούν στο διάζωμα οπλισμένου σκυροδέματος που θα έχει κατασκευασθεί στη στέψη του δυτικού τοίχου των κτηρίων, ενώ προς τα ανάντι τα δοκάρια θα φέρονται από διαμήκη δοκό που θα πατά στο βόρειο και στο νότιο τοίχο των κτηρίων. Στα δοκάρια του φέροντος οργανισμού της στέγης θα καρφωθεί το σανίδωμα της στέγης από τάβλες δρυός ή καστανιάς 2,5 X 15 εκ., επάνω στο οποίο θα γίνει η επικεράμωση με βυζαντινού τύπου κεραμίδια τοποθετημένα βιδωτά (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.01, Οικοδομική Τομή 2, 6). Όλα τα ξύλα θα προστατευθούν με βερνίκι εμποτισμού τύπου Sandolin.

Γ.3.2.7.2.2 Στέγες επί θολοδομίας

Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης της θολοδομίας του καθολικού θα γίνει ανακατασκευή της στέγης του ως εξής : Θα προηγηθεί διαμόρφωση των ρύσεων επάνω στα επιχρισμένα εξωράχια των θόλων με κονιόδεμα από ασβεστοκονίαμα με αδρανή από τεμάχια πλίνθων και κεραμιδιών. Επάνω στο κονιόδεμα θα διαστρωθεί διαπνέ-

ουσα υγρομονωτική μεμβράνη τύπου DELTA-FOL PVG ISOMAT, η οποία θα γυρίζει και σε κατακόρυφες επιφάνειες τοίχων κατά 15 εκ. τουλάχιστο και θα στερεώνεται στην τοιχοποιία. Στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση ασβεστοτσιμεντοκονιοδέματος με σύσταση 1/2 λευκό τσιμέντο : 1/2 ασβέστη : 1 άμμο : 1/4 κεραμάλευρο : 1/4 θηραϊκή γη και οπλισμό με ίνες πολυπροπυλενίου με συνολικό πάχος 5 εκ.

Γ.3.2.7.3 Ξύλινα πατώματα

Γ.3.2.7.3.1 Νέα ξύλινα πατώματα (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01, Οικοδομική Τομή 1, 2, 6)

Κατασκευή νέων ξύλινων πατωμάτων προβλέπεται από τη Μελέτη στα κτήρια **ΒΕ.Κ1**, **ΚΕ.Κ5** και **ΝΕ.Κ1**.

Το πάτωμα του κτηρίου **ΒΕ.Κ1** θα κατασκευασθεί από πριστή ξυλεία κυπαρισσιού ως εξής (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01, Οικοδομική Τομή 1): Ο φέρων οργανισμός του θα αποτελείται από αμφιέριστα δοκάρια διατομής 15 X 10 εκ., τοποθετημένα ανά 75 περίπου εκ. τα οποία θα πατούν αφ ενός στον λιθόκτιστο ανατολικό τοίχο της κατώτερης στάθμης του κτηρίου και αφ ετέρου στο μεν νότιο τμήμα σε ξύλινο μεσοδόκι διατομής 15 X 20 εκ. που θα γεφυρώνει το κενό μεταξύ του νότιου εξωτερικού τοίχου και της δεξαμενής στο δε βόρειο τμήμα σε μικρού ύψους τοίχο με φέροντα οργανισμό από σιδηρές δοκούς διατομής Π και διπλού Τ με πλήρωση από οπτόπλινθους ο οποίος θα πατά επάνω στο δυτικό τοίχο της δεξαμενής. Στα δοκάρια του πατώματος θα καρφωθεί το σανίδωμα από τάβλες δρυός ή καστανιάς 2,5 X 15 εκ. (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01, Οικοδομική Τομή 1). Όλα τα ξύλα θα προστατευθούν με βερνίκι εμποτισμού τύπου Sandolin.

Στα κτήρια **ΚΕ.Κ5** και **ΝΕ.Κ1** τα πατώματα, όπως και οι στέγες τους που περιγράφηκαν ήδη, προτείνεται για διδακτικούς λόγους να έχουν μορφή κατά το δυνατόν όμοια με τις απλά χονδροειδούς κατασκευής πατώματα που είχαν αρχικά τα κτήρια, όπως σαφώς προκύπτει από τα σωζόμενα ίχνη του πατώματος του κτηρίου **ΚΕ.Κ5**. Τα πατώματα θα κατασκευασθούν από ελάχιστα κατεργασμένη ξυλεία κυπαρισσιού ως εξής (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01, Οικοδομική Τομή 2, 6) ως εξής : Ο φέρων οργανισμός τους θα αποτελείται από αμφιέριστα δοκάρια διατομής περίπου 15 X 10 εκ. τοποθετημένα ανά 75 περίπου εκ. τα οποία θα πατούν αφ ενός στον ανατολικό τοίχο των κτηρίων και αφ ετέρου σε διαμήκη δοκό (ποταμό) διατομής 15 X 15 εκ. που θα πατά στο βόρειο και στο νότιο τοίχο των κτηρίων. Στα δοκάρια του πατώματος θα καρφωθεί το σανίδωμα από άτριφτες τάβλες δρυός 2,5 X 15 εκ. (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.01, Οικοδομική Τομή 1, 6). Όλα τα ξύλα θα προστατευθούν με βερνίκι εμποτισμού τύπου Sandolin, ενώ τα άκρα των δοκαριών που θα εντοιχισθούν θα προστατευθούν επιπλέον και με πισσάρισμα.

Γ.3.2.8 Κατασκευές με χαλύβδινο φέροντα οργανισμό

Γ.3.2.8.1 Νέα πατώματα από γαλβανισμένο χάλυβα (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.04)

Τα απλής σύγχρονης μορφής νέα πατώματα και οι διάδρομοι που προβλέπεται από τη Μελέτη να διαμορφωθούν σε διάφορες θέσεις και στάθμες του ερειπωμένου οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής περιήγηση των επισκεπτών σε αυτό τόσο από πιθανής πτώση των ιδίων όσο και από την κατάρρευση λίθων από τους υπερκείμενους βράχους, θα έχουν τη μορφή πατώματος με φέροντα οργανισμό από κοιλοδοκούς 140/100/5 από γαλβανισμένο χάλυβα. Ο φέρων οργανισμός του πατώματος θα συνδεθεί με του τοίχους των κτηρίων και με τον βράχο με μηχανικά αγκύρια. Επάνω στις δοκούς του φέροντος οργανισμού θα κολληθούν γωνίες και ταυ 40/40/5 από γαλβανισμένο χάλυβα, ώστε να σχηματισθεί ένας κάνναβος μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν τυποποιημένες σχάρες από δομικό χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ από διαμήκεις λάμες 25/3 και εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους Φ 5 με βροχίδα 30 X 30 mm.

Γ.3.2.8.2 Νέες κλίμακες από γαλβανισμένο χάλυβα (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.05)

Η προσπάθεια των νέων πατωμάτων και των διαδρόμων που προβλέπεται από τη Μελέτη να διαμορφωθούν σε διάφορες θέσεις και στάθμες του ερειπωμένου οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής, θα γίνεται μέσω κλιμάκων με απλή, σύγχρονη μορφή κατασκευασμένων από γαλβανισμένο χάλυβα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι κλίμακες θα έχουν βαθμιδοφόρους από κοιλοδοκούς 200 X 100 X 6 από, οι οποίες θα φέρουν μέσω στηριγμάτων τριγωνικής μορφής από λάμα 100/10 πατήματα σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 25 X 75 εκ. που θα αποτελούνται από πλαίσιο από γωνίες 40/40/5 και λάμες 40/5 μέσα στο οποίο θα είναι τοποθετημένες τυποποιημένες σχάρες από δομικό χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ από διαμήκεις λάμες 25/3 και εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους Φ 5 με βροχίδα 30 X 30 mm.

Γ.3.2.8.3 Τοιχώματα με φ.ο. από γαλβανισμένο χάλυβα

Το νέο τοίχωμα που προβλέπεται από τη μελέτη να κατασκευασθεί στη θέση του κατεστραμμένου παλαιού βόρειου τοίχου του κτηρίου **ΝΕ.Κ2**, προκειμένου να συνδεθεί ο ελεύθερα ιστάμενος τοίχος με τον βράχο για στατικούς λόγους, θα έχει φέροντα οργανισμό από δοκούς IPE 300 από γαλβανισμένο χάλυβα και επένδυση από φύλλα διάτρητης λαμαρίνας.

Τα νέα τοιχώματα που περιβάλλουν περιμετρικά, επενδύοντας το προκατασκευασμένο βοηθητικό κτίσμα που προβλέπεται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτηρίου **ΒΕ.Κ2**, θα έχουν φέροντα οργανισμό από δοκούς διατομής 50/50 από γαλβανισμένο χάλυβα και επένδυση από φύλλα διάτρητης λαμαρίνας (βλ. Σχ. ΠΡ.Λ.07).

Γ.3.2.9 Επικαλύψεις στεγών

Γ.3.2.9.1 Επικάλυψη στεγών με κεραμίδια τοποθετημένα κολυμβητά

Η επικάλυψη των στεγών του καθολικού προβλέπεται να γίνει με νέα χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου τοποθετημένα «κολυμβητά» με κονίαμα ενισχυμένης υδραυλικής ασβέστου NHL-5 και στεγανωτικό μάζας. Στις θέσεις που η κεράμωση συναντά κατακόρυφες επιφάνειες τοίχων προβλέπεται η στεγάνωση του αρμού με πατητό ασβεστοσιμεντοκονίαμα το οποίο θα καλυφθεί με «ποδιά» από φύλλο μολύβδου πλάτους περίπου 25 εκ., το άνω άκρο της οποίας θα στερεωθεί στην τοιχοποιία.

Γ.3.2.9.2 Επικάλυψη στεγών με κεραμίδια τοποθετημένα βιδωτά

Στα λοιπά μοναστηριακά κτίσματα η επικάλυψη των στεγών προβλέπεται να γίνει με παλαιά χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού, τα οποία θα τοποθετηθούν εν ξηρώ βιδωτά ως εξής : Στο σανίδωμα θα καρφωθεί «καδρονιάρισμα» από μισόταβλες, επάνω στο οποίο θα διαστρωθεί η στεγανωτική μεμβράνη τύπου DELTA PVG ISOMAT, στη συνέχεια θα γίνουν δύο επάλληλα, κάθετα μεταξύ τους καδρονιάρισμα για τη στερέωση με βίδες αντίστοιχα των καλυπτήρων και των στρωτήρων που θα έχουν από πριν κατάλληλα τρυπηθεί. Το κάτω καδρονιάρισμα θα γίνει με καδρόνια 4Χ4 / περίπου 32 και το άνω με καδρόνια 6Χ4 / περίπου 22.

Γ.3.3 Τελειώματα – Ειδικές εργασίες

Γ.3.3.1 Αρμολογήματα

Γ.3.3.1.1 Συντήρηση αρχικών αρμολογημάτων

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών των τοίχων που θα ακολουθήσει τις αποξηλώσεις των σαθρών επιχρισμάτων και αρμολογημάτων (βλ. Γ.3.1.6.4 Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και αρμολογημάτων) θα γίνει συντήρηση των αρχικών αρμολογημάτων με τοπικές μικροσυμπληρώσεις και άλλες τοπικές μικροεπεμβάσεις. Η εργασία θα περιλαμβάνει εμποτισμούς στη μάζα του κονιάματος με λεπτόρρευστο ένεμα, που βασίζεται στη φυσική υδραυλική άσβεστο NHL-3,5 με υποθερμικές σύριγγες αφού προηγηθεί η αφαίρεση των χαλαρών υλικών με πλύσιμο και συμπληρώσεις κενών με μικρό μυστρί. Για τις

συμπληρώσεις θα χρησιμοποιηθεί κονίαμα βάσει του σχετικού αναλυτικού πίνακα της Μελέτης Συντήρησης (βλ. Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών και τοιχογραφικού διακόσμου). Με εντολή της επίβλεψης και μετά από δοκιμές με διαφορετικές δοσολογίες στο μείγμα θα προστίθενται μικρές ποσότητες κεραμάλευρου κοκκομετρίας 0-2 mm και φυσικής χρωστικής τύπου Γαία μαύρου χρώματος με σκοπό την χρωματική εξισορρόπηση των νέων και των παλαιών κονιαμάτων.

Γ.3.3.1.2 Νέα αρμολογήματα

Νέα αρμολογήματα προβλέπεται να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή στους τοίχους του καθολικού και στο νότιο θυραίο τοίχο του κτηρίου **ΒΕ.Κ1**. Μετά την προετοιμασία των επιφανειών των τοίχων που θα ακολουθήσει τις αποξηλώσεις των σαθρών επιχρισμάτων και αρμολογημάτων (βλ. Γ.3.1.6.4 Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και αρμολογημάτων) θα γίνει κατασκευή νέων αρμολογημάτων με κονίαμα όμοιο με εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί για τις επεμβάσεις στα παλαιά αρμολογήματα, και το οποίο περιγράφηκε μόλις. Η τελική εμφάνιση των αρμολογημάτων θα γίνει με παραλαβή δειγμάτων με ευθύνη της επίβλεψης.

Γ.3.3.2 Επιχρίσματα

Γ.3.3.2.1 Συντήρηση αρχικών επιχρισμάτων

Προτείνεται η συντήρηση και στερέωση των αρχικών αξιόλογων τοιχογραφημένων επιχρισμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στη νότια όψη του Καθολικού. Τα παλαιά τοιχογραφημένα επιχρίσματα θα συντηρηθούν από συνεργείο ειδικών συντηρητών. Η σχετική εργασία θα γίνει μετά το πέρας του έργου, αφού, όμως, κατά την έναρξή του θα έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας και καλύψεώς τους (βλ. Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών και τοιχογραφικού διακόσμου).

Γ.3.3.2.2 Νέα επιχρίσματα

Νέα ινοπλισμένα επιχρίσματα προβλέπεται από τη Μελέτη να γίνουν στο εσωτερικό του καθολικού στη θέση των νεωτερικών επιχρισμάτων από ασβεστοσιμεντοκονίαμα που θα αποξηλωθούν. Για τα νέα επιχρίσματα θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο / προπαρασκευασμένο κονίαμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο, το οποίο θα εφαρμοσθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε τρεις στρώσεις που δεν ξεπερνούν συνολικά τα 1-2 εκ πάχος. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται με υλικό τύπου Rinzafo 720, η δεύτερη με υλικό τύπου Intopaco macroporoso 717 και η τελική με υλικό τύπου Finitura 756. Η

επιπέδωση της επιφάνειας θα γίνει με το μυστρί (πατητό) (βλ. και Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών και τοιχογραφικού διακόσμου).

Νέα επιχρίσματα προβλέπεται να γίνουν και στον νέο δυτικό ξυλόπηκτο τοίχο του κτηρίου **ΒΕ.Κ1**. Η επίχριση θα γίνει επάνω στις επενδεδυμένες με γαλβανισμένο δομικό πλέγμα 5 X 10 εκ. επιφάνειες του τοίχου σε τρία χέρια : πεταχτό αποκλειστικά από ασβέστη και ελάχιστη άμμο (4 :1) με ίνες πολυπροπυλενίου (γιαγλί), χονδρό και ψιλό από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα με σύσταση 2 άμμος : 1 ασβέστη : 1/2 τσιμέντο, χωρίς οδηγούς. Το τρίτο χέρι θα γίνει πατητό με το μυστρί.

Γ.3.3.3 Διαφράγματα παραθύρων

Για τα παράθυρα του τρούλου του Καθολικού (ΒΕ.ΚΑ.Π401-404) προτείνεται η κατασκευή νέων διαφραγμάτων από ειδική τσιμεντοκονίαμα με ένθετους κυκλικούς υαλοπίνακες, με μορφή ανάλογη με εκείνη γνωστών παραδειγμάτων από βυζαντινά μνημεία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ. 17).

Γ.3.3.4 Δάπεδα – Επενδύσεις

Γ.3.3.4.1 Επισκευή καταστρωμάτων από λίθινες πλάκες

Το νεώτερο κατάστρωμα από σχιστόπλακες Καρύστου τοποθετημένες με τσιμεντοκονίαμα κατάστρωμα του μονοπατιού που οδηγεί από τη Νέα Μονή στην Παλαιά προβλέπεται να επισκευασθεί με τοπικές επεμβάσεις συμπλήρωσης χαμένων ή αντικατάστασης φθαρμένων πλακών και αρμολόγησης.

Γ.3.3.4.2 Λιθόστρωτα καταστρώματα

Τα λιθόστρωτα δάπεδα που ενδεχομένως θα αποκαλυφθούν κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού των διαφόρων κτηρίων του οικοδομικού συγκροτήματος προβλέπεται να διατηρηθούν και να αποκατασταθούν με τοπικές συμπληρώσεις, όπου αυτά έχει καταστραφεί, καθώς και περιορισμένες κατά το δυνατόν ανακατασκευές, όπου το λιθόστρωτο έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.

Γ.3.3.4.3 Νέα δάπεδα από πατητό κονίαμα

Νέα δάπεδα από κονίαμα που προβλέπεται να κατασκευασθούν στο καθολικό μετά την αποξήλωση του νεωτερικού του δαπέδου από τσιμεντοκονίαμα, στο δυτικό τμήμα του χώρου ΒΕ.Κ1.201 και όπου αλλού αποκαλυφθεί από τους καθαρισμούς ότι υπήρχε τέτοιου τύπου δάπεδο,

Η κατασκευή του νέου δαπέδου του καθολικού θα γίνει ως εξής : αφού αποξηλωθούν τα φτωχά λείψανα του νεωτερικού δαπέδου και ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα, θα γίνουν γεμίσματα με χαλίκι επάνω στα οποία θα τοποθετηθεί γεωύφασμα και στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρά οπλισμένο με γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα ισχνό σκυρόδεμα πάχους 5 10 εκ. το οποίο θα αποτελεί την υποδομή του δαπέδου από κονίαμα με την εξής σύσταση : 15 μέρη φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5. Chaux Blanche της Lafarge), 22 μέρη κεραμάλευρου σε τρεις κοκομετρικές διαβαθμίσεις (22 μέρη αλεύρι με 0.06 χλγρ. κόκους, 48 μέρη κεραμάλευρο γαρμπίλι και 20 μέρη κεραμάλευρο ρύζι) και 28 μέρη ασβέστη αραιωμένο. Το κονίαμα θα πατηθεί καλά με το μυστρί και θα διαβρέχεται επί μία εβδομάδα τουλάχιστον για αποφευχθεί η δημιουργία μικρορηγματώσεων.

Η κατασκευή των δαπέδων από κονίαμα στο χώρο **ΒΕ.Κ1.201** και στους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους, όπου προβλέπεται η κατασκευή δαπέδων καθώς και στο δώμα του κτηρίου **ΒΕ.Κ1** θα γίνει από πατητό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, διαμορφωμένο με την παρεμβολή διαπνέουσας στεγανωτικής μεμβράνης τύπου DELTA PVG ISOMAT επάνω σε υποδομή από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα χυτευμένο επάνω σε λιθοριπή ή χαλίκι με την παρεμβολή φύλλου νάιλον.

Γ.3.3.5 Ξυλουργικά

Γ.3.3.5.1 Ξύλινες κλίμακες

Γ.3.3.5.1.1 Νέες ξύλινες κλίμακες (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.06)

Νέα ξύλινη κλίμακα προβλέπεται από τη Μελέτη να κατασκευασθεί στο εσωτερικό του κτηρίου **ΝΕ.Κ1**. Η κλίμακα θα κατασκευασθεί από ξυλεία καστανιάς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (Σχ.ΠΡ.Α.06). Θα είναι απλή ευθύγραμμη με συνεχείς βαθμιδοφόρους από δοκούς διατομής **15 X 7 εκ.** σε ειδικές εγκοπές των οποίων θα είναι στερεωμένα πατήματα από σανίδες διαστάσεων 75 X 20 X 3 εκ. Η ξυλεία θα προστατευθεί με βερνίκι εμποτισμού τύπου Sandolin.

Γ.3.3.5.1.2 Ξύλινα στηθαία & κιγκλιδώματα

Στηθαίο από ξυλεία καστανιάς προβλέπεται να κατασκευασθεί στο χώρο ΒΕ.Κ1.201, στο σχήματος Γ κενό του πατώματος στην απόληξη της κτιστής κλίμακας που οδηγεί στο χώρο αυτό από την κατώτερη στάθμη του κτηρίου. Το στηθαίο θα έχει τη μορφή χαμηλού τοίχου από κατακόρυφες εν σειρά διατεταγμένες σανίδες καρφωμένες στο κάτω μέρος τους στο πλάι των δοκών του πατώματος και συνδεδεμένες στη στέψη τους με διαμήκη σανίδια που θα σχηματίζουν χειρολισθήρα. Το νότιο τμήμα του κενού της κλίμακας θα είναι διαμορφωμένο ως κουβούκλιο από σανίδια.

Γ.3.3.5.2 Ξύλινα κουφώματα

Γ.3.3.5.2.1 Νέα ξύλινα κουφώματα

Νέα κουφώματα απλής παραδοσιακής μορφής από ξυλεία δρυός προβλέπεται να κατασκευασθούν στις θύρες **ΝΕ.Κ1.Θ102, ΚΕ.Κ4.Θ201, ΒΕ.Κ1.Θ101, ΒΕ.ΚΑ.Θ201, ΒΕ.ΚΑ.Θ202**, και στα παράθυρα **ΝΕ.Κ1.Π101-Π102, ΝΕ.Κ1.Π102-Π204, ΝΕ.Κ1.Π205, ΚΕ.Κ4.Π201, ΚΕ.Κ5.Π303**, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ.02, ΠΡ.Α/Κ.10, ΠΡ.Α/Κ.14, ΠΡ.Α/Κ.17, ΠΡ.Α/Κ.18**) και **ΠΡ.Α/Κ.03, ΠΡ.Α/Κ.05, ΠΡ.Α/Κ.06, ΠΡ.Α/Κ.11, ΠΡ.Α/Κ.13**, αντίστοιχα). Τα νέα κουφώματα προβλέπεται να προστατευθούν με βερνίκι εμποτισμού (προστατευτικό ξύλου) τύπου Sandolin.

Γ.3.3.6 Σιδηρουργικά

Γ.3.3.6.1 Σιδηρά κιγκλιδώματα & σιδεριές ανοιγμάτων

Γ.3.3.6.1.1 Νέες σιδεριές /σήτες ανοιγμάτων

Νέες σιδεριές / σήτες που θα εμποδίζουν τα πουλιά να εισέρχονται στους χώρους του συγκροτήματος προβλέπεται να τοποθετηθούν στα παράθυρα **ΒΕ.Κ1.Π201-204**, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ.16**). Οι σιδεριές θα έχουν πλαίσιο από γωνιά 30/30/5 από γαλβανισμένο χάλυβα πάνω στην οποία θα κολληθεί ανοξειδωτο πλέγμα βροχίδας 2 X 2 cm. Το πλαίσιο θα είναι στερεωμένο με τέσσερις πήρους στο πλαίσιο των ανοιγμάτων.

Γ.3.3.6.1.2 Σιδερένια κουφώματα

Στην πύλη εισόδου του οικοδομικού συγκροτήματος (Θύρα ΚΕ.Κ2.Θ101) προβλέπεται να κατασκευασθεί νέο κούφωμα από γαλβανισμένο χάλυβα με μορφή σιδεριάς από λάμες 30/10, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ.09**).

Στη θύρα ΒΕ.Κ1.Θ201 προβλέπεται να τοποθετηθεί νέο κούφωμα απλής μορφής από γαλβανισμένο χάλυβα με μονόφυλλο ανοιγόμενο θυρόφυλλο κατασκευασμένο, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ.15**), με πλαίσιο από γωνιά 30/30/5 πάνω στην οποία θα κολληθεί ανοξειδωτο πλέγμα βροχίδας 2 X 2 cm. Το θυρόφυλλο θα είναι αναρτημένο απευθείας από το πλαίσιο του ανοίγματος με σιδερικά ανάρτησης παραδοσιακού τύπου.

Στη θύρα ΝΕ.Κ1.Θ101 προβλέπεται να τοποθετηθεί νέο κούφωμα απλής μορφής κατασκευασμένο, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ. Α/Κ.01**), από γαλβανισμένο χάλυβα με πλαίσιο από γωνιά 30/30/3 με μονόφυλλο ανοιγόμενο θυρόφυλλο

το οποίο θα έχει πλαίσιο από γωνιά 30/30/3 πάνω στην οποία θα κολληθεί φύλλο λαμαρίνας.

Τα σταθερά διαφράγματα από γαλβανισμένο χάλυβα που προβλέπεται από τη Μελέτη να κατασκευασθούν στα παράθυρα του καθολικού ΒΕ.ΚΑ.Π201 και ΒΕ.ΚΑ.Π.302 (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α/Κ.19, ΠΡ.Α/Κ.20**), θα έχουν πλαίσιο από γωνιά 20/20/3 έξω από το οποίο θα υπάρχει σήτα στερεωμένη στο πλαίσιο με λάμα 20/3.

Γ.3.3.6.1.3 Προστατευτικά κιγκλιδώματα (βλ. Σχ. ΠΡ.Α.03)

Για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών στα σημεία των προσβάσιμων περιοχών του οικοδομικού συγκροτήματος, όπου αυτό απαιτείται, προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων από γαλβανισμένο χάλυβα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (**βλ. Σχ. ΠΡ.Α.03**). Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από στύλους από ράβδους 20/20 ανά 110 εκ. στερεωμένους κατά περίπτωση στο πάτωμα από γαλβανισμένο χάλυβα ή στο βράχο, χειρολισθήρα από λάμα 50/5 ενισχυμένη από κάτω με ράβδο 12/12 και δύο οριζόντιες ράβδους 16/16 στερεωμένες στους στύλους.

Γ.3.3.6.2 Πινακίδες έκθεσης & σήμανσης / πληροφόρησης

Προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση δύο τύπων πινακίδων σήμανσης / πληροφόρησης των επισκεπτών.

Οι πινακίδες του πρώτου τύπου (Π1), οι οποίες θα τοποθετηθούν στο χώρο **ΚΕ.Κ3.201** της δεύτερης στάθμης του κτηρίου ΚΕ.Κ3, στον οποίο θα διαμορφωθεί έκθεση σχετική με την ιστορία και το οικοδομικό χρονικό της Μονής θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (**βλ. ΣΧ. ΠΡ.Α.09**) από οξειδωμένο χάλυβα (COR-TEN). Θα έχουν φέροντα οργανισμό από κοιλοδοκούς 5X5 εκ. σκυρόδεμα, ο οποίος θα φέρει λαμαρίνα πάχους 5 χλ. και επίστεψη επίσης από λαμαρίνα από ανοξειδωτο χάλυβα, η οποία θα καλύπτει τα φωτιστικά σώματα που θα χρησιμεύουν για το φωτισμό των πινακίδων. Στην όψη της πινακίδων θα βιδωθούν πινακίδες από ανοδιωμένο αλουμίνιο επάνω στις οποίες θα είναι εκτυπωμένο πληροφοριακό υλικό (κείμενα και εικόνες).

Οι πινακίδες του δεύτερου τύπου (Π2), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία του χώρου για την ενημέρωση των επισκεπτών, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (**βλ. ΣΧ. ΠΡ.Α.10**) από οξειδωμένο χάλυβα (COR-TEN). Θα αποτελούνται από μία κατάλληλα κεκαμένη λαμαρίνα πάχους 8 χλ. εκ. με «νεύρο» από λαμαρίνα πάχους 10 χλ. στο πίσω μέρος της για την εξασφάλιση της ακαμψίας, στερεωμένη στο βράχο ή σε θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη άνω επιφάνεια των πινακίδων

θα βιδωθούν πινακίδες από ανοδιωμένο αλουμίνιο επάνω στις οποίες θα είναι εκτυπωμένο πληροφοριακό υλικό (κείμενα και εικόνες).

Γ.3.3.7 Συντηρήσεις

Γ.3.3.7.1 Συντήρηση τοιχογραφημένων επιχρισμάτων

Προβλέπεται η διατήρηση και συντήρηση των τοιχογραφημένων επιχρισμάτων του Καθολικού από συνεργεία εξειδικευμένων συντηρητών έργων τέχνης.

Γ.3.3.7.2 Συντήρηση μορφολογικών στοιχείων όψεων Καθολικού

Προβλέπεται η διατήρηση και συντήρηση των πώρινων και πλίνθινων μορφολογικών στοιχείων των όψεων του Καθολικού από συνεργείο εξειδικευμένων συντηρητών έργων τέχνης με καθαρισμούς από βιολογικούς ρύπους και τοπικές μικροσυμπληρώσεις λίθων, πλίνθων και αρμολογημάτων.

Γ.3.3.8 Χρωματισμοί

Γ.3.3.8.1 Νέοι χρωματισμοί

Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών προτείνεται να γίνει χρωματισμός των ξύλινων επιφανειών με βερνίκια εμποτισμού.

Γ.3.3.9 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

Γ.3.3.9.1 Εξοπλισμός χώρων υγιεινής

Προβλέπεται εξοπλισμός του χώρου υγιεινής που θα υπάρχει στον προκατασκευασμένο οικίσκο ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτηρίου **ΒΕ.Κ2**.

Γ.3.3.10 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Γ.3.3.10.1 Φωτισμός ανάδειξης

Για την ανάδειξη του μνημείου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης με προβολείς κατάλληλα προστατευμένους και τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία στο οικοδομικό συγκρότημα (Βλ. σχετικά Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων).

Γ.3.3.10.2 Ύδρευση

Προβλέπεται η κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης στο χώρο υγιεινής στον προκατασκευασμένο οικίσκο ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτηρίου **ΒΕ.Κ2** (Βλ. σχετικά Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων).

Δ.4 Σειρά εργασιών

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος σε συνεργασία με την επίβλεψη του έργου οφείλει να συντάξει αναλυτικό πίνακα με την προβλεπόμενη σειρά των εργασιών κατά φάσεις καθώς και χρονικό προγραμματισμό.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ενδεικτική σειρά εργασιών για το καθολικό και για τα υπόλοιπα μοναστηριακά κτίσματα.

Καθολικό

Προκαταρκτικές εργασίες

Οργάνωση του εργοταξίου

Κατασκευή στεγάστρου

Λήψη μέτρων προστασίας διατηρουμένων επιχρισμάτων και αρμολογημάτων

Αποξηλώσεις επιχρισμάτων, αρμολογημάτων, δαπέδου

κλπ διαφόρων δευτερευόντων στοιχείων

Διενέργεια ανασκαφών

Εγκατάσταση ικριωμάτων εργασίας

Αποξήλωση στέγης

Οικοδομικές εργασίες & Δομικές ενισχύσεις

Τοπικές επισκευές επιφανειών τοίχων

Στερεωτικές επεμβάσεις στους τοίχους

Ανακατασκευή ανώτερου τμήματος κόγχης ιερού

Εγκατάσταση συστήματος ελκυστήρων

Επεμβάσεις στερέωσης της θολοδομίας

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Ξυλοκατασκευές

Κατασκευή επικάλυψης στεγών με κεραμίδια τοποθετημένα εν ξηρώ βιδωτά

Τελειώματα – Ειδικές εργασίες

Συντήρηση, καθαρισμός και ανάδειξη στοιχείων όψεων


Κατασκευή νέων επιχρισμάτων

Συντήρηση τοιχογραφημένων επιχρισμάτων


Κατασκευή νέου δαπέδων

Κατασκευή και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων

Χρωματισμοί



Εικ.01 Μονή Φιλοσόφου. Η θέση της Μονής στη Γορτυνία (Αεροφωτογραφία Google Earth).




Εικ.02 Νέα και Παλαιά Μονή Φιλοσόφου (+) (Αεροφωτογραφία ΕΚΧΑ).



Εικ.03 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου (Αεροφωτογραφία ΕΚΧΑ).




Εικ.04 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Γενική άποψη από τα ΒΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2016-04-06).



Εικ.05 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Γενική άποψη από τα ΒΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-23).



Εικ.06 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Οικοδομικό συγκρότημα.
Μερική άποψη από τα ΝΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.07 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Μονοπάτι (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.08 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Μονοπάτι (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).



Εικ.09 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.10 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.11 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.12 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη από τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.13 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη του τρούλου από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.14 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη του τρούλου από τα ΒΔ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.15 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό. Άποψη στεγών (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.16 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό.

Άποψη του εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.18 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό.

Άποψη του εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).




Εικ.17 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό.

Άποψη του εσωτερικού προς τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.19 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό.

Άποψη του εσωτερικού προς τα Δ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.20 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Καθολικό.

Άποψη του εσωτερικού προς τα ΒΑ (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).



Εικ.21 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ2. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.22 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ2.
Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.23 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ2.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.24 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ2.
Άποψη υδραγωγού από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.25 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ2.
Άποψη υδραγωγού από τα ΝΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.26 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.29 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.27 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.28 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.30 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Δ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.31 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1. Θ ΒΕ.Κ1 Θ 201. Εξωτερική όψη (Ορθοφωτογραφία ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ).

Εικ.32 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1. Θ ΒΕ.Κ1 Θ 201. Εσωτερική όψη (Ορθοφωτογραφία ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ).




Εικ.33 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.34 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5.

Άποψη εσωτερικού χώρου ΚΕ.Κ5.101 προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.35 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5. Άποψη από τα ΝΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.36 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5.

Άποψη εσωτερικού χώρων ΚΕ.Κ5.101 & 201 προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.37 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΒΕ.Κ1.
Υδραγωγός στο χώρο ΚΕ.Κ5.101 (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).




Εικ.38 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5.
Άποψη εσωτερικού χώρου ΚΕ.Κ5.101 προς τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.39/40 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5.
Άποψη εσωτερικού χώρων ΚΕ.Κ5.102 & 202 προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17)



Εικ.41/42 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ5.
Άποψη εσωτερικού χώρων ΚΕ.Κ5.102 & 202 προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17)



Εικ.43 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.44 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4. Άποψη από τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17)



Εικ.45 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4.

Μερική άποψη από τα Ν (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29)



Εικ.46 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21)



Εικ.47 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4.
 Άποψη εσωτερικού χώρου ΚΕ.Κ4.203 προς τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.48 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ4.
 Άποψη εσωτερικού χώρου ΚΕ.Κ4.203 προς τα ΒΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22)



Εικ.49 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.50 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3. Άποψη εσωτερικού προς τα Β.



Εικ.51 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.52 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3.
Άποψη εσωτερικού προς τα ΒΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.53 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3.
Άποψη εσωτερικού προς τα ΝΑ (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.54/55 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ3. Άποψη εσωτερικού χώρου ΚΕ.Κ3.101
προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21 / ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-22).



Εικ.56 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ2. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.57 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ2.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).

Εικ.58 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ2.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.59 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ2.

Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).

Εικ.60 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ2.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.61 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ1. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.62 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ1.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.63 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.64 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΚΕ.Κ1.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.65 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.66 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3. Άποψη από τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).



Εικ.67 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3. Τοιχογραφία (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).



Εικ.68 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).

Εικ.69 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3.

Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.70 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3.

Άποψη εσωτερικού προς τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).



Εικ.71 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ3.

Άποψη εσωτερικού χώρου ΝΕ.Κ3.102 (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).



Εικ.72 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.73 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2.
Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).




Εικ.74 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29).



Εικ.75 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2.
Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2015-07-29)



Εικ.76 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.77/78 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ2.


Μερική άποψη εσωτερικού προς τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.79 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ1. Άποψη από τα Α (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-06-17).



Εικ.80 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ1. Άποψη από τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).



Εικ.81 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ1.

Άποψη εσωτερικού προς τα Ν (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).



Εικ.82 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ1.

Άποψη εσωτερικού προς τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).



Εικ.83 Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Κτήριο ΝΕ.Κ1. Άποψη από τα Β (ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 2015-05-21).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΥΚ.01	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1,2	Κλ. 1:100
ΥΚ.02	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 3,4	Κλ. 1:100
ΥΚ.03	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 5,6	Κλ. 1:100
ΥΚ.04	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 7,8	Κλ. 1:100
ΥΚ.05	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 9,10	Κλ. 1:100
ΥΚ.06	ΚΑΤΟΨΗ 11	Κλ. 1:100
ΥΚ.07	ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ 1,2	Κλ. 1:100
ΥΚ.08	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ - ΦΩΤΟΜΩΣΑΪΚΟ	Κλ. 1:100
ΥΚ.09	ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ 3 -29	Κλ. 1:100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΥΚ.Λ.01		
ΥΚ.Λ.02	ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ	Κλ. 1:12,5
ΥΚ.Λ.03	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ	Κλ. 1:20

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΥΚ.Α/Κ.01	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ101	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.02	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ102	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.03		
ΥΚ.Α/Κ.04	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π201	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.05		
ΥΚ.Α/Κ.06	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π205	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.07	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ3.Θ101	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.08	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ3.Π101	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.09	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ2.Θ101	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.10	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ4.Θ201	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.11	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ4.Π201	Κλ. 1:10

ΥΚ.Α/Κ.12	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ5.Θ101	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.13	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ5.Π303	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.14	ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ101	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.15	ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ201	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.16		
ΥΚ.Α/Κ.17	ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ201	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.18	ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ202	Κλ. 1:20
ΥΚ.Α/Κ.19	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π201	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.20	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π302	Κλ. 1:10
ΥΚ.Α/Κ.21	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π401-Π404	Κλ. 1:10

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΑΝ.01	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1,2,3	Κλ. 1:350
ΑΝ.02	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 4,5,6	Κλ. 1:350
ΑΝ.03	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 7,8,9	Κλ. 1:350
ΑΝ.04	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 10,11	Κλ. 1:350
ΑΝ.05	ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ - ΟΨΗ	Κλ. 1:350
ΑΝ.06	ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ	Κλ. 1:350

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΡ.01	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1,2	Κλ. 1:100
ΠΡ.02	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 3,4	Κλ. 1:100
ΠΡ.03	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 5,6	Κλ. 1:100
ΠΡ.04	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 7,8	Κλ. 1:100
ΠΡ.05	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 9,10	Κλ. 1:100
ΠΡ.06	ΚΑΤΟΨΗ 11	Κλ. 1:100
ΠΡ.07	ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ 1,2	Κλ. 1:100
ΠΡ.08	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ - ΦΩΤΟΜΩΣΑΪΚΟ	Κλ. 1:100
ΠΡ.09	ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ 3 -29	Κλ. 1:100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΠΡ.Λ.01	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ	Κλ. 1:20
ΠΡ.Λ.02	ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ	Κλ. 1:12,5
ΠΡ.Λ.03	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ	Κλ. 1:10,1:1
ΠΡ.Λ.04	ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑ	Κλ. 1:20,1:5
ΠΡ.Λ.05	ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	Κλ. 1:20, 1:10
ΠΡ.Λ.06	ΝΕΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	Κλ. 1:20
ΠΡ.Λ.07	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΒΕ.Κ2.102)	Κλ. 1:25, 1:1
ΠΡ.Λ.08	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΚΕ.Κ3.201)	Κλ. 1:50
ΠΡ.Λ.09	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Π1)	Κλ. 1:20
ΠΡ.Λ.10	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π2)	Κλ. 1:10

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΠΡ.Α/Κ.01	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1Θ101	Κλ. 1:20, 1:1
ΠΡ.Α/Κ.02	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1Θ102	Κλ. 1:20
ΠΡ.Α/Κ.03	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π101, Π102	Κλ. 1:10
ΠΡ.Α/Κ.04	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π201	Κλ. 1:10, 1:1
ΥΚ.Α/Κ.05	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π202-Π204	Κλ. 1:10



ΠΡ.Α/Κ.06	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π205	Κλ. 1:10
ΠΡ.Α/Κ.07	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ3.Θ101	Κλ. 1:20
ΠΡ.Α/Κ.08	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ3.Π101	Κλ. 1:10
ΠΡ.Α/Κ.09	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ2.Θ101	Κλ. 1:20,1:1
ΠΡ.Α/Κ.10	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ4.Θ201	Κλ. 1:20
ΠΡ.Α/Κ.11	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ4.Π201	Κλ. 1:10
ΠΡ.Α/Κ.12	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ5.Θ101	Κλ. 1:20,1:1
ΠΡ.Α/Κ.13	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ5.Π303	Κλ. 1:10
ΠΡ.Α/Κ.14	ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ101	Κλ. 1:20
ΠΡ.Α/Κ.15	ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ201	Κλ. 1:20,1:1
ΠΡ.Α/Κ.16	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.Κ1.Π201-Π204	Κλ. 1:10, 1:2
ΠΡ.Α/Κ.17	ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ201	Κλ. 1:20
ΠΡ.Α/Κ.18	ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ202	Κλ. 1:20, 1:2
ΠΡ.Α/Κ.19	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π201	Κλ. 1:10, 1:1
ΠΡ.Α/Κ.20	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π302	Κλ. 1:10, 1:1
ΠΡ.Α/Κ.21	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π401-Π404	Κλ. 1:10,1:1

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




- Στοιχείο
- Εύλη 19ου αιώνα
- Εύλη 18ου αιώνα
- Εύλη 17ου αιώνα
- Εύλη 16ου αιώνα
- Εύλη 15ου αιώνα
- Εύλη 14ου αιώνα
- Εύλη 13ου αιώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΜΟΥ	
ΑΘΗΝΑΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΥΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΗΤΕΣ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
Αρχιτεκτονική μελέτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1,2	ΥΚ.01
1:100	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
ΕΡΓΑΣΙΑ	
ΕΡΓΑΣΙΑ	



- 2ος ορόφος
- 1ος ορόφος
- 4η Οδομική φάση
- 3η Οδομική φάση
- 2η Οδομική φάση
- 1η Οδομική φάση
- Πλήρ 13ου ορόφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΜΟΥ		
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΗΤΕΣ		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΗΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
Αρχειοθέτηση	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Κλίμα	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 3.4	ΥΚ.02
Κλίμα		1:100
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Αρχειοθέτηση		
Αρχειοθέτηση		




Απόψεις κτιρίων μεσοκτιρίων απόψεις
προς τοπίο

Γραφισμός κατασκευής κτιρίων
μεσοκτιρίων από τοπίο

Πλάνα κτιρίων κτιρίων
μεσοκτιρίων από τοπίο

Εξωτερικοί χώροι κτιρίων
μεσοκτιρίων από τοπίο




Απόψεις κτιρίων μεσοκτιρίων
προς τοπίο

Πλάνα κτιρίων κτιρίων
μεσοκτιρίων από τοπίο



- 20ος αιώνας
- 21ος αιώνας
- 4η Οθωμανική φάση
- 3η Οθωμανική φάση
- 2η Οθωμανική φάση
- 1η Οθωμανική φάση
- 19ος αιώνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΜΟΥ	
ΑΘΗΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΥΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΥΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	
Κατηγορία μελέτης:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πλάτος κτιρίου:	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 7,8
Κλίμα:	ΥΚ.04
Κλίμα:	1:100
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σημειώσεις / Παρατηρήσεις:	
Σημειώσεις / Παρατηρήσεις:	



Προβλεπόμενη κατασκευή τεχνητού
μετασχηματισμού του εδάφους


Ορίσματα κατασκευαστικών
μετασχηματισμών

Κτίριο που είναι καθορισμένο να
αποτελεί το κέντρο του οικισμού

Αποδοτική ενέργεια
μετασχηματισμού

NE.K1 NE.K2 NE.K3 KE.K1 KE.K2 KE.K3 KE.K4 KE.K5 BE.K1 BE.KA BE.K2

NOTIA ENOTHTA (NE) KENTRIKH ENOTHTA (KE) BOPEIA ENOTHTA (BE)



Προβλεπόμενη κατασκευή τεχνητού
μετασχηματισμού του εδάφους

Ορίσματα κατασκευαστικών
μετασχηματισμών

Τίτλος, μετά κατασκευής, κατασκευής
αποδοτικής ενέργειας μετασχηματισμού
και μετασχηματισμού του εδάφους

Ορίσματα κατασκευαστικών
μετασχηματισμών

Κατασκευαστική ενέργεια τεχνητού
μετασχηματισμού του εδάφους


Κατασκευαστική ενέργεια τεχνητού
μετασχηματισμού του εδάφους

NE.K1 NE.K2 NE.K3 KE.K1 KE.K2 KE.K3 KE.K4 KE.K5 BE.K1 BE.KA BE.K2

NOTIA ENOTHTA (NE) KENTRIKH ENOTHTA (KE) BOPEIA ENOTHTA (BE)

- 20ος αιώνας
- 21ος αιώνας
- 4η Οθωμανική φάση
- 3η Οθωμανική φάση
- 2η Οθωμανική φάση
- 1η Οθωμανική φάση
- 13ος αιώνας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΜΟΥ	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΥΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, Α.Ε. 10114 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα	
Αρχιτεκτονική μελέτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Κατόψεις 9, 10	ΥΚ.05
Σημάδι	1:100
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Αρμόδιος / Υπογραφή	
Μεταφράσεις / Ομάδα εργασίας	




- 0m - 10m
- 1m - 2m
- 3m - 4m
- 5m - 6m
- 7m - 8m
- 9m - 10m
- 11m - 12m
- 13m - 14m
- 15m - 16m
- 17m - 18m
- 19m - 20m
- 21m - 22m
- 23m - 24m
- 25m - 26m
- 27m - 28m

ΕΠΙΣΤΑΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ	
ΔΡΑΣΤΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΣΤΟΙΧ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΑΝΑΘΕΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	
Αρμόδιος Υπεύθυνος: Α.Κ.Σ., Α.Κ.Σ. & Σ.Κ.Σ. - Α.Κ.Σ. & Σ.Κ.Σ. - Α.Κ.Σ. & Σ.Κ.Σ.	
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φύλος σχεδίου :	ΚΑΤΩΨΗ 11
Μεταίχνη :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Στοιχείο Προσφοράς :	
Χώρα / Οδός / Τηλέφωνο :	

TOMH 1




TOMH 2




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΟΥ	
ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΥΙΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΗΤΕΣ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ 1:2	ΥΚ.07
1:100	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ	

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ




ΦΩΤΟΜΩΣΑΪΚΟ




- 2ος ορόφος
- 1η 19ου αιώνα
- 4η Οθωμανική φάση
- 3η Οθωμανική φάση
- 2η Οθωμανική φάση
- 1η Οθωμανική φάση
- 11η 13ου αιώνα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΟΥ	
ΔΡΑΣΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΘΕΟΥ	
ΣΤΟΙΧ.: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΘΕΟΥ	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε.Π.Ε. - 10432 Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΛΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 574601117	
Αντικείμενο μελέτης: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Πλάτος σελίδας: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ - ΦΩΤΟΜΩΣΑΪΚΟ	ΥΚ.08
Πλάτος σελίδας: 1:100	
Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σχεδιαστής: Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	
Ελεγκτής: Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	




ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ	Α/Α Σχεδίου :
			ΥΚ.Λ.02
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:12,5
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός			




ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ	Α/Α Σχεδίου :
		ΥΚ.Λ.03
		Κλίμακα σχεδίου :
		1:10
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

ΤΟΜΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ101

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.01


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ102	Α/Α Σχεδίου : ΥΚ.Α/Κ.02
		Κλίμακα σχεδίου : 1:20
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ

0 10 50cm

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., ΜΑ in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π201

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.04


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π205

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.06


Κλίμακα σχεδίου :

1:10

Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ3.Θ101

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.07


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ3.Π101	A/A Σχεδίου : ΥΚ.Α/Κ.08
		Κλίμακα σχεδίου : 1:10
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ2.Θ101	Α/Α Σχεδίου : ΥΚ.Α/Κ.09
		Κλίμακα σχεδίου : 1:20
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ4.Θ201

A/A Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.10


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ4.Π201

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.11


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ5.Θ101

A/A Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.12


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ5.Π303	Α/Α Σχεδίου : ΥΚ.Α/Κ.13
		Κλίμακα σχεδίου : 1:10
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΩΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., ΜΑ in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ101

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.14


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ :	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ :	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ :	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	
Τίτλος σχεδίου :	ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ201	Α/Α Σχεδίου :	
		ΥΚ.Α/Κ.15	
		Κλίμακα σχεδίου :	
		1:20	
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ201

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.17


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ202

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.18


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π201

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.19

Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός



ΟΨΗ



ΤΟΜΗ



ΚΑΤΟΨΗ

0 10 50 100cm

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π302

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.20


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή

Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., ΜΑ in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π401-404

Α/Α Σχεδίου :

ΥΚ.Α/Κ.21

Κλίμακα σχεδίου :




1:10




Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018




Σφραγίδα / Υπογραφή



Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



















ΠΡΟΤΑΣΗ



ΕΠΙΣΤΑΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΣΤΟΙΧ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΟΙ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΘΕΩΔΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ S.A.S. 114 N. Corner Garden, Studios, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τύπος σχεδίου :	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1,2
Ημερομηνία :	ΙΣΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Εργασία / Τμήμα :	
Εργασία / Ομάδα εργασίας :	
ΠΡΟΤΑΣΗ	
Απλ. Σχέδιο	
ΓΠΡ.01	
Κλίμακα Σχέδιο :	
1:100	



ΕΠΙΣΤΑΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ			
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ			
ΘΕΜΑ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ			
ΠΡΟΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ			
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ Architects Engineers S.A.S. in Collaboration: Studies, University of York, UK			
Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		ΠΡΟΤΑΣΗ	
Τίτλος σχεδίου : ΚΑΤΟΠΕΙΣ 3,4		ΠΡ.02	
		Κλίμακα Σχεδίου : 1:100	
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018			
Στοιχεία / Παρατηρήσεις			
Στοιχεία / Παρατηρήσεις			




ΚΑΤΟΨΗ 5




ΚΑΤΟΨΗ 6


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΣΤΑΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΠΡΟΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Architects: Kallouros & Spyridopoulos, Architects, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τύπος σχεδίου :	ΚΑΤΟΨΕΙΣ 5,6
Ημερομηνία :	ΙΣΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Εργασία / Τμήμα :	
Εργασία / Ομάδα εργασίας :	
ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΠΡ.03	
1:100	






ΕΠΙΣΤΑΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΠΡΟΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τύπος σχεδίου :	ΚΑΤΟΨΕΦ 9,10
Ημερομηνία :	ΙΣΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Εκδοχή / Τροποποίηση :	
Εγκριση / Ομόφωνη Μεταβολή :	
ΠΡΟΤΑΣΗ	
Απλ. Σχέδιο	
ΓΠΡ.05	
Κλίμακα : 1:100	




ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ	
ΑΥΤΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ (Architects Ltd., 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	
Κατασκευαστική μελέτη	ΠΡΟΤΑΣΗ
Όνομα σχέδου	ΚΑΤΟΨΗ 11
Κλίμακα	1:100
Ημερομηνία	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Υπογραφή / Υπογραφή	
Υπογραφή / Ομάδα σχεδιασμού	




- ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΨΗ
- ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ	
ΑΥΤΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ	
ΘΕΜΑ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΨΗΡΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΝΟΥ	
Κατηγορία μελέτης: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχέδου: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ	Αντ. Σχέδιο: ΠΡ.08
	Κλίμακα: 1:100
Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Υπογραφή / Υπογραφή:	
Υπογραφή / Ομάδα Μελετών:	







ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 1




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 2




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 3



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 4




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 5




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ 6

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ			
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΜΕΘΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΡΟΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΤΕΦΕΡΑΤΗΣ Architectural Management S.A.S., M.A. in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τύπος σχεδίου :		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ	Α.Α. Σελίδα :
			Κλίμακα σχεδίου : 1:20
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Στοιχεία / Προσγραφή			
Υπογραφή / Ομόφωνη Μελέτη			




ΟΨΗ







ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ





ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ	Α/Α Σχεδίου : ΠΡ.Λ.02
		Κλίμακα σχεδίου : 1:12,5
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




Ράβδος ορθογωνικής διατομής 12x12 mm από γαλβανισμένο χάλυβα

Ράβδος ορθογωνικής διατομής 20x20 mm από γαλβανισμένο χάλυβα


Ράβδος ορθογωνικής διατομής 16x16 mm από γαλβανισμένο χάλυβα




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ	Α/Α Σχεδίου : ΠΡ.Λ.03
		Κλίμακα σχεδίου : 1:10, 1:1
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός		







ΚΑΤΩΨΗ



ΤΟΜΗ 1



ΤΟΜΗ 2



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΟΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΙΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑ

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Λ.04


Κλίμακα σχεδίου :

1:20, 1:5


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο Ελέγχας Μηχανικός




ΟΨΗ ΠΛΑΠΑ




ΚΑΤΟΨΗ



ΟΨΗ ΚΥΡΙΑ




ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΛ.1:20




ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΛ.1:10

0 10 50cm


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
		Α/Α Σχεδίου :
		Κλίμακα σχεδίου :
Τίτλος σχεδίου :	ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	ΠΡ.Λ.05
		1:20,1:10
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγχος Μηχανικός		




ΤΟΜΗ Α-Α



ΤΟΜΗ Β-Β




ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ



ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ


Βαθμιδοφόρος από
ξύλο καστανιάς 15x7cm
Σκαλοπάτια από ξύλο
καστανιάς 75x20x3 εκ.








ΚΑΤΟΨΗ Β




ΚΑΤΟΨΗ Α




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΠΡΟΤΑΣΗ
	Α/Α Σχεδίου : ΠΡ.Λ.06
Κλίμακα σχεδίου : 1:20	
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή	
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός	




Επένδυση με φύλλα διάτρητης
γαλβανισμένης λαμαρίνας
σε απόσταση 2 εκ. από το WC




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΒΕ.Κ2.102)	Α/Α Σχεδίου : ΠΡ.Λ.07
		Κλίμακα σχεδίου : 1:25, 1:1
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΚΕ.Κ3.201)	Α/Α Σχεδίου : ΠΡ.Λ.08
		Κλίμακα σχεδίου : 1:50
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Π1)	A/A Σχεδίου : ΠΡ.Λ.09
		Κλίμακα σχεδίου : 1:20
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός		




ΟΨΗ




ΤΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΒΡΑΧΟ




ΤΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π2)	Α/Α Σχεδίου :
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:10
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ

0 0.5 1M



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ.1 ΚΛ.1:1

0 1 5cm

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ101

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.01


Κλίμακα σχεδίου :

1:20, 1:1


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Θ 102

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.02


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ




ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π101, 102	A/A Σχεδίου :
			ΠΡ.Α/Κ.03
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:10
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ.1 ΚΛ.1:1



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π201

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.04


Κλίμακα σχεδίου :

1:10, 1:1


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΝΕ.Κ1.Π202-204	Α/Α Σχεδίου :
		Κλίμακα σχεδίου :
		1:10
Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή		
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός		




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ1.Π205

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.06


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΝΕ.Κ3.Θ101

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.07


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ.Κ3.Π101

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.08


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ





ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α.1 Κλ. 1:1




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ2.Θ101	Α/Α Σχεδίου :
			ΠΡ.Α/Κ.09
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:20, 1:1
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ4.Θ201

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.10


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
▨ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ4.Π201

A/A Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.11


Κλίμακα σχεδίου :

1:10


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ





ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α.1 Κλ. 1:1




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α.2 Κλ. 1:1




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ :	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ :	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ :	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	
Τίτλος σχεδίου :	ΘΥΡΑ ΚΕ.Κ5.Θ101		Α/Α Σχεδίου :
			Κλίμακα σχεδίου :
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΩΨΗ




- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ :	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ :	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ :	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	
Τίτλος σχεδίου :	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΕ.Κ5.Π303		Α/Α Σχεδίου :
			Κλίμακα σχεδίου :
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ101

A/A Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.14


Κλίμακα σχεδίου :

1:20


Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή


Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ





ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α.1 ΚΛ.1:1




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΘΥΡΑ ΒΕ.Κ1.Θ201	Α/Α Σχεδίου :
			ΠΡ.Α/Κ.15
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:20, 1:1
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ





ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΩΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1 ΚΛ.1:2




Ανοιξείδωτο πλέγμα
βροχής 2x2 cm

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.Κ1.Π201-Π204	Α/Α Σχεδίου :
			ΠΡ.Α/Κ.16
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:10, 1:2
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ :	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ :	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ :	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	
Τίτλος σχεδίου :	ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ 201	Α/Α Σχεδίου :	
		ΠΡ.Α/Κ.17	
		Κλίμακα σχεδίου :	
		1:20	
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ





ΤΟΜΗ





ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1 ΚΛ.1:2




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ2 ΚΛ.1:2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΩΡΕΑ :		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	
ΘΕΣΗ :		ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΕΡΓΟ :		ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK	
Κατηγορία μελέτης :		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Τίτλος σχεδίου :		ΘΥΡΑ ΒΕ.ΚΑ.Θ202	Α/Α Σχεδίου :
			ΠΡΑ/Κ.18
			Κλίμακα σχεδίου :
			1:20, 1:2
Ημερομηνία :		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός			




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ





ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ.1 ΚΛ. 1:1




ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
ΔΩΡΕΑ :	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ		
ΘΕΣΗ :	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΕΡΓΟ :	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK		
Κατηγορία μελέτης :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	
Τίτλος σχεδίου :	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π201	Α/Α Σχεδίου :	
		ΠΡ.Α/Κ.19	
		Κλίμακα σχεδίου :	
		1:10, 1:1	
Ημερομηνία :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
Σφραγίδα / Υπογραφή			
Έλεγχος / Ο ελέγχας Μηχανικός			





ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



ΚΑΤΟΨΗ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ.1 ΚΛ. 1:1



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π302

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.20





Κλίμακα σχεδίου :

1:10, 1:1

Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή

Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π., MA in Conservation Studies, University of York, UK

Κατηγορία μελέτης : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος σχεδίου : ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΒΕ.ΚΑ.Π401-404

Α/Α Σχεδίου :

ΠΡ.Α/Κ.21

Κλίμακα σχεδίου :

1:10, 1:1

Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σφραγίδα / Υπογραφή

Έλεγχος / Ο ελέγξας Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


NE.K1.Θ101



ΥΚ Ημικατεστραμμένη αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα χωρίς συμφυές πλαίσιο με ξύλινο ανώφλι με κατεστραμμένο κούφωμα

ΠΡ Ανακατασκευή αρχικού ανοίγματος σύμφωνα με ενδείξεις καταλοίπων και κατασκευή νέου κουφώματος από γαλβανισμένο χάλυβα με μονόφυλλο ανοιγόμενο θυρόφυλλο

NE.K1.Θ102




ΥΚ Ημικατεστραμμένη αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα χωρίς συμφυές πλαίσιο με ξύλινο ανώφλι με κατεστραμμένο ξύλινο κούφωμα

ΠΡ Ανακατασκευή αρχικού ανοίγματος σύμφωνα με ενδείξεις καταλοίπων και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τρίξυλο πλαίσιο που φέρει ξύλινο μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό θυρόφυλλο


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ	ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-----------------	-----------	-----------	-------------------

ΝΕ.Κ1.Π101, Π102

ΥΚ Θέση κατεστραμμένου ανοίγματος παραθύρου







ΠΡ Κατασκευή νέου παραθύρου με ορθογωνικό άνοιγμα, σε νέο τοίχο από λιθοδομή, χωρίς πλαίσιο και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο



ΝΕ.Κ1.Π201

ΥΚ Αρχικό παράθυρο με ορθογωνικό άνοιγμα με λίθινο ανώφλι με συμφυές λίθινο ορθογωνικό πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση



ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου κουφώματος από γαλβανισμένο χάλυβα με σίτα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ


ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


NE.K1.Π202 - Π204

ΥΚ Ολοσχερώς καταστραμμένο άνοιγμα




ΠΡ Ανακατασκευή ανοίγματος και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο

NE.K1.Π205



ΥΚ Ημικατεστραμμένο αρχικό παράθυρο με ορθογωνικό άνοιγμα και συμφυές λίθινο ορθογωνικό πλαίσιο



ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο





ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ





ΝΕ.Κ3.Θ101



ΥΚ Αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι με ημικατεστραμμένο συμφυές λιθινο ορθογωνικό πλαίσιο σε κακή κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με τοπικές επεμβάσεις και ανακατασκευή λιθινού πλαισίου

ΝΕ.Κ3.Π101



ΥΚ Ημικατεστραμμένο αρχικό παράθυρο με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι

ΠΡ Αποκατάσταση ανοίγματος παραθύρου και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του



ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕ.Κ2.Θ101



ΥΚ Αρχική θύρα με αλλοιωμένο άνοιγμα με χαμηλωμένο τοξωτό ανώφλι εσωτερικά και οριζόντιο ξύλινο ανώφλι εξωτερικά σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου κουφώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με μονόφυλλο ανοιγόμενο θυρόφυλλο/σιδεριά

ΥΚ

ΠΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΚΕ.Κ4.Θ201



ΥΚ Αρχική θύρα με ημικατεστραμμένο ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι με συμφυές λίθινο τοξωτό πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση θύρας με εκτεταμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο, που φέρει μονόφυλλο καρφωτό ξύλινο ανοιγόμενο θυρόφυλλο

ΚΕ.Κ4.Π201



ΥΚ Αρχικό παράθυρο με κατεστραμμένο ορθογωνικό άνοιγμα με συμφυές λίθινο τοξωτό πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Ανακατασκευή ορθογωνικού ανοίγματος με ξύλινο οριζόντιο ανώφλι, διατήρηση και συντήρηση λίθινου πλαισίου με περιορισμένες επεμβάσεις, και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΕ.Κ5.Θ101



ΥΚ Αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα με οριζόντιο ξύλινο ανώφλι σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με τοπικές ανακατασκευές και κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος από γαλβανισμένο χάλυβα

ΚΕ.Κ5.Π303



ΥΚ Αρχικό παράθυρο με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο οριζόντιο ανώφλι σε κακή κατάσταση και συμφυές λίθινο ορθογωνικό πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος και λίθινου πλαισίου με περιορισμένες επεμβάσεις, και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο





ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ





ΒΕ.Κ1.Θ101



ΥΚ Αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα χωρίς συμφυές πλαίσιο με ξύλινο ανώφλι σε μέτρια κατάσταση

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τρίξυλο πλαίσιο που φέρει μονόφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό ξύλινο ανοιγόμενο θυρόφυλλο που στρέφεται σε συμφυή κατακόρυφο άξονα

ΒΕ.Κ1.Θ201



ΥΚ Ημικατεστραμμένη αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι και κατεστραμμένο συμφυές λίθινο τοξωτό πλαίσιο

ΠΡ Αποκατάσταση θύρας με ανακατασκευή του κατεστραμμένου ορθογωνικού ανοίγματος και του λίθινου τοξωτού πλαισίου και κατασκευή νέου κουφώματος από γαλβανισμένο χάλυβα χωρίς πλαίσιο με μονόφυλλο ανοιγόμενο θυρόφυλλο αποτελούμενο από πλαίσιο που φέρει πλέγμα


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕ.Κ1.Π201-Π202-Π203-Π204



ΥΚ

ΠΡ Κατασκευή νέου παραθύρου με άνοιγμα σε νέο ξυλόπηκτο τοίχο και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράξυλο πλαίσιο που φέρει δίφυλλο ανοιγόμενο καρφωτό παραθυρόφυλλο και πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει πλέγμα

ΥΚ

ΠΡ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΒΕ.ΚΑ.Θ201



ΥΚ Αρχική θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι σε μέτρια κατάσταση και νεότερο (1875) συμφυές λίθινο ορθογωνικό πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση και νεωτερικό σιδερένιο κούφωμα σε μέτρια κατάσταση ασυμβίβαστο με τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος χωρίς πλαίσιο με μονόφυλλο ψευτοπεραστό ανοιγόμενο θυρόφυλλο αναρτημένο στο λίθινο πλαίσιο

ΒΕ.ΚΑ.Θ202



ΥΚ Νεώτερη (1875) θύρα με ορθογωνικό άνοιγμα με ξύλινο ανώφλι σε μέτρια κατάσταση και συμφυές λίθινο με ορθογωνικό πλαίσιο εν μέρει κατεστραμμένο και νεωτερικό σιδερένιο κούφωμα σε μέτρια κατάσταση ασυμβίβαστο με τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου

ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου και κατασκευή νέου ξύλινου κουφώματος με τετράφυλλο ξύλινο πλαίσιο και μονόφυλλο ψευτοπεραστό ανοιγόμενο θυρόφυλλο



ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ



ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕ.ΚΑ.Π201





ΥΚ Αρχικό παράθυρο με τοξωτό άνοιγμα με συμφυές λίθινο δίλοβο τοξωτό πλαίσιο





ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου κουφώματος από γαλβανισμένο χάλυβα με σίτα

ΒΕ.ΚΑ.Π302



ΥΚ Αρχικό παράθυρο με τοξωτό άνοιγμα με συμφυές λίθινο δίλοβο τοξωτό πλαίσιο





ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου κουφώματος από γαλβανισμένο χάλυβα με σίτα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΥΚ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕ.ΚΑ.Π401-Π404							ΥΚ Αρχικό παράθυρο τρούλου με ορθογωνικό άνοιγμα σε καλή κατάσταση
							ΠΡ Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με περιορισμένες επεμβάσεις και κατασκευή νέου διαφράγματος από κόνιαμα με τέσσερα κυκλικά ανοίγματα με σίτα

ΥΚ

ΠΡ