



04006210108010032



5331

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 621

1 Αυγούστου 2001

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Πάτμου (νήσου Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παρ. 1) του ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" (Α' 33) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 "Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών" (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 2508/1997 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις" (Α' 124).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Την υπ' αριθμ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμίουπουλο" (Β' 664).

5. Την 28457/1972 (Β' 847) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

6. Τα 1982/5.6.1991 και 2338/3.8.1992 έγγραφα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

7. Τα 2344/9.9.1991 και 1169/14.8.1992 έγγραφα της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

8. Το 5235571/26.6.1992 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

9. Το 80445/7.7.1992 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και το σχετικό πρακτικό της Ε.Ν.Ε. Δωδεκανήσου.

10. Το Τ.Υ. 2707/3.7.1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

11. Το 8203/16.9.1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

12. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/18909/343/15.4.1993 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

13. Τις 73/1992, 53/1993, 70/1993 και 3/1998 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάτμου.

14. Την 1/συν.3η/9.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δωδεκανήσου.

15. Την 121/1998 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α..

17. Τις 495/1999 και 159/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή της νήσου Πάτμου (Ν. Δωδεκανήσου) και των παρακειμένων νησίδων "Χιλιομόδι, Τραγονήσι, Κεντρονήσι, Άγιος Γεώργιος και Αγία Θέκλα".

Άρθρο 2

Μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται κατά περιοχές, που φαίνονται με στοιχεία Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, στα δώδεκα (12) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 15360/2001 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, κατώτατο όριο κατάτμησης, περιορισμοί χρήσεων γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στα επόμενα άρθρα.

Α. Ι. Περιοχές με στοιχείο Β (Β1 έως Β33).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Β1.

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο νοτιοδυτικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση περίπου 200 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού και ορίζεται από

τα σημεία 1β, 2β, 3β, 4β τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1β.

Περιοχή Β2.

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο βόρεια της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση που κυμαίνεται 150 - 300 μ. περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από : τα σημεία 5β, 6β, 7β, 8β την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5β.

Περιοχή Β3.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στη χερσόνησο βόρεια του όρμου της Λάμπης, όπου βρίσκεται το Ακρ. Σαρδέλλα και το Ακρ. Κόκκινος Κάβος σε απόσταση 100 μ. - 300 μ. περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 9β, 10β, 11β, 12β, 13β, 14β, τον πεζόδρομο που οδηγεί στο βόρειο άκρο της παραλίας της Λάμπης στο σημείο 15β, την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 9β.

Περιοχή Β4.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη λοφώδη - θαμνώδη περιοχή νότια του όρμου της Λάμπης μέχρι το μονοπάτι που την περιβάλλει και την παραλιακή ζώνη ανατολικά του όρμου της Λάμπης σε βάθος περίπου 150 μ. - 300 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 26β, τον επαρχιακό δρόμο και το σημείο 16β.

Περιοχή Β5.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη μικρή χερσόνησο στη βορειοανατολική ακτή του νησιού κοντά στις νησίδες Μπαλάνου, και ορίζεται από το σημείο 27β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 28β και το σημείο 27β.

Περιοχή Β6.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται βόρεια της παραλίας των Λευκών μέχρι το βράχο της παραλίας Μικρό Μερσίνη και ορίζεται από τα σημεία 29β, 30β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 31β, 32β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29β.

Περιοχή Β7.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται νοτιοδυτικά της παραλίας των Λευκών σε βάθος περίπου 300 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 33β, 34β, 35β, 36β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 33β.

Περιοχή Β8.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η λοφώδης - θαμνώδης περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά παράλληλα του επαρχιακού δρόμου προς Λεύκες και ορίζεται από τα σημεία 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 37β.

Περιοχή Β9.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη στην ανατολική ακτή του νησιού από το ακρωτήριο Ζαρροή μέχρι τους Αγ. Πάντες. Ορίζεται από το σημείο 45β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 46β, 47β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 45β.

Περιοχή Β10.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο μεταξύ των όρμων Αγριολιβαδου και Κάμπου, και ορίζεται από τα σημεία 48β, 49β, το παραλιακό μονοπάτι που συνδέει τους δύο όρμους, το σημείο 50β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48β.

Περιοχή Β11.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος ανατολικά του όρμου Κάμπου και ορίζεται από το σημείο 51β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Κάμπου, έως το σημείο τομής του με τον επαρχιακό δρόμο Βαγιά, τμήμα του επαρχιακού δρόμου, το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία Βαγιάς, το σημείο 53β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 51β.

Περιοχή Β12.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη ανατολικά της παραλίας Βαγιά και ορίζεται από το σημείο 54β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 55β, 56β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 54β.

Περιοχή Β13.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος δυτικά της παραλίας Λίγγινον, και ορίζεται από τα σημεία 57β, 58β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 57β.

Περιοχή Β14.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη δυτικά της παραλίας Λιβάδι Γερανού, και ορίζεται από το σημείο 59β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 60β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 59β.

Περιοχή Β15.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή παραλιακή ζώνη στη νοτιοδυτική ακτή του ανατολικού άκρου του νησιού, και ορίζεται από τα σημεία 61β, 62β, 63β, 64β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 61β.

Περιοχή Β16.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη χερσόνησο όπου βρίσκεται το ακρωτήριο Τρυπητή και ορίζεται από τα σημεία 65β, 66β, 67β, 68β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 65β.

Περιοχή Β17.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Άγιος Γεώργιος.

Περιοχή Β18.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Κεντρονήσι.

Περιοχή Β19.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Αγία Θέκλα.

Περιοχή Β20.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το λόφο Κουμά που βρίσκεται βόρεια του όρμου Μελογιού και ορίζεται από το σημείο 69β, το δρόμο που οδηγεί στο λατομείο, τη γραμμή που περιβάλλει το λατομείο τα σημεία 70β, 71β, το μονοπάτι προς το Ακρωτ. Μελογιού, τα σημεία 72β, 73β, 69β.

Περιοχή Β21.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στον όρμο Μέρικα σε βάθος περίπου 30 μ. - 150 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, το παραλιακό μονοπάτι, το όριο του οικισμού Σκάλας, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 74β.

Περιοχή Β22.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους δύο λόφους μεταξύ της Ετίας, του λόφου Κουμάνας, και του όρμου Μελογιού. Η περιοχή ορίζεται από τα σημεία 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, το δρόμο προς Μελότι τα σημεία 85β, 86β, 87β, 88β, 89β, 79β.

Περιοχή Β23.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η χερσόνησος στην οποία

βρίσκεται το ακρωτήριο Μελογιού και ορίζεται από τα σημεία 90β, 91β, 92β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 90β.

Περιοχή Β24.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση μεταξύ του οικισμού Σκάλας και της περιοχής Σάφιλα, και ορίζεται από το σημείο 93β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 94β, 95β, και το ανατολικό όριο της ζώνης Α4.

Περιοχή Β25.

Την περιοχή αυτή αποτελεί : α) η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο βορειοανατολικά του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το βορειοανατολικό όριο του οικισμού Σάφιλα τη γραμμή αιγιαλού, το ανατολικό όριο του οικισμού Γροίκου, τα σημεία 96β, 97β, 98β, το παραλιακό μονοπάτι και τα σημεία 99β, 100β και β) η νησίδα Πιλάφι.

Περιοχή Β26.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος ανατολικά της Μονής Ευαγγελισμού και ορίζεται από το σημείο 101β, το δρόμο προς Μ. Ευαγγελισμού, τα σημεία 102β, 103β, τμήμα του μονοπατιού προς Πρ. Ηλία, τα σημεία 104β, 105β, τμήμα του μονοπατιού προς Αγ. Παρασκευή και το σημείο 101β.

Περιοχή Β27.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος στο εσωτερικό τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά του οικισμού Γροίκου, και ορίζεται από το σημείο 106β, τμήμα του μονοπατιού προς Διακόφτι και τα σημεία 107β, 108β, 109β, 110β, 106β.

Περιοχή Β28.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο παράκτιος λόφος νότια του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το νότιο όριο του οικισμού, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 111β, το βόρειο όριο της ζώνης Α6 (ΥΠ.ΠΟ), το σημείο 113β, τμήμα του μονοπατιού έως την τομή του με το όριο του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή Β29.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Τραγονήσι νοτιοανατολικά του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή Β30.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη και περιλαμβάνει τις παραλίες Μικρή Ψιλή Αμμος και Μεγάλη Ψιλή Αμμος. Ορίζεται από τα σημεία 114β, 115β, 116β, 117β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 114β.

Περιοχή Β31.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη νότια του όρμου Διακοφτιού και ορίζεται από το σημείο 118β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 119β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 118β.

Περιοχή Β32.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που περιβάλλει το νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας Εληάς και ορίζεται από τα σημεία 120β, 121β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 122β, 123β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 120β.

Περιοχή Β33.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το ανατολικό και το νότιο τμήμα της νησίδας Χιλιόμοδι και ορίζεται από τα σημεία 124β, 125β, 126β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124β.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Β επιτρέπονται οι χρήσεις :

- αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων
- κτίρια αναψυχής - εστίασης

- αντλητικές εγκαταστάσεις - υδατοδεξαμενές - φρέατα

3. α) Το κατώτατο όριο κατάρτησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

β) Μέγιστη επιφάνεια κτιρίων αναψυχής - εστίασης : πενήντα (50,00) τ.μ. και αποθηκών φύλαξης εργαλείων δέκα (10,00) τ.μ..

II. Περιοχές με στοιχείο Γ (Γ1 έως Γ7).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής :

Περιοχή Γ1.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βόρειο τμήμα του όρμου Λευκών που περιβάλλει την περιοχή Β6. Ορίζεται από το σημείο 1γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο νότιο άκρο της παραλίας Μεγάλο Μερσίνη, το σημείο 2γ, μονοπάτι, τα σημεία 3γ, 4γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο βόρειο άκρο της παραλίας, τα σημεία 31β, 32β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1γ.

Περιοχή Γ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη βόρεια του Δήμου Λάμπης και νοτιοδυτικά της περιοχής Β3. Ορίζεται από τα σημεία 12β, 5γ, 6γ, 13β, 12β.

Περιοχή Γ3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στο ανατολικό άκρο του νησιού και ορίζεται από τα σημεία 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β και γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 27β, 28β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 68β, 67β, 66β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 63β, 62β, 61β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 12β, τμήμα του υπό διάνοξη δρόμου, το σημείο 13γ, το μονοπάτι, τα σημεία 16γ, 17γ, 20β.

Περιοχή Γ4

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη μεταξύ των όρμων Κάμπου και Αγριολίβαδου δυτικά της περιοχής Β10. Ορίζεται από τα σημεία 18γ, 49β, 19γ, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 20γ, το μονοπάτι, τα σημεία 21γ, 22γ, 23γ, 24γ, 25γ, 18γ.

Περιοχή Γ5

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βορειοανατολικό τμήμα του όρμου Μέρικα και ορίζεται από τα σημεία 26γ, 27γ, 28γ, το δρόμο τα σημεία 29γ, 30γ, το δρόμο, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 78β, 27β, 76β, 75β, 31γ, 32γ, 33γ, 34γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 26γ.

Περιοχή Γ6

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την μικρή παραλιακή ζώνη μεταξύ της Ετίας και της ζώνης Α2 και ορίζεται από το δρόμο, προς Μελοί, τα σημεία 35γ, 36γ το δυτικό όριο της ζώνης Α2, τη γραμμή αιγιαλού.

Περιοχή Γ7

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά και νότια του οικισμού Χώρας και βόρεια του οικισμού Γροίκου και της περιοχής Β25.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Γ επιτρέπονται οι χρήσεις :

- γεωργικές αποθήκες
- κτίρια αναψυχής - εστίασης
- υδατοδεξαμενές.
- Αντλητικές εγκαταστάσεις.
- Φρέατα
- κατοικία

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10,00) στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων :

- των κτιρίων κατοικίας: εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ.
- των κτιρίων αναψυχής - εστίασης: ογδόντα (80,00) τ.μ.

- των αποθηκών φύλαξης εργαλείων :είκοσι (20,00) τ.μ. και

- των κτιρίων μικτής χρήσης: εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ.

III. Περιοχές με στοιχείο Δ. (Δ1 έως Δ23 Περιοχές προστασίας γεωργικής γης και αγροτικών δραστηριοτήτων)

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής :

Περιοχή Δ1

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα της παραλίας Μεγάλο Μεροσίνη και ορίζεται από τα σημεία 1δ, 2δ, 3δ, 4δ, το μονοπάτι που οδηγεί στο νότιο άκρο της παραλίας, το σημείο 1γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1δ.

Περιοχή Δ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη που εκτείνεται από τον όρμο Αγ. Νικολάου μέχρι την περιοχή Γ1. Ορίζεται από τα σημεία 5δ, 6δ, 7δ, 8δ, 9δ, 10δ, τμήμα του μονοπατιού, το σημείο 2γ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 3γ, 11δ, 12δ, 13δ, 14δ, 15δ, 16δ, 17δ, 18δ, 19δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5δ.

Περιοχή Δ3

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα ανατολικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων και οι κλιτείς με γεωργικές καλλιέργειες. Ορίζεται από τα σημεία 5β, 6β, 20δ, 21δ, 22δ, 14β, το μονοπάτι προς την παραλία, τα σημεία 23δ, 3β, 4β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5β.

Περιοχή Δ4

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Λάμπης και ορίζεται από τα σημεία 15β, 24δ, 16β, το δρόμο προς την παραλία, το σημείο 26β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 15β.

Περιοχή Δ5

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που αρχίζει από την παραλία του όρμου Λευκών και καταλήγει δυτικά της γειτονιάς Χωριδάκια του οικισμού Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 29β, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 25δ, 26δ, 27δ, 28δ, 29δ, 30δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 31δ, 32δ, 33δ, 34δ, 35δ, 43β, 42β, 41β, 40β, 39β, 38β, 37β, 34β, 33β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29β.

Περιοχή Δ6

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που περιλαμβάνει τη γεωργική γη της περιοχής Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 48β, το δρόμο και το όριο του οικισμού του Κάμπου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 36δ, 37δ, 38δ, 39δ, 40δ, 41δ, το όριο του οικισμού Χριστού Κάμπου, το δρόμο προς την παραλία Κάμπου, το δρόμο προς Βαγιά, τα σημεία 52β, 51β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48β.

Περιοχή Δ7

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Βαγιά, και ορίζεται από το σημείο 53β, τμήμα του μονοπατιού, το όριο του οικισμού Κροντήρι, το

σημείο 46δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 47δ, 48δ, 49δ, 50δ, 51δ, 52δ, 54β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53β.

Περιοχή Δ8

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Λέγγινο, και ορίζεται από τα σημεία 58β, 57β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 56β, 55β, το μονοπάτι μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο (σημείο 54δ'), το δρόμο, τα σημεία 53δ, 59β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 58β.

Περιοχή Δ9

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στην περιοχή Λιβάδι Γερανού και ορίζεται από το σημείο 60β, το μονοπάτι, τα σημεία 54δ, 55δ, 56δ, 57δ, 15γ, 14γ, 13γ, το δρόμο, το σημείο 12γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60β.

Περιοχή Δ10

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα κοντά στο ακρωτήριο Ζαρροή, και ορίζεται από τα σημεία 7γ, 8γ, 9γ, το μονοπάτι προς την παραλία, το σημείο 45β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 7γ.

Περιοχή Δ11

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο Κάθισμα Απώλλου, και ορίζεται από τα σημεία 47β, 46β, το μονοπάτι, τα σημεία 10γ, 11γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 47β.

Περιοχή Δ12

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο ανατολικό άκρο του νησιού βορειοδυτικά της εκκλησίας Παναγία, και ορίζεται από τα σημεία 64β, 63β, το μονοπάτι, τα σημεία 66β, 65β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 64β.

Περιοχή Δ13

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Αγριολίβαδο, και ορίζεται από το σημείο 50β, τμήμα μονοπατιού, το σημείο 20γ, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 21γ, 22γ, 23γ, 55δ, 56δ, 57δ, το μονοπάτι, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 58δ, 59δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 50β.

Περιοχή Δ14

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Μέρικα, και ορίζεται από τα σημεία 34γ, 33γ, 32γ, 31γ, 75β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 34γ.

Περιοχή Δ15

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στον όρμο Μελογιού, και ορίζεται από τα σημεία 60δ, 61δ, 71β, 62δ, 63δ, 64δ, 65δ, το μονοπάτι, το σημείο 66δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 84β, 67δ, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 90β, 91β, 92β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60δ.

Περιοχή Δ16

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη, που εκτείνεται νοτιοδυτικά της ζώνης Α4 και του οικισμού της Χώρας, μέχρι την Αγ. Παρασκευή. Ορίζεται από τα σημεία 68δ, 69δ, 70δ, 71δ, 72δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 73δ, 74δ, το όριο της ζώνης Α1, το όριο του οικισμού Χώρας Πάτμου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 101β, 75δ, 76δ, 77δ, 78δ, το μονοπάτι, τα σημεία 79δ, 80δ, 81δ, 82δ, 83δ, 84δ, 85δ, 86δ, 87δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 68δ.

Περιοχή Δ17

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας. Ορίζεται από τα σημεία 105β, 104β, 103β, 102β, το δρόμο, το όριο του οικισμού (Χώρας), το δρόμο, το όριο του οικισμού Γροίκου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 103β, 108β, 107β, το μονοπάτι, το σημείο 88δ, τμήμα του δρόμου, το σημείο 89δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 90δ, 91δ, 92δ, 93δ, 94δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 95δ, 96δ, το όριο της ζώνης Α5, τα σημεία 97δ, 98δ, τμήμα του μονοπατιού και το σημείο 105β.

Περιοχή Δ18

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια της περιοχής Β28 και περιβάλλει τη ζώνη Α6. Ορίζεται από τα σημεία 11β, 112β, 113β, 99δ, 100δ, 101δ, 102δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 102'δ, 103'δ, το όριο της ζώνης Α6, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 11β.

Περιοχή Δ19

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Αγ. Παρασκευής και ορίζεται από τα σημεία 103δ, 104δ, 105δ, 106δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 103δ.

Περιοχή Δ20

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που περιβάλλει τη μονή Αγ. Ιωσήφ στον όρμο Κουβάρι. Ορίζεται από τα σημεία 107δ, 108δ, 109δ, 110δ, 111δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 107δ.

Περιοχή Δ21

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την κοιλάδα, που περιβάλλει την παραλία Αλκυών και την κοιλάδα μεταξύ των όρμων Σταυρού και Διακοφτιού. Ορίζεται από τα σημεία 112δ, 113δ, 114δ, το μονοπάτι μέχρι το δρόμο, το δρόμο προς Σταυρό, το μονοπάτι, το σημείο 114δ, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 118β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 115δ, 116δ, 117δ, 118δ, το μονοπάτι, τα σημεία 115β, 114β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 112δ.

Περιοχή Δ22

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Εληά, και ορίζεται από το σημείο 119β, το μονοπάτι, τα σημεία 121β, 120β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 119β.

Περιοχή Δ23

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στη νησίδα Χιλιομόδι, και ορίζεται από τα σημεία 124β, 125β, 126β, τη γραμμή αιγιαλού, το εκκλησάκι, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124β.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Δ επιτρέπονται οι χρήσεις:

- Γεωργικές αποθήκες
- υδατοδεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα
- κτίρια αναψυχής - εστίασης σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και
- κατοικία σε όλες τις περιοχές Δ εκτός των περιοχών Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ11, Δ18 και Δ22.

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων:

- των κτιρίων κατοικίας : εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.
- των κτιρίων αναψυχής - εστίασης: ογδόντα (80,00) τ. μέτρα.

- γεωργικών αποθηκών : είκοσι (20,00) τ. μέτρα και
- κτιρίων μικτής χρήσης: εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

IV. Περιοχές με στοιχείο Ε (Ε2 έως Ε5. Περιοχές οικιστικής καταλληλότητας).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Ε2

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά της γειτονιάς Ετιά του οικισμού Σκάλας. Ορίζεται από το σημείο 35γ, το ανατολικό όριο του οικισμού, τα σημεία 35'γ, 79'β, 89'β, 88'β, 86'β και το σημείο 35γ.

Περιοχή Ε3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βόρειο-δυτικά του οικισμού Σάψιλα. Ορίζεται από το σημείο 94β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Σάψιλα, τα σημεία 94'β, 95'β, 95β, 94β.

Περιοχή Ε4

Η περιοχή αυτή εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας και ορίζεται:

- βόρεια από το νότιο όριο του οικισμού Χώρας,
- ανατολικά από το δρόμο Χώρα - Γροίκος,
- νότια από το όριο γειτονιάς οικισμού Χώρας και τον δρόμο Μ.Ευαγγελισμού-Κουβάρι και
- δυτικά από το μονοπάτι Χώρα - Μ. Ευαγγελισμού.

Περιοχή Ε5

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βόρειο-δυτικά του οικισμού Γροίκος. Ορίζεται από το βόρειο-δυτικό όριο του οικισμού Γροίκος, βόρεια από γραμμή παράλληλη προς το μονοπάτι Χώρας - Γροίκου, σε απόσταση 25,00 μ. από γραμμή παράλληλη προς το βόρειο, δυτικό όριο του οικισμού Γροίκος σε απόσταση 8,00 μ. από αυτό, έως την τομή της με το μονοπάτι Χώρα-Πέτρα Καλικάτσου, και από το τμήμα αυτού του μονοπατιού.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Ε απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων των άρθρων 2 και 4 του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει.

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα.

V. Περιοχές με στοιχείο Ζ - Προστασία αγροτικού τοπίου.

1. Οι παραπάνω περιοχές περιλαμβάνουν την υπόλοιπη έκταση της νήσου εκτός των ορίων των περιοχών που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και εκτός των ζωνών Α' (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6) προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων, που καθορίστηκαν με την 13877/273/2.3.1995 (Β' 239) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε : οκτώ (8) στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση άρθρα και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

β) Ειδικότερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) στρέμματα.

3. α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός κατοικίας, ορίζεται σε 0,1. Προκειμένου για ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270).

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων καταστημάτων και γραφείων διακόσια (200,00) τ.μ.

γ) Ελάχιστη απόσταση των τουριστικών εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού εκατό (100,00) μέτρα.

δ) Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις λατόμευσης και εξόρυξης οικοδομικών υλικών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εξόρυξη αδρανών υλικών για την κάλυψη επιτοπίων αναγκών με τη διάνοιξη υπογείων σηράγγων που δεν θίγουν το γεωφυσικό ανάγλυφο. Οι εγκαταστάσεις εναπόθεσης εξορυκτικών και οικοδομικών υλικών δεν επιτρέπεται να είναι ορατές από το οδικό δίκτυο, από τους παραδοσιακούς πεζοδρόμους, από τους οικισμούς και από τις παραλίες.

Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του τοπίου στα υφιστάμενα λατομεία.

ε) Για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας ΑII και Β της 69269/5387/ 24.10.1990 (Β' 678) Κοινής Υπουργικής απόφασης απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Β. Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

1. Ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2), εφόσον η κλίση του εδάφους του γηπέδου είναι μικρότερη του 25%.

Εάν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη του 25% ο αριθμός των ορόφων ορίζεται σε έναν (1).

2. α. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε τέσσερα μέτρα και δέκα εκατοστά (4,10) του μέτρου για μονόροφο κτίριο ή μονόροφο τμήμα κτιρίου και σε επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50) του μέτρου για διώροφο κτίριο ή διώροφο τμήμα κτιρίου, μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους και σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

β. Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις περιοχές με στοιχείο Ζ, με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 4, αντίστοιχα, του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύουν, εφόσον η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κατακορύφου τύπου (SI-LOS).

γ. Ειδικότερα για τις αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων στις περιοχές Β και γεωργικές αποθήκες στις περιοχές Γ και Δ ανεξάρτητα της κλίσης του εδάφους του γηπέδου, ο αριθμός ορόφων τους ορίζεται σε έναν (1) και το ύψος τους για μεν τις αποθήκες στη ζώνη Β σε δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50) του μέτρου για δε τις αποθήκες στις ζώνες Γ και Δ σε τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του μέτρου μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης διωρόφου κτιρίου συνολικής πραγματοποιούμενης επιφάνειας ορόφων μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι (120,00) τ. μέτρων η επιφάνεια του δευτέρου ορόφου του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης αυτής συνολικής επιφάνειας.

4. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν μπορούν να υπερβούν τον μέγιστο αριθμό των ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενα αναλόγως της κλίσης του εδάφους.

Σε περίπτωση που απαιτείται κλιμάκωση του κτιρίου επιβάλλεται η μετατόπιση του κτιριακού όγκου και προς τις δύο κύριες κατευθύνσεις έτσι ώστε σε καμμία περίπτωση και από καμμία θέση να εμφανίζεται η όψη

τριωρόφου κτιρίου στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25% ή διωρόφου σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το 25%.

5. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου με την προϋπόθεση ότι η κάτω στάθμη της οροφής του δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο τα ογδόντα εκατοστά (0,80) του μέτρου από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25%, και το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) του μέτρου, όταν η κλίση είναι μεγαλύτερη του 25%.

Επιτρέπεται η δημιουργία μιάς και μόνον εισόδου πρόσβασης προς το υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πρόσβαση αυτή κατασκευάζεται κατά το δυνατόν σε αθέατο από τους κοινόχρηστους χώρους σημείο του κτιρίου και με τις ελάχιστες δυνατόν διαστάσεις. Η πόρτα εισόδου προς το υπόγειο έχει μέγιστη επιφάνεια δύο (2) τετρ.μέτρα.

6. Επιβάλλεται η κατασκευή δεξαμενής νερού περιορισμένων διαστάσεων. Η δεξαμενή κατασκευάζεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου ή στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου, οπότε η επικάλυψή της δεν μπορεί να εξέχει πλέον των ογδόντα εκατοστών (0,80) του μέτρου από την πέριξ φυσική στάθμη του εδάφους. Οι δεξαμενές νερού δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και την κάλυψη του γηπέδου.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου - κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων η επιφάνεια αυτού που δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25,00) τ.μέτρων ανά άρτιο γήπεδο. Ο χώρος στάθμευσης είτε τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα και έχει μέγιστο ύψος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) του μέτρου ή εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου.

8. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων στις παραπάνω περιοχές Β, Γ, Δ, Ε και Ζ εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ' 538) και 24.5.1985 (Δ' 270) π.δ/των, όπως ισχύουν, εκτός των παρεκκλίσεων.

II. Ειδικοί όροι δόμησης και μορφολογικοί περιορισμοί.

1. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξη του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα.

2. Η σύνθεση του κτιριακού όγκου που προκύπτει από την εκμετάλλευση του γηπέδου διέπεται από τους παρακάτω όρους:

α) Επιβάλλεται η διάσπαση ενιαίου κτιριακού όγκου έτσι ώστε να δημιουργούνται επιμέρους κτιριακοί όγκοι - πτέρυγες κάτοψης ορθογωνικής ή σχήματος Γ αποκλεισμένου κάθε άλλου περίπλοκου σχήματος η διάκριση των οποίων επιτυγχάνεται ογκοπλαστικά με τη δημιουργία υψομετρικής διαφοράς της πάνω στάθμης τους ή την διάταξη σε συνδυασμούς μονόροφων και διώροφων κτιρίων καθώς και μετατόπισή τους σε κάτοψη κατά την μία ή την άλλη κύρια κατεύθυνση.

Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διαμορφούμενοι όγκοι μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους ή να συνδέονται με καμαρικά ή αυλές δημιουργώντας όμως απαραίτητα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή το οποίο εντάσσεται στο φυσικό και το πέριξ δομημένο περιβάλλον, μη επιτρεπόμενης της δημιουργίας ανεξάρτητων και διάσπαρτων ίσου όγκου κτιρίων στο γήπεδο.

Επιτρέπεται η δημιουργία στο ίδιο γήπεδο δύο ή περισσότερων διακεκριμένων αρχιτεκτονικών συνόλων που σχεδιάζονται κατά τα προηγούμενα ή ο συνδυασμός αρ-

χιτεκτονικών συνόλων και μεμονομένων κτιρίων, που τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο στο γήπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον και να προστατεύονται η θέα και οι οπτικές φυγές προς ενδιαφέροντα σημεία, τοπία ή μνημεία του νησιού.

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των κατά τα παραπάνω δημιουργούμενων επιμέρους κτιριακών όγκων - πτερύγων με ενιαία στέγαση - ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 225 κ.μ. πάνω από τη φυσική στάθμη του εδάφους στην περίπτωση μονορόφου κτιρίου ή μονόροφης πτέρυγας αρχιτεκτονικού συνόλου και τα 450 κ.μ. στην περίπτωση διώροφου κτιρίου ή διώροφης πτέρυγας μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν κεκλιμένης στέγης στα παραπάνω αναφερόμενα όρια των όγκων.

γ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 κ.μ.

δ) Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται σε επιμέρους τμήματα και οπωσδήποτε δεν δημιουργείται ενιαίο και συνεχές μήκος όψης, που υπερβαίνει τα δέκα (10,00) μέτρα.

3. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται είτε από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά εξωτερικά με σοβά είτε από λιθοδομή η οποία δύναται να ασβεστωθεί ή να παραμείνει ανεπίχριστη, χωρίς τονισμένους αρμούς.

Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων.

4. Τα κτίρια καλύπτονται με επίπεδο δώμα με συμπαγές στηθαίο.

Επιτρέπεται η κάλυψη μέρους του κτιριακού όγκου (πτέρυγας του κτιρίου) με δίρρικτη ή τετράρρικτη κεραμοσκεπή στέγη, μέγιστης κλίσης 30% και μέγιστου ύψους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50) του μέτρου μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προεξοχή του φέροντος οργανισμού της στέγης πλην αυτής των κεραμιδιών καθώς επίσης και οποιοδήποτε άνοιγμα σ' αυτήν.

Η στέγη και το συμπαγές στηθαίο κατασκευάζονται πέραν του μέγιστου επιτρεπομένου ύψους. Το ύψος του συμπαγούς στηθαίου κυμαίνεται από τριάντα έως ογδόντα εκατοστά (0,30 - 0,80) του μέτρου και το πάχος αυτού ορίζεται σε τριάντα εκατοστά (0,30) του μέτρου.

5. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βόλτων, διακοσμητικών εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Τοξοτές, κατασκευές επιτρέπονται μόνο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για τη δημιουργία στοών, καμαρικών στήριξης βεραντών ή τη σύνδεση κτιριακών όγκων. Το ελάχιστο πάχος των παραπάνω τοξωτών κατασκευών ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (0,40) του μέτρου.

6. Πάνω από τη στέγη ή το επίπεδο δώμα του κτιρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή πλην του κατά την παράγραφο 4 συμπαγούς στηθαίου, καπνοδόχου και αεραγωγού ή καταπακτής επίσκεψης δώματος μέγιστου ύψους εβδομήντα εκατοστών (0,70) του μέτρου.

7. Ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου, ώστε κατά το δυνατόν να μην είναι ορατοί από τους χώρους προσπέλασης σε αυτό.

8. Τα ανοίγματα των κτιρίων είναι περιορισμένων διαστάσεων. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και βάφονται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Απαγορεύεται να μείνουν στο φυσικό τους χρώμα με βαφή λαδιού ή παρεμφερούς υλικού.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας απλής μορφής σε παράθυρα και πόρτες σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

9. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μεγίστου πλάτους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20) του μέτρου και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο απέχουν τουλάχιστον ένα (1,00) μέτρο από τα άκρα των όψεων.

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες ως και οι σκεπαστοί εξώστες.

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής βεράντας επί βόλτου ή καμαρικού.

10. Απαγορεύονται τα προστεγίσματα μόνιμα ή κινητά. Επιτρέπεται η δημιουργία ξύλινων σκιάδων ή σιδηρών απλής διατομής (πέργκολας) με επικάλυψη από καλάμι σε επαφή με το κτίριο ή εκτός του σώματος αυτού μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Οι κατασκευές αυτές επιβάλλεται να είναι οριζόντιες.

Απαγορεύονται τα κεκλιμένα και τα καμπύλα προστεγίσματα.

11. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού, ετερνίτη ή παρεμφερούς υλικού σε οποιαδήποτε κατασκευή στο κτίριο.

12. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακας μονόριχτης προς τον όροφο του κτιρίου μέγιστου επιτρεπομένου πλάτους 1,00 μ. σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Οι κλίμακες αυτές αναπτύσσονται οπωσδήποτε παράλληλα με την όψη του κτιρίου και σε επαφή με αυτήν.

13. Τα στηθαία στις σκάλες και τα μπαλκόνια κατασκευάζονται συμπαγή. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού διάτρητου στηθαίου απλής κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

14. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς. Οι περιφράξεις αυτές μπορούν να κατασκευασθούν και από άλλο υλικό επιχρισμένο οπωσδήποτε με σοβά εάν και εφόσον η κλίση του γηπέδου που περιφράσσουν δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο το 7%.

Γύρω από την αυλόπορτα μπορεί να κατασκευασθεί πλαίσιο οριζόντιας μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Η κατασκευή μπορεί να έχει μέγιστο ύψος τρία μέτρα (3,00 μ.) μετρούμενο από το περίεξ φυσικό έδαφος.

Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλο ή από σίδηρο απλής κατασκευής.

15. Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν διατήρηση της μορφής της φυσικής επιφάνειας του εδάφους.

Απαγορεύεται η επιχωμάτωση ή εκσκαφή των ακάλυπτων επιφανειών των οικοπέδων προς ανύψωση ή υποβίβαση της στάθμης αυτών και εκτελούνται μόνον οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές ή επιχωματώσεις για την εφαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής.

Απαγορεύεται η εκτέλεση χωματουργικών έργων για τη δημιουργία πρανών εντός των πρασιών.

Σε περίπτωση γηπέδου με κλίση επιτρέπεται η κατασκευή αναβαθμών με αναλημματικούς τοίχους με απλή επιχωμάτωση της ακάλυπτου επιφάνειας αυτών, σε τμήμα του γηπέδου. Οι επιχωματώσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αφετηρία μέτρησης του μεγίστου ύψους των κτιρίων, που σε κάθε περίπτωση ως τέτοια ορίζεται η στάθμη του φυσικού εδάφους.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αναλημματικών τοίχων ορίζεται σε ένα (1,00) μέτρο. Ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου και οπωσδήποτε μικρότερο του ενός μέτρου

και ογδόντα εκατοστών (1,80) του μέτρου επιτρέπεται εφόσον οι κλίσεις του εδάφους το απαιτούν, μόνον μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

Οι αναλληματοί τοίχοι κατασκευάζονται οπωσδήποτε από λιθοδομή και παραμένουν ανεπίχριστοι.

16. Επιτρέπονται οι προεξοχές (έρκερ) στις όψεις των κτιρίων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

17. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα καθώς και η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο.

III. Γενικές διατάξεις

1. Σε όλη την έκταση της καθοριζόμενης με το άρθρο 1 του παρόντος δ/τος Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου απαγορεύονται:

α) η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων

β) η δημιουργία πολυκαταστημάτων και υπεραγορών

γ) Οι δραστηριότητες της κατηγορίας ΑΙ της με αριθ. 69269/5387/24.10.1990 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 678).

2. Μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, και τήρηση των διαδικασιών είναι δυνατόν να επιτραπεί σε ορισμένες θέσεις της παράκτιας ζώνης της νήσου Πάτμου οι παρακάτω δραστηριότητες της Κ.Υ.Α. 69269/1990 (Β' 678).

- η ίδρυση μικροεπισκευαστικών ναυπηγείων (καρνάγιων παραδοσιακής μορφής).

- η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Οι χρήσεις αυτές απαγορεύεται να χωροθετηθούν στην παράκτια ζώνη των νησίδων Χιλιόμοδι, Τραγονήσι, Κεντρονήσι, Αγ. Γεώργιος, Αγ. Θέκλα.

3. Επιπλέον των προβλεπόμενων ανά περιοχή επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές:

- η επέκταση και η δημιουργία κελιών ξενώνων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και επίσκεψης των μοναστηριών.

- η ανέγερση ιερών ναών με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή.

4. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας σε γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 100,00 μ. από την ακτή απαιτείται ο προηγούμενος καθορισμός της γραμμής αιγιαλού.

5. Οι ανεγειρόμενες εγκαταστάσεις αναψυχής - εστίασης στις περιοχές με στοιχείο Β, Γ και Δ δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 200,00 μ.

6. Απαγορεύεται στις περιοχές με στοιχείο Δ η διάνοξη δρόμων παράλληλα προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, σε απόσταση μικρότερη των 100,00 μ. από αυτήν.

7. Δρόμοι προς τις ακτές επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 1337/1983.

8. Επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ν. 1577/1985 σε κοινόχρηστους χώρους μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

9. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από όχθες ρεμάτων, από τα όρια βιοτόπων, (αλυκές - οικοσυστήματα) καθώς και από τα όρια του οδικού δικτύου (επαρχιακού, δημοτικού, αγροτικού), ορίζεται σε είκοσι (20,00) μέτρα.

10. Εντός των ορίων της ΖΟΕ είναι δυνατή η οριοθέτηση βοσκοτόπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1734/1987 (Α' 189) "βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με τις άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις" όπως ισχύει.

11. Επιβάλλεται η διατήρηση και συντήρηση του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων - μονοπατιών.

12. Τμήματα ιδιοκτησιών που διαχωρίζονται από α) επαρχιακό - κοινοτικό δρόμο β) πεζόδρομο - μονοπάτι θεωρούνται χωριστά γήπεδα.

13. Απαγορεύεται η καθιόνδηποτε τρόπο πολεοδόμηση εκτάσεων πλην των περιοχών με στοιχείο Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 και των απολυτως αναγκαίων εκάσεων για την επέκταση του οικισμού Κάμπου, εφόσον εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών με στοιχείο Ζ. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή η πολεοδόμηση τμημάτων τους κατ'επέκταση των ορίων των υφισταμένων οικισμών μετά από σχετική μελέτη στα πλαίσια των διαδικασιών του ν. 2508/1997.

14. α) Απαγορεύεται γενικά η εγκατάσταση "φωτεινών επιγραφών" άμεσα ή έμμεσα φωτειζομένων ανεξαρτήτως είδους και σχήματος αυτών.

β) Επιτρέπεται μόνο η ανάρτηση επιγραφών κοινών (μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών.

- Οι παραπάνω επιγραφές τοποθετούνται αποκλειστικά παράλληλα προς τις όψεις των κτιρίων στηριζόμενες επί των κτιρίων με μέγιστη προεξοχή οκτώ εκατοστών (0,08) του μέτρου από τις όψεις και σε μέγιστο ύψος τρισήμισυ (3,50) μέτρων από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων.

- Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών επί στηθαίων, εξωστών, κλιμάκων, στηθαίων δωματίων καθώς και η τοποθέτηση ελεύθερα ισταμένων ικριωμάτων, διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων επί δωματίων ή άλλου μέρους του κτιρίου.

- Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάθε επιγραφής ορίζεται σε ένα (1,00) μέτρο τετραγωνικό απαγορευομένης της τοποθέτησης περισσότερων της μιας επιγραφών, σε κάθε επιχείρηση ή υπηρεσία, επί μιας και της αυτής όψης των κτιρίων.

γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων κάθε είδους στους φυσικούς σχηματισμούς και χώρους της νήσου (ακρωτήρια, κλιτείες, κορυφές, ακτές, κλπ.).

δ) Οι επιγραφές είναι δίχρωμες με χαρακτηριστικές απλούς, μαύρης, μπλε ή άλλης απόχρωσης σχεδιαζόμενοι με ελαιόχρωμα επί πινακίδας λευκής.

Το μέγιστο ύψος των παραπάνω χαρακτήρων ορίζεται σε τριάντα εκατοστά (0,30) του μέτρου.

Απαγορεύεται η επικόλληση πλαστικών στοιχείων στους υαλοπίνακες των ανοιγμάτων των όψεων ή των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. Επίσης απαγορεύεται η διάταξη μεμονομένων χαρακτήρων (γραμμάτων ή αριθμών) σε απόσταση μεταξύ τους για τη σύνθεση ενιαίας επιγραφής, όπως και ο φωτισμός των επιγραφών.

ε) Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η μετάφραση, επεξήγηση σε ξένες γλώσσες ή και η ηχητική απομίμηση με λατινικούς χαρακτήρες εφόσον τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν στο ύψος και γενικά στις διαστάσεις τα αντίστοιχα ελληνικά.

15. Τα δημόσια ορατά φωτιστικά σώματα, είτε αυτά ανήκουν στον δημοτικό φωτισμό είτε σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα, πρέπει να έχουν αποκλειστικά τις ακόλουθες μορφές:

α) Προβολείς ή άλλα φωτιστικά σώματα υπαίθρου κατάλληλα τοποθετημένα σε εσοχές (κόγχες) των όψεων των κτιρίων.

β) Φωτιστικά σώματα τύπου μμητικού των παλαιών φαναριών ή λαμπών θυέλης διαστάσεων όχι μεγαλύτε-

ρων των τριάντα επί τριάντα επί σαράντα εκατοστών (0,30 X 0,30 X 0,40) του μέτρου, τοποθετημένα είτε επί σιδηρών στύλων ύψους όχι μεγαλύτερου των τεσσάρων (4,00) μέτρων είτε επί των προσόψεων των κτιρίων.

Απαγορεύεται η ανάρτηση γυμνών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού υπό μορφήν "γυρλάντας", στηριζόμενης επί τοίχων ή στύλων.

16. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ.) και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης της ΕΠΑΕ.

Οι οργανισμοί κοινής ωφελείας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον.

17. Επιτρέπεται η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού έστω και εάν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος (υπέρβαση ύψους, κάλυψη Σ.Δ. αρτιότητα γηπέδου) υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών δεν θα αλλοιώσει τα μορφολογικά στοιχεία τους και ότι οι εν γένει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτισμάτων (σοβάδες, κουφώματα, χρωματισμοί, κλπ.) θα ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία.

Σε περίπτωση που υφίστανται στοιχεία επί των παραπάνω κτιρίων ή επεμβάσεις πάσης φύσεως που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής επιβάλλεται η προηγούμενη αποκατάσταση της μορφής του και η απομάκρυνση των ασυμβιβάστων υλικών ή προσκτισμάτων.

18. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων ή κατεδαφιστέων ως ετοιμορρόπων ή επικινδύνων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έστω και εάν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, σαφή ίχνη, βιβλιογραφικές μαρτυρίες), η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

19. Με απόφαση της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιτρέπεται να ανεγείρονται στις περιοχές με στοιχείο Ζ γεωργικοκτηνοτροφικά κτίρια, στέγαstra σφαγής ζώων, βιομηχανικές, τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων με το παρόν διάταγμα όρων και περιορισμών δόμησης. Ειδικότερα η παρέκκλιση αυτή αφορά την κατανομή του συντελεστή δόμησης στους ορόφους, τη διάσπαση των όγκων των κτιρίων και την πρόσβαση στο υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και δίδεται εφόσον μετά από τεκμηριωμένη μελέτη κριθεί ότι το κτίριο δεν μπορεί να κατασκευασθεί με τους σχετικούς περιορισμούς δόμησης του παρόντος δ/τος.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον.

20. Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται μόνο στις περιπτώ-

σεις των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του από 6.7.1993 Π.Δ. "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών" (Δ' 795/1993).

21. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, αεροδρόμια κ.λ.π.).

22. Δάση, δασικές εκτάσεις και τεχνητές αναδασώσεις σ' όλη την έκταση της Ζ.Ο.Ε. διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση.

23. Απαγορεύεται η δόμηση στα τμήματα των γηπέδων που εμπίπτουν στις διαγραμμιζόμενες περιοχές σ' όλη την έκταση της Ζ.Ο.Ε.

Τα παραπάνω τμήματα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αρτιότητας των γηπέδων, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη κατά τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης προς την μορφολογία και το ύψος των κτιρίων, καθώς και την τοποθέτησή τους μέσα στο γήπεδο προκειμένου για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προσαρμογή των κτιρίων σ' αυτό. Για τον λόγο αυτό η ΕΠΑΕ υποχρεώνεται να χορηγεί προέγκριση σε τυχόν υποβαλλόμενα προσχέδια.

Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην ΕΠΑΕ τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

Οι υποβαλλόμενες στην ΕΠΑΕ μελέτες προς έγκριση εμπεριέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες όπου σημειώνεται με ακρίβεια η υπάρχουσα κατάσταση με τα υψόμετρα, τα διαγράμματα κάλυψης (υπάρχουσα και προτεινόμενη) τα όμορα γήπεδα όπου σημειώνονται τυχόν υπάρχοντα κτίσματα σε αυτά, οι οροφοί τους, η παλαιότητά τους και η χρήση τους.

Σε περίπτωση μικροεπισκευών δεν είναι απαραίτητη η υποβολή τοπογραφικού.

β) Μία σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (ή προσχεδίων).

γ) Βασικές όψεις με ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000.

δ) Φωτογραφίες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου του όπου σημειώνονται τα όρια του γηπέδου και σχεδιάζεται σχηματικά ο κτιριακός όγκος στο γήπεδο ώστε να εμφανίζεται η ένταξή του στο περιβάλλον.

ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

στ) Για την περίφραξη γηπέδου με μόνιμη κατασκευή (όχι συρματόπλεγμα) απαιτείται προηγούμενη έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΟΠ. ΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



^IMAE 1:5.000


ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Θ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤ.Μ.Ο.Σ



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ


KAIMAE 1



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ


ΚΛΙΜΑΞ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΨΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΚΑΙΜΑΕ



ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΕ 1:5.000

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ☐ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
- A** ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠ. ΠΟ.
- B** ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Γ** ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Δ** ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- E** ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
- Z** ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
- ☐ ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΩΪΤ, ΚΛΑΣΙΚΑ-ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΟΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ
- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ —
- ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5.000

Υπουργείο Περιβαλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

5000

4000

3000


2000

1000

0



Διάγραμμα γεωγραφικών συν/ων



Κέντρο οδών πληθ. 1:50.000

37°15' 27°45'

Α. Μ. 2' 45"

Δ. Μ. 2' 45"

Διάγραμμα συνδέσεων φύλλων

77137	77138	77147
77231	77232	77241
77233	77234	77243

Χρονολογία λήψης Α/Φ 1976

Διάγραμμα αποδοθέντων φωτοτυπιών

Φύλλο	Α/Φ	ΕΤΟΣ
746 Ν.Ε.	85843 44	1982
	85847 48	

Γ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Αποστέλλεται & διαβιβάζεται εφ' όλης της ύλης και

α' αποσπασματικά και φωτοαντίγραφα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Αριθμ. δέξ. αποστολής (1), αριθμ. δέξ. (2)
- Αριθμ. δέξ. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77232

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Α/Φ 15360/01

Καθ. 2.85.6

Οικιστ. Εργων, κατασκευή οδών καταβλητικής

χρημ. δαν. 5 περιμετρικών οδών στην περιοχή

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'


περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

περιμετρικών οδών, οδών 5' 20' 30' 40' 50'

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙΜΑΣ 1:5

ΦΙΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Δ

ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

□ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Α ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠ.ΠΟ.

Β ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ε ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ζ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ

● ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΣΤ, ΚΛΑΣΙΚΑ-ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)

□ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗ,
ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ

— ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ —

..... ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ


▨ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000

Υπουργείο Περιβαλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ




Ορμ. Μερικά

Μερικά

Καστελλι


Ακ. Καστελλίου



7+1

AIMAE 1.5 000

ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Θ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙΜΑΕ 1:5

ΓΕΟΓΡΑΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

Μεγαλο
Μερωνη

Αγ. Νικόλαος

Μικρο
Μερωνη

ΛΕΥΚΕΣ

Αγ. Αντωνιος

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

□ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

A ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ. ΥΠ. ΠΟ.

B ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

E ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Z ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

○ ● ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΤ, ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΟΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)

□ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΛΑΟΥ

▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ, ΚΟΡΥΦΕΣ, ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ


— ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ —

..... ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

▨▨▨▨ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5.000

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙΜΑΞ 1

ΠΑΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

□ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

A ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠΛΟ.

B ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

E ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Z ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ

○● ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΤ, ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΟΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)

□ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ


▨ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗ,
ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ

— ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ —

..... ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΔΟΔΡΟΜΩΝ

▨ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΚΑΙΜΑΞ 1:5.000


Υπουργείο Περιβαλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

771

ΕΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KALMAE 1:5 000

ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50 000 ΠΑΤΜΟΣ




ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΛΑΚ. 7713.2
ΚΑΙΜΑΞ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ.

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ



Σύγχρονη ελληνική ποίηση



Edison, either was

ΠΑΤΜΟΣ

1-100 N°

$$\begin{aligned} \epsilon &= 37^{\circ} 15' \\ \lambda &= 02^{\circ} 45' \end{aligned}$$

7 02 45
"48" "A87v0v

Διότι νομμο συνθέσας φύλαται

7703.7	7703.8	7704.7
7713.1	7713.2	7714.1
7713.3	7713.4	7714.3

XII. 1976

ΔΙΟΓΕΝΕΙΟΥ ΔΟΞΟΔΟΞΕΥΤΩΝ ΦΩΤΟΓΕΝΕΩΝ

[illegible]

Γ.Υ: ΣΤΡΑΤΟΥ

Ἀπογράφεται ἡ χορήγησις εἰς τρίτους, ὡς καὶ
ἡ Ἀνοτογραφωγὴ καὶ Φωτοαντιγραφή τοῦτου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΜΜΟ
ΣΥΝΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 32

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ


ΚΑΙΜΑΣ 1

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



KAIMAE 1:5.000


ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Θ.Χ. 1:50.000, ΠΑΤΜΟΣ



ΤΟΠ. ΓΡΑΦΙΚΟΝ Δ

ΚΑΙΜΑΣ 1:50,000


ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΤΟΠΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙΜΑΚ 1:5.000

ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ



ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

☐ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

A ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠΛΟ.

B ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

E ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Z ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

☐ ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΩΪΤ, ΚΛΑΣΙΚΑ-ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)

☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΘΡΑΚΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗ, ΚΟΡΥΦΕΙΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ

☐ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

☐ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

☐ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5.000

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7713.4
ΚΑΙΜΑΚ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΤΑΞΙΣ 4 μ.



Διάγραμμα γεωγραφικών συν/νων



Κέντρο κλίμακας 1:50.000
ΠΑΤΜΟΣ
37° 15'
2° 02' 45"

Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων

7713.1 7713.2 7714.1
7713.3 7713.4 7714.3
7713.5 7713.6 7714.5

Χ. 1:50.000 Α. 1976

Διάγραμμα αποδοθέντων φωτοτυπιών

Γ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Αποδοθέντες Α. 1:50.000 ως και
Α. 1:50.000 και φωτοτυπιών τούτων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1. Σημειώσεις (1), σημειώσεις (2)
- 2. Σημειώσεις (3)
- 3. Σημειώσεις (4)
- 4. Σημειώσεις (5)
- 5. Σημειώσεις (6)
- 6. Σημειώσεις (7)
- 7. Σημειώσεις (8)
- 8. Σημειώσεις (9)
- 9. Σημειώσεις (10)
- 10. Σημειώσεις (11)
- 11. Σημειώσεις (12)
- 12. Σημειώσεις (13)
- 13. Σημειώσεις (14)
- 14. Σημειώσεις (15)
- 15. Σημειώσεις (16)
- 16. Σημειώσεις (17)
- 17. Σημειώσεις (18)
- 18. Σημειώσεις (19)
- 19. Σημειώσεις (20)
- 20. Σημειώσεις (21)
- 21. Σημειώσεις (22)
- 22. Σημειώσεις (23)
- 23. Σημειώσεις (24)
- 24. Σημειώσεις (25)
- 25. Σημειώσεις (26)
- 26. Σημειώσεις (27)
- 27. Σημειώσεις (28)
- 28. Σημειώσεις (29)
- 29. Σημειώσεις (30)
- 30. Σημειώσεις (31)
- 31. Σημειώσεις (32)
- 32. Σημειώσεις (33)
- 33. Σημειώσεις (34)
- 34. Σημειώσεις (35)
- 35. Σημειώσεις (36)
- 36. Σημειώσεις (37)
- 37. Σημειώσεις (38)
- 38. Σημειώσεις (39)
- 39. Σημειώσεις (40)
- 40. Σημειώσεις (41)
- 41. Σημειώσεις (42)
- 42. Σημειώσεις (43)
- 43. Σημειώσεις (44)
- 44. Σημειώσεις (45)
- 45. Σημειώσεις (46)
- 46. Σημειώσεις (47)
- 47. Σημειώσεις (48)
- 48. Σημειώσεις (49)
- 49. Σημειώσεις (50)
- 50. Σημειώσεις (51)
- 51. Σημειώσεις (52)
- 52. Σημειώσεις (53)
- 53. Σημειώσεις (54)
- 54. Σημειώσεις (55)
- 55. Σημειώσεις (56)
- 56. Σημειώσεις (57)
- 57. Σημειώσεις (58)
- 58. Σημειώσεις (59)
- 59. Σημειώσεις (60)
- 60. Σημειώσεις (61)
- 61. Σημειώσεις (62)
- 62. Σημειώσεις (63)
- 63. Σημειώσεις (64)
- 64. Σημειώσεις (65)
- 65. Σημειώσεις (66)
- 66. Σημειώσεις (67)
- 67. Σημειώσεις (68)
- 68. Σημειώσεις (69)
- 69. Σημειώσεις (70)
- 70. Σημειώσεις (71)
- 71. Σημειώσεις (72)
- 72. Σημειώσεις (73)
- 73. Σημειώσεις (74)
- 74. Σημειώσεις (75)
- 75. Σημειώσεις (76)
- 76. Σημειώσεις (77)
- 77. Σημειώσεις (78)
- 78. Σημειώσεις (79)
- 79. Σημειώσεις (80)
- 80. Σημειώσεις (81)
- 81. Σημειώσεις (82)
- 82. Σημειώσεις (83)
- 83. Σημειώσεις (84)
- 84. Σημειώσεις (85)
- 85. Σημειώσεις (86)
- 86. Σημειώσεις (87)
- 87. Σημειώσεις (88)
- 88. Σημειώσεις (89)
- 89. Σημειώσεις (90)
- 90. Σημειώσεις (91)
- 91. Σημειώσεις (92)
- 92. Σημειώσεις (93)
- 93. Σημειώσεις (94)
- 94. Σημειώσεις (95)
- 95. Σημειώσεις (96)
- 96. Σημειώσεις (97)
- 97. Σημειώσεις (98)
- 98. Σημειώσεις (99)
- 99. Σημειώσεις (100)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7713.4


Αρ. Φ. 145/04
6X-32

ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΕ 1:50.000

ΑΝΗΕΙ 1:1 Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7723.3
ΚΑΙΜΑΚ 1:50.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ.

37° 16' 30"
02' 48" 00"
37° 16' 30"
02' 48" 00"

ΠΑΤΜΟΣ
37° 15'
02' 45"

Διαγράμμιση: 7722.2 7723.1 7723.3
7722.4 7723.3 7723.4
772.6 7723.5 7723.6

Χρονολογία: 1976
Αριθμός: 145/61
12

ΓΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αριθμός: 7723.3

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ☐ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
- A** ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ = ΑΧ ΥΠ.ΠΟ.
- B** ΖΩΝΕΣ ΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Γ** ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Δ** ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- E** ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
- Z** ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
- ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΣΤ, ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΟΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΛΑΟΥ
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΟΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ
- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ —
- ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50.000

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικά λόγους στο μεμονωμένο
τυπ. φάσμα, από ποσοστό 30 %

Χωροταξικό Πάτμου (παρατηρήσεις κ. Σταματόπουλου)

- α) Βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση, εξ' ου. και οι αντιδράσεις στο νησί. Όμως με εξαίρεση την ζώνη Α (απόλυτης προστασίας), μπορεί κανείς να κτίσει – με διαφορετικούς ανά περιοχή όρους, σε ολόκληρο το νησί.
- β) Κατά τη γνώμη μου σε αρκετές περιπτώσεις οι περιοχές οι χαρακτηρισμένες ως ζώνες Γ θα επρεπε να γίνουν ζώνες Β. π.χ. Ανατολικά της Λάμπης, στο Γερανό, ανάμεσα στις Λευκές και στο Μικρό Μυρσίνι.
- γ) Οι «περιοχές» στις οποίες χωρίζεται το νησί σύμφωνα με το χωροταξικό είναι υπερβολικά μικρές με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις σημεία απολυτώς προστατευόμενα να γειτονεύουν με σημεία τα οποία ελάχιστα η καθόλου θα προστατευονται. π.χ. σελ. 53389.
- δ) Ικανοποιητική αντιμετώπιση του ζητήματος του λατομείου.
- ε) Η Μονή, η οποία βαρυνεται με την καταστροφή όλων των ασκηταριων της (τα δύο που μέχρι στιγμής εγλύτωσαν δεν της ανηκουν), εξακολουθει να έχει το ελεύθερο να συνεχισει να καταστρέφεται (σελ. 5338)
- στ) Δεν εμποδίζεται επαρκώς η οικοδομηση κατά μήκος των οδών ανάμεσα και οικισμούς
- ζ) Δεν προστατευθηκε η περιοχή των ομορφων βραχων πάνω απο το Κοχλακα (προς τη Χωρα). σελ. 5354

Χωροταξικό Πάτμου (παρατηρήσεις κ. Σταματόπουλου)

α) Βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση, εξ' ου. και οι αντιδράσεις στο νησί. Όμως με εξαίρεση την ζώνη Α (απόλυτης προστασίας), μπορεί κανείς να κτίσει – με διαφορετικούς ανά περιοχή όρους, σε ολόκληρο το νησί.

β) Κατά τη γνώμη μου σε αρκετές περιπτώσεις οι περιοχές οι χαρακτηρισμένες ως ζώνες Γ θα έπρεπε να γίνουν ζώνες Β, π.χ. Ανατολικά της Λάμπης, στο Γερανό, ανάμεσα στις Λεύκες και στο Μικρό Μυρσίνι.

γ) Οι «περιοχές» στις οποίες χωρίζεται το νησί σύμφωνα με το χωροταξικό είναι υπερβολικά μικρές με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις σημεία απολύτως προστατευόμενα να γειτονεύουν με σημεία τα οποία ελάχιστα ή καθόλου θα προστατεύονται. π.χ. σελ. 53389.

δ) Ικανοποιητική αντιμετώπιση του ζητήματος του λατομείου.

ε) Η Μονή, η οποία βαρύνεται με την καταστροφή όλων των ασκηταριών της (τα δύο που μέχρι στιγμής εγλύτωσαν δεν της ανήκουν), εξακολουθεί να έχει το ελεύθερο να συνεχίσει να καταστρέφεται (σελ 5338)

στ) Δεν εμποδίζεται επαρκώς η οικοδόμηση κατά μήκος των δρόμων ανάμεσα και οικισμούς.

ζ) Δεν προστατεύθηκε η περιοχή των όμορφων βράχων πάνω από το Κοχλακά (προς τη Χώρα), σελ. 5354


διερχόταν από τον Κεραμεικό, έστρεφε ανατολικά τέμνοντας τη σημερινή οδό Αθηνάς στην διασταύρωση με την οδό Σοφοκλέους, προχωρούσε προς την οδό Αιόλου, τρεπόταν νοτιοανατολικά και ακολουθώντας φορά παράλληλη προς την οδό Σταδίου διερχόταν από την Πλατεία Κλαυθμώνος, διέσχισε την οδό Κολοκοτρώνη, διερχόταν από την οδό Βουλής, ακολουθούσε το νοτιότερο τμήμα της οδού Νίκης και έφθανε στο Ολυμπείο, απ' όπου με τεθλασμένη γραμμή κατευθυνόταν προς τα δυτικά καταλήγοντας στον λόφο του Φιλοπάππου. Το θεμιστόκλειο τείχος κατεδαφίστηκε από τον Λύσανδρο μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, το 403 π.Χ., αλλά ξαναχτίστηκε το 394 π.Χ. από τον Κώνωνα, ενώ κατά τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., χτίστηκε το διατείχισμα από τον λόφο των Μουσών ως τον λόφο των Νυμφών. Τα τείχη της Αθήνας καταστράφηκαν οριστικά από τον Σύλλα το 86 π.Χ. Κατά την εποχή του Αδριανού επισκευάστηκαν τα παλιά τείχη και περιτειχίστηκε η νέα αδριανεία πόλη. Το νέο αυτό τείχος άρχισε από το σημείο συμβολής των σημερινών οδών Βουλής και Κολοκοτρώνη εκτεινόταν ανατολικά και κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι του ύψους της οδού Μέρλιν, τρεπόταν νοτιοανατολικά μέχρι το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο, και από εκεί κατευθυνόταν νοτιοδυτικά προς το Ολυμπείο, όπου ενωνόταν με το θεμιστόκλειο

τείχος. Η μακρόχρονη ειρηνική περίοδος που ακολούθησε είχε ως συνέπεια να πολεμηθούν τα τείχη της Αθήνας. Μόλις κατά τα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα, στα πλαίσια του ευρύτερου αμυντικού προγράμματος του αυτοκράτορα Βαλεριανού (253-260 μ.Χ.) έγινε συστηματική ανοικοδόμηση και μερική επέκταση των αθηναϊκών τειχών.

Ωστόσο, την επομένη δεκαετία, τα τείχη αυτά αποδείχτηκαν ανεπαρκή για προστατεύσουν αποτελεσματικά την πόλη από τη βαρβαρική απειλή. Η επιδρομή Ερουύλων το 267 μ.Χ. επέφερε στην Αθήνα δεινή και ανεπανόρθωτη καταστροφή, ερήμωση, ανατρέποντας τη δημογραφική και την πολεοδομική φυσιογνωμία της αστικής ιστός συρρικνώνεται και περιορίζεται στο κεντρικότερο τμήμα της πόλης, γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Η περιοχή αυτή, που εκτείνεται βόρεια του λόφου της Ακρόπολης, περιτειχίστηκε στα τέλη του 3ου αιώνα, πιθανότατα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Πρόβου (276-282 μ.Χ.) ή λίγο αργότερα. Το νέο αυτό τείχος ξεκινούσε από το βορειοδυτικό άκρο των τειχών της Ακρόπολης, κατευθυνόταν βόρεια κατά μήκος ανατολικής πλευράς της οδού των Παναθηναίων φθάνοντας στο νότιο άκρο της Στοάς του Αττάλου, που ενσωματωνόταν σ' αυτό, από το βόρειο άκρο της Στοάς κατευθυνόταν ανατολικά, συναντούσε τον νότιο τείχος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, που επανασυνωνόταν στο τείχος, προχωρούσε ανατολικά και σε απόσταση 350 περίπου μέτρων (εκεί όπου στην νεότερη εποχή θα ανεγειρόταν το αρχοντικό των Μπενιζέλλων) έστρεφε νότια και κατευθυνόταν προς τα τείχη της Ακρόπολης. Είναι φανερό, ότι αυτό το τείχος ήταν προϊόν έντονης ανησυχίας και φόβου και κατασκευάστηκε με σπουδή κάτω από την επήρεια της νωπής ακόμη ανάμνησης της συμφοράς που είχε προξενήσει η επιδρομή των Ερουύλων. Αποβλέποντας στην αποτροπή νέων δεινών οι Αθηναίοι, που είχαν απομείνει στη ρημαγμένη πόλη, οικοδόμησαν ένα σχυρό περίβολο χρησιμοποιώντας ως δομικό υλικό τους ίδιους τους δόμους των ερειπωμένων αρχαίων κτηρίων εξοικονομώντας χρόνο και εργασία με την ενσωμάτωση στον περίβολο αυτό εκεινών των αρχαίων κτισμάτων που χάρη στη θέση, την κατασκευή και τον όγκο τους προέκυπταν γι' αυτό.

Η Αθήνα ήταν τώρα πια ένας περιορισμένος σε έκταση, μικρός και ολιγάριθμος οικισμός, που αγωνιζόταν να επιβιώσει μέσα σ' ένα απέραντο και θλιβερό χείμαρρο ερειπίων. Παρ' όλα αυτά, η ζωή επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς και κατά τον 4ο αιώνα η Αθήνα παρουσιάζει κάποιες αναλαμπές έχοντας καταστεί και πάλι σπουδαίο πολιτικό κέντρο, όπου διδάσκουν ξακουστοί φιλόσοφοι, όπως ο Λιβάνιος και όπου έρχονται να διδαχθούν νέοι απ' όλη την ελληνορωμαϊκή οικουμένη. Ανάμεσά τους και εξεπνεύματα του όψιμου αρχαίου κόσμου, όπως ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο Μελέτιος ο Βασιλείος και ο μετέπειτα αυτοκράτορας Ιουλιανός, ο γνωστός ως Παραβάτης.

Βέβαια, η Αθήνα δεν ήταν τότε παρά ένα φτωχό απομεινάρι του λαμπρού παλαιού θρόνου. Ο Συνέσιος ο Κυρηναίος, που είχε επισκεφθεί την Αθήνα στα τέλη του 4ου αιώνα έγραφε χαρακτηριστικά, ότι η πόλη δεν είχε τίποτα το σπουδαίο εκτός απ' την ένδοξα τοπωνύμια: *Ουδέν έχουσιν αι νυν Αθήναι σεμνόν, αλλ' ή τα κληνιά των χωρών ονόματα*. Μόνο τις άδειες φιλοσοφικές σχολές και τη γυνή Ποικίλη Στοά μπορούσαν



Τοπογραφικό σχέδιο της Αθήνας κατά τη βυζαντινή περίοδο (Ι. Τραυλός)

- Δεκέμβριος 1992 -

Ζώα:

A. Αδύρνος σπονδύλιος

αυξία αυχενίου, ενήλιος -> 50 γραμ. 10 φέρει

B. Ψευδός σπονδύλιος

οι νεογενείς ενήλιος, αυξία αυχενίου - ενήλιος
ιδιόμορφος, αίσθημα εφελκυσμού, γρήγορα,
κατακλιμακωμένος.

Γ. Ξηρόσπονος σπονδύλιος - χιρτόσπονος

4 φέρει -> 10 φέρει -> 10 φέρει

Δ. Σπονδύλιος νεογενής ης και νεογενής νεογενής

Γενετική ενήλιος
ιδιόμορφος - αυξία
αυχενίου - ενήλιος ιδιόμορφος
100 μ. αίσθημα εφελκυσμού

Ε. Ξηρόσπονος καυχόσπονος.

- καυχόσπονος (μυϊσμός: Δ3,
Δ4, Δ5, Δ6, Δ11
Δ18, Δ22)

- 4 φέρει. 150 γραμ.

Ζ. Σπονδύλιος γυμνός και τριτός.

(15 φέρει. σπονδυλική τριτογενής εφελκυσμός)

+ σπονδυλική αίσθηση

ενήλιος ιδιόμορφος αίσθημα εφελκυσμού
αίσθημα τριτογενής αίσθημα εφελκυσμού

- - - λιγότερος

αίσθημα σπονδυλικής αίσθημα εφελκυσμού

- - - ιδιόμορφος χαμηλότερος, δόντι,
αίσθημα γυμνός, ιδιόμορφος αίσθημα

αίσθημα τριτογενής αίσθημα εφελκυσμού
αίσθημα τριτογενής αίσθημα εφελκυσμού

• ιδιόμορφος

• Σπονδυλική αίσθηση

• σπονδυλική αίσθηση αίσθημα εφελκυσμού