



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κώδικας: 106 82 Αθήνα

Τηλ: 210-8201294, 8201299

Fax: 210-8201291

Πληροφορίες: Μαργαρίτα Κωνσταντίνου

E-mail: protocol@grkas.culture.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Αρ. Πρωτ	ΣΑΚ	Ημερομηνία
1247	Φ	14.11.07

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2007

Αρ. πρωτ: ΥΠΠΟ/ΚΑΣ/Φ6/1421/105637

Προς: την Ελληνική Εταιρεία για την
Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς(υπ' όψιν κ.
Ειρήνης Γρατσία)

Τριπόδων 28

105 58 Αθήνα

Θέμα: Χορήγηση αντιγράφου πρακτικού

Σε απάντηση της από 23-10-2007 δικής σας αιτήσεως, σας πληροφορούμε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η χορήγηση του αιτούμενου αντιγράφου πρακτικού της Συνεδρίασης **35/9.10.2007** με θέμα «Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού του αρχαιολογικού χώρου του Φιλοπάππου ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου (Ν. 3028/2002, άρθρο 46, παρ.1)», καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική εκτελεστή διοικητική πράξη (άρθρο 5, §6 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 Απόφαση - ΦΕΚ 70/Β'/20.01.2004)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
της Γραμματείας ΚΑΣ
Έλενα Κουντούρη
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για την Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τριπόδων 28, 105 58 Πλάκα, Αθήνα

Τηλ. 210 3225 245, Φαξ 210 3225 240

e-mail: elet@ellinikietairia.gr • www.ellinikietairia.gr

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 4430 /ΕΕ-117/ΣΑΚ

Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
Υπουργείο Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 22
Αθήνα

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πλήρων πρακτικών από τη συνεδρίαση του ΚΑΣ που αφορούσε την κήρυξη του Λόφου του Φίλοπάππου ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Γρατσία

Υπεύθυνη Προγραμμάτων
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς



Ντόρα Γαλάνη
αρχιτέκτων πολεοδόμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Πρωτ

Ημερομηνία

1238

ΦΑΚ.
ΣΑΚ.

1.10.05

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Αρ. Πρωτ. : 538

Προς

1. ΥΠ.ΠΟ
 - α. Εφορία Νεωτέρων Μνημείων
 - β. ΔΙΠΚΑ
 - γ. Α' ΕΠΚΑ
 - δ. 1^η ΕΒΑ
2. Ε.Τ.Α

Κοινοποίηση :

1. Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Μπούρα
2. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος

Σχετ. : Επιστολή του καθηγητού κ. Χαρ. Μπούρα (Α.Π. ΕΑΧΑ Α.Ε. 706/29.8.2005)

Σε συνέχεια παλαιότερης αλληλογραφίας μας, σας διαβιβάζουμε επιστολή του καθηγητού κ. Χαρ. Μπούρα, θεωρώντας ότι όλοι όσοι έχουμε έρθει σε επαφή με τα ανεκτίμητης αξίας έργα του Δασκάλου Δ. Πικιώνη συμμεριζόμαστε την αγωνία και τις απόψεις του.

Ακόμη και όσοι από μας δεν τυχαίνει να έχουμε τις ειδικές γνώσεις του καθηγητού κ. Μπούρα για το θέμα και δεν είχαμε την τύχη να είμαστε μαθητές του Πικιώνη, τιμούμε τον αρχιτέκτονα, τον καλλιτέχνη, τον στοχαστή και θλιβόμαστε ειλικρινά για τη σημερινή κατάσταση των έργων του, πενήντα περίπου χρόνια από την ολοκλήρωσή τους.

Από το καταστατικό της εταιρείας μας δεν προκύπτει σχετική με τα Έργα αρμοδιότητα, γι' αυτό και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εάν από τις προσεγγίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών σας προκύψει ότι - στο πλαίσιο των κατευθύνσεών σας - η ΕΑΧΑ Α.Ε. μπορεί να συνδράμει σ' αυτή την προσπάθεια, είμεθα πρόθυμοι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής.

Ντόρα Γαλάνη
Διευθύντης - Τεχνικός Διευθυντής

ΣΥΝ. : (α) σχετική επιστολή καθηγητού κ. Χαρ. Μπούρα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για την Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τριπόδων 28, 10558, Πλακά, Αθήνα
Τηλ. 210 3225245, 3226693 Φαξ. 210 3225240
www.ellinikietairia.gr

Αθήνα 30 Μαΐου 2005
Αρ. Πρωτ. 331/ΕΕ

Κυρία Γαλάνη Ντόρα
Τ.Δ. ΕΑΧΑ Α.Ε.
Λυκούργου 17
10552 Αθήνα

Αγαπητή κυρία Γαλάνη

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα και διαπίστωσα την τοποθέτηση εμποδίου για τα ΙΧ στο δρόμο που οδηγεί από τα Πετράλωνα στον Λόφο Φιλοπάππου. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ενέργεια αυτή της ΕΑΧΑ η οποία είναι ιδιαίτερα ουσιαστική για την προστασία τόσο του ίδιου του Λόφου όσο και των πλακόστρωτων μονοπατιών που δημιουργήσε ο Δημήτρης Πικιώνης.

Πιστεύουμε ότι η ημερίδα «Τα έργα Ακροπόλεως-Φιλοπάππου του Δημήτρη Πικιώνη στη σύγχρονη Αθήνα» που οργανώσαμε με την Συντονιστική Επιτροπή Λαϊκής Συνέλευσης Κατοίκων για τον Λόφο του Φιλοπάππου τον περασμένο Απρίλιο συνέβαλε ώστε όλοι όσοι αγωνίζονται για την προστασία του Λόφου του Φιλοπάππου, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, να συνειδητοποιήσουν τον κοινό στόχο και να συνεργασθούν πιο αποτελεσματικά για την επίτευξή του. Η ΕΑΧΑ έδωσε αξιόπαινο παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση για το οποίο πάλι σας συγχαίρουμε.

Έχουμε ζητήσει από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής πληροφόρηση για την υπόθεση της αναδιαπραγμάτευσης της μίσθωσης του αναπαντηρίου του Πικιώνη.

Θα θέλαμε, τέλος, να γνωρίζετε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Κώστας Καρράς

Κώστας Καρράς
Πρόεδρος ΕΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 29.9.05

Α.Π. 509949

ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ :1) κα Στέλλα Μαρκαντωνάτου

Ταχ. Δνση : Α. Τσόχα 7 Τ.Κ.115 21 Αμπελόκηποι Δημητρακοπούλου 88

Πληροφορίες: Χ. Πρέντος Αθήνα 11 741,

✓ (2) κο Γαβριήλ Παπασαράντη
Φωτομάρα 24 Αθήνα 11743.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών και διαβίβαση στοιχείων .

ΣΧΕΤ.: Το με ΑΠ Γραφ. Προέδρου Ε.Ο.Τ./ Π 3772/20-7-2005 έγγραφο αίτημα σας.

Σε απάντηση του πιο πάνω εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι εδαφικές εκτάσεις , ως αυτές αποτυπώνονται , στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που διαβιβάζουμε , δεν είναι κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) , αλλά έχουν παραχωρηθεί στον Ε.Ο.Τ. προς χρήση , από το Υπουργείο Γεωργίας .
2. Τουριστικό κέντρο (περίπτερο) Αγ. Δημητρίου (Λουμπαρδιάρη).

Με το Β.Δ. 21.12.57 , Φ.Ε.Κ. 3/Α/1958 εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα , από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, συνοδεύον την με αριθμ. 22/58 πράξη αναλογισμού –αποζημιώσεως για την απαλλοτρίωση έκτασης στην περιοχή του Ι.Ν.αού Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη.

Σκοπός της απαλλοτρίωσης αυτής ήταν η διαμόρφωση πλατείας και η ανέγερση Τουριστικού Περιπτέρου σε έκταση η οποία κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 32/Β/1958.

Την δεκαετία του 1960 οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. , μελέτησαν και κατασκεύασαν το Τουριστικό Περίπτερο στην έκταση αυτή (συνημμένο το με αριθμ. 474/2/1965 τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ.).

Σύμφωνα με το 195/6/14-4-1972 κτηματολογικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ. το Τουριστικό Περίπτερο ευρίσκεται στην έκταση του Δημοσίου (Υπ. Γεωργίας).

Συνημμένα σας στέλνουμε το με αριθμ. 315/159/1996 τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ. όπου με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ σημειώνεται η έκταση εμβαδού 670 m² την οποία καταλαμβάνει το Τουριστικό Περίπτερο με τον περιβάλλοντα αυτού χώρο.

Επίσης σας στέλνουμε και την τεχνική περιγραφή των κτισμάτων του όπως καταγράφηκαν το έτος 1968.

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο Ε.Ο.Τ. κατασκεύασε Τουριστικό Κέντρο εντός του χώρου που είχε απαλλοτριώσει το Υπουργείο Συγκοινωνιών για το οποίο, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Διαπιστωτική Πράξη.

3. Εστιατόριο – Αναψυκτήριο Διόνυσος.

Με το Β.Δ. 31.8.1957, Φ.Ε.Κ. 172/Α/1957 εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου Πόλεως και συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύον την με αριθμ. 10/58 Πράξη Αναλογισμού – Αποζημιώσεως για την απαλλοτρίωση έκτασης μεταξύ των οδών Προπυλαίων – Ριτσιώνη Γαριβάλδη και Ροβέρτου Γκάλη.

Σκοπός της απαλλοτρίωσης αυτής ήταν η διαμόρφωση πλατείας και άλσους στην έκταση η οποία απαλλοτρίώθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 33/Δ/23-3-1961 (παρακατάθεση αξίας απαλλοτρίωσης).

Το Εστιατόριο – Αναψυκτήριο Διόνυσος ανεγέρθη από τον Ε.Ο.Τ. σε αυτή την έκταση τη δεκαετία του 1960 (βλέπε συνημμένο το με αριθμ. 474/3/1965 τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ.).

Η εκμετάλλευση του γινόταν πάντα από τον Ε.Ο.Τ. και μετέπειτα από την Ε.Τ.Α. Α.Ε, σε εφαρμογή των Ν. 2636/98 & 2837/2000.

Για το Εστιατόριο – Αναψυκτήριο Διόνυσος έχει εκδοθεί η με αριθμ. 538202/22-11-1993 Διαπιστωτική Πράξη, με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα 1.150 m² δομημένης επιφάνειας, σε χώρο που είχε όπως προαναφέρθηκε απαλλοτριώσει το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

Τέλος για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Δνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (τεχνικές υπηρεσίες) του Ε.Ο.Τ.

Συνημμένα 7 τοπογραφικά διαγράμματα και 2 έγγραφα, για τον πρώτο αποδέκτη της απάντησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δνση Τουρ. Εγκ/σεων.

ΕΣ. ΔΙΑΝ. :


1. Δνση Τουρ. Εγκ/σεων.
2. Τμ. Λογ. & Περ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

ακρίβες αντιγραφή

Χρήστος Πρέντιος



Βαρθολομίου

26/4/04

2

ΣΥΝ 7



Αθήνα, 16.4.2004

Αρ. Πρωτ. 2862

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Τ.Θ. 27033

23 ΑΠΡ. 2004

Ταχ. Δ/ση: Μακρυγιάννη 2 - 4
Ταχ. Κώδικας: 117 42
Πληροφορίες: Κ. Λαζαρίδη -
Ε. Καλογεράτου
Τηλ.: 210-9238747
Fax: 210-9239023

ΠΡΟΣ:

- 1) Δήμο Αθηναίων
Δ/ση Πολεοδομίας
Αθηνάς & Βύσσης, 10551 Αθήνα
- 2) Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως
Λεωχάρους 4, 10562 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: 1) ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/
Τμ. Αρχ Χώρων & Μνημείων
Μπουμπουλίνας 20 - 22
2) Υπ. Εσωτερικών -Δημ. Διοίκησης
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών
Συγγρού 60

ΘΕΜΑ: Παράνομες εργασίες επέκτασης του κέντρου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»
στον Λόφο Φιλοπάππου.

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Α' Ε.Π.Κ.Α./2819/14.4.2004 προς Α.Τ. Ακροπόλεως.

Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2004 διαπιστώσαμε την αυθαίρετη εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών εργασιών στο σταδιακά μετατραπέν τουριστικό περίπτερο «Διόνυσος» σε εστιατόριο πολυτελείας με συνεχείς επεκτάσεις στους υπαίθριους εξώστες και αύλειους χώρους και χωρίς ουδεμία άδεια από το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου προχώρησε κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα η κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου βαρέως τύπου, προφανώς για τοποθέτηση υαλοπινάκων και νέα επέκταση, ενώ στην νοτιοανατολική γωνία του αύλειου χώρου, συνεργείο τοποθετούσε άλλη μεταλλική κατασκευή.

Πρόσθετα στη δυτική πλευρά του κτιρίου γινόταν εργασίες επίστρωσης μπετόν και αυθαίρετης διάνοιξης και 2^{ης} μεταλλικής θύρας στην πρόσφατα τοποθετημένη μόνιμη περίφραξη του Αρχαιολογικού Χώρου. Κατά την πορεία των εργασιών καταστράφηκαν καλαίσθητοι πέτρινοι αγωγοί ομβρίων του

Αρχαιολογικού Άλσους. Ευνόητο: δε είναι ότι τουλάχιστον η περίφραξη και οι αγωγοί πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν.

Επιπλέον στη συμβολή των οδών Ροβέρτου Γκάλλι και Ριτσιώτη Γαριβάλδη έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στις οποίες αναγράφεται ως ιδιωτικός χώρος στάθμευσης του «Διονύσιου» ο κοινόχρηστος χώρος (από το 1935) και χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων (σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 45810/ΦΕΚ 909 Β'/1997 των Υπουργών Πολιτισμού – ΠΕΧΩΔΕ – Εθνικής Οικονομίας).

Επίσης και προφανώς με κείδια της «Διόνυσος – Zonar's ABEE» στην Αποβάθρα Τουριστικών Λεωφορείων, κατασκευάστηκε την ίδια μέρα μεγάλη εξέδρα με ράμπτα εκκίνησης του Ράλλυ Ακρόπολης, παρά το αρνητικό έγγραφο (2380/2.4.2004) της αρμόδιας Υπηρεσίας μας στο αίτημα παραχώρησης του αρχαιολογικού πεζοδρόμου Διον. Αρεοπαγίτου για τον ίδιο σκοπό, εξοβελίζοντας τα λεωφορεία και δημιουργώντας το αδιαχώρητο στον Περιφερειακό Φιλοπάππου, με τις γνωστές διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, δεδομένου ότι όλη η περιοχή του κέντρου «Διόνυσος» και της «Αποβάθρας» οχημάτων εντάσσεται στον πολλαπλά κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Λόφου Φιλοπάππου, της ευρύτερης περί την Ακρόπολη περιοχής και της αρχαίας πόλεως των Αθηνών (ΦΕΚ 154/Β/9.8.1956, ΦΕΚ 258/Β/12.12.1956, ΦΕΚ 387/Β/5.7.1983, ΦΕΚ 96/Δ/16.2.2004) και υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (άρθρα 6,10,14,73) αλλά και στην Υ.Α. 24-4-2003 (ΦΕΚ 544/Β/6.5.2003) περί αυθαίρετων εργασιών και στο Νόμο 2557/1997 (ΦΕΚ 271/24.12.1997, αρ. 9) για τη συνδρομή των κρατικών αρχών στην προστασία των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.



Η Διευθύντρια της Α' ΕΠΚΑ
κ.α.α.

Καλλιόπη Λαζαρίδη
Αρχαιολόγος

Εσωτερ. Διανομή: Διτ. Λόφοι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ
Τ.Θ. 27033

Ταχ. Δ/ση: Μακρυγιάννη 2 - 4
Ταχ. Κώδικας: 117 42
Πληροφορίες: Ο.Βογιατζόγλου
Τηλ.: 210- 9238747
210-9225261
Fax: 210-9239023
Ηλεκτρ. ταχυδρ. protocol@aepka.culture.gr

Αθήνα, 6-04-2004
Αρ. Πρωτ. 1948

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ Κ.Κ. Άννα Κοντοθανάσση &
Αγγελική Φωτοπούλου

ΕΥΝ 6

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση στοιχείων για τον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλοπάππου.

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 1948/22-3-2004 αίτησή σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι:

- 1) Οι εργασίες Συνολικής Ανάδειξης που διενεργούνται στον Αρχαιολογικό Χώρο του Φιλοπάππου και υλοποιούνται αφενός από την ΕΑΧΑ. Α.Ε. σε ότι αφορά στην περιμετρική οριοθέτηση του χώρου και την κατασκευή της υπαίθριας έκθεσης γλυπτικής στο ΝΔ. λατομείο και αφετέρου με αυτεπιστασία από την Α' Ε.Π.Κ.Α. σε ότι αφορά στα έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, έχουν εγκριθεί με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις ως προς την προμελέτη και την οριστική μελέτη υλοποίησής τους:
 - α) Έγκριση Προμελέτης Συνολικής Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/442/36752/17-7-1998.
 - β) Έγκριση μελέτης ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/8398/537/15-2-2001.
 - γ) Τροποποιητική έγκριση της περίφραξης της ΝΑ. πλευράς του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/3314/218/22-1-2002.

Σελίδα 3

- 2) Όσον αφορά στην κοπή δέντρων σας πληροφορούμε ότι δεν γίνεται κοπή αντίθετα πραγματοποιείται δεντροφύτευση στις περιοχές που επιτρέπουν τα πυκνά αρχαία κατάλοιπα.

Πρέπει τελικά να σημειωθεί ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι με την όλη διευθέτηση του τοπίου θα ακολουθήσει δεντροφύτευση στις περιοχές που πριν έχασκαν τα ορύγματα των λατομείων και σήμερα αποκαθίσταται κατά το δυνατόν το αρχικό ανάγλυφο.

- 3) Όσον αφορά τις εργασίες στο εστιατόριο "Διόνυσος" κατόπιν αυτοψίας μας, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για εργασίες ανακατασκευής δαπέδων στο στεγασμένο τμήμα της ανατολικής βεράντας και όχι επεκτάσεις προς τα δυτικά.

Η προσθήκη ενός container προς τα ΒΔ. από τους αρμόδιους του Διονύσου εξυπηρετεί τις ανάγκες απόκρυψης των κάδων των απορριμμάτων.



Εσωτ. διανομή: Δυτ. Λόφοι.

ΕΥΝ 5

27 ΙΟΥΛ. 2004

102870



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔ. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Κώδικας 10551

Πληροφορίες : Χ. Ντέλη

Τηλ: 210 3253796

Αθήνα

Αρ. Πρωτ. 15330

✓ ΠΡΟΣ: κ. Παπασαράντη Γαβριήλ, Φωτομαρά 24, 11'
43-Αθήνα


ΕΣ. ΔΙΑΝ: Τμήμα Α'

Θέμα : Απάντηση σε αίτηση περί χορηγήσεως οικ. αδείας

Σχετ: Αίτηση με αρ. πρωτ 15330/04

Από την Υπηρεσία μας δεν χορηγήθηκε καμία οικοδομική άδεια για το ακίνητο της
οδού Ροβ Γκάλι 43 - Αθήνα

(ΔΙΟΝΥΣΟΣ)



1105
ΣΥΝ 4

Ε.Ζ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 6.4.2004
Αριθ.Πρωτ.762

Ταχ. Δ/ση : Λυσίου και Κλεψύδρας 1
Ταχ. Κωδ. : 105 55
Πληροφορίες : Β. Ρούσση
Τηλέφωνο : 210.32.43.289(4110)
FAX : 210.32.32.547

ΠΡΟΣ:1.-κ.Στυλ.Μαρκαντωνάτου
Δημητρακοπούλου 88
Κουκάκι
2.-Γαβριήλ Παπασαράντη
Φωτομάρα 22-24
Νέος Κόσμος

ΘΕΜΑ:Αναφορά κ.κ.Στ.Μαρκαντωνάτου και Γ.Παπασαράντη

ΣΧΕΤ: (α)Η με αρ.πρωτ.762/22.3.04
υποβληθείσα αναφορά των κ.κ.
Στ.Μαρκαντωνάτου και Γ.Παπασαράντη σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο του Αναψυκτηρίου Πικιώνη και οικοδομικές εργασίες στον Λόφο Φιλοπάππου και του «Διόνυσου»

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι το πίσω μέρος του αναψυκτηρίου Πικιώνη, που δεν περιλαμβάνεται μεν στον χαρακτηρισμό του Πικιώνικου έργου στον λόφο Φιλοπάππου, αλλά βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, έχει όντως περιφραχθεί παράνομα από τους ενοικιαστές και υπάρχουν και αυθαίρετες κατασκευές.

Σημειώνουμε ότι το αναψυκτήριο ανήκει στον ΕΟΤ, που χορηγεί και την άδεια λειτουργίας του.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για το αναψυκτήριο Πικιώνη είχε προγραμματιστεί αποκατάσταση σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Προμελέτη για εξυγίανση περιβάλλοντος και αποκατάσταση στην αρχική αρχιτεκτονική μορφή του αναψυκτηρίου (ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/442/36752/17.7.98/παρ.10).
2. Περί εκπόνησης μελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντος και του αναψυκτηρίου (ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/8398/537/15.2.01/παρ.5).

Επίσης η Εφορεία μας έχει εκφράσει την σύμφωνη γνώμη με τα αρ.1528/21.7.00 και 2837/23.11.01 έγγραφά της, σχετικά με την μελέτη αποκατάστασης.

Το έργο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και η Εφορεία μας θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τον ΕΟΤ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Όσον αφορά το αναψυκτήριο «Διόνυσος» δεν είναι νεώτερο μνημείο και δεν έχουμε αρμοδιότητα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.- Φ.Ε.

2.- Β.Ρούσση

Αρχ/να



Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Μαρίκίττα Διαμαντοπούλου
Α/ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΝ 1
Αθήνα, 18-2-2004
Αρ. Πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/11011/799

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων
και Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
101 86 Αθήνα

Πληροφορίες: Ειρ. Πουπάκη
Τηλ.: 210 82 01 274
Fax: 210 82 01 260
E-mail: protocol@dpka.culture.gr

ΠΡΟΣ:
τον κ. Γαβριήλ Παπασαράντη ✓

ΚΟΙΝ.:
Α' Ε.Π.Κ.Α.
Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα

Θέμα: Αρχαιολογικός χώρος λόφων του Φιλοπάππου.

Σχετ.: Η από 9.2.2004 επιστολή σας.

Σε απάντηση της προαναφερομένης επιστολής σας, σας γνωρίζουμε ότι η ευρύτερη περιοχή των λόφων του Φιλοπάππου (Νυμφών, Μουσών και Πνύκας) έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος (Φ.Ε.Κ. 606/Β/310.1967, 387/Β/5.7.1983). Στο πλαίσιο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας προωθείται ο γενικότερος ευπρεπισμός και η περίφραξη του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου με καλαίσθητο κιγκλίδωμα και την τοποθέτηση θυρών, οι οποίες θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα κλειδώνονται μόνο κατά τη νύχτα. Ο αρχαιολογικός χώρος θα περιφρουρείται από φύλακες, ενώ η ενημέρωση των επισκεπτών θα είναι δυνατή από τις σχετικές σημάνσεις και το απαραίτητο υλικό που θα διατίθεται από τα πληροφοριακά κέντρα του αρχαιολογικού χώρου. Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την προστασία των σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων του χώρου από τους βανδαλισμούς και τις παράνομες δραστηριότητες ποικίλων περιθωριακών στοιχείων, εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και υλοποιούνται διά της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, Α' Ε.Π.Κ.Α., και της αναδόχου εταιρείας, Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε., κατ' εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Σχετικά με την δυνατότητα επισκέψεως του κοινού στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο και την παραχώρησή του για εκδηλώσεις, σας γνωρίζουμε ότι το γενικότερο πλαίσιο επαναπροσδιορίστηκε διά της υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23.1.2004 Υπουργικής Απόφασης 'Περί Προσβάσεως και Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών Τόπων' (Φ.Ε.Κ. 88/Β/23.1.2004). Σχετικά με την παραχώρηση τμημάτων των πεζοδρομημένων οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, οι

οποίες έχουν πλέον ενσωματωθεί στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης και των λόφων του Φιλοπάππου, στο πλαίσιο της Ενοποίησης και Ανάδειξης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, και αποτελούν νέα περιβαλλοντικά και περιπατητικά όρια αυτών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ανακοινωθείσα διά του τύπου οδηγία του κ. Υπουργού Πολιτισμού, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3028/2002 (άρθρο 10, παρ. 1) "Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", δεν είναι δυνατή η παραχώρηση των πεζοδρόμων για εκδηλώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν προς τον χαρακτήρα των μνημείων και του περιβάλλοντός τους και που είναι δυνατόν να επιφέρουν άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτά.

Συνημμένα: 3 αντίγραφα Φ.Ε.Κ.


Εσωτ. Διανομή: τμήμα Α1

Η Διευθύντρια Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ν. Διβάρη - Βαλάκου





ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.



Αθήνα, 16.01.2004
Αρ. Πρωτ. 69

Προς την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τριπόδων 28
Αθήνα, 105 58

**Θέμα : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ”**

Σχετ.: α. Η υπ’ αριθμ. 1361/Ε.Ε./10.10.2003 Επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας προς
το ΥΠ.Π.Ο.

Κατόπιν αιτήσεώς σας [(α) σχετικό], σας αποστέλλουμε τα αντίγραφα των εγγράφων
που αφορούν το έργο “Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου”
συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
Περιβαλλοντικών όρων.

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω θα διευκολύνουν το σημαντικό σας έργο.

Ο Υπεύθυνος Έργου

Βασίλης Κωστοβασίλης
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος



ΑΡ. ΠΡΩΤ. 517
ΗΜΕΡΑ 21.3.2002

Αθήνα: 4/3/2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α.ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. οικ. 11455

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 125-127

Ταχ. Κώδικας: 11524

Τηλ. 6991248/6991137

Fax: 6984319

Πληροφορίες: Α. Παπαευσταίου

Σχετ.: Αιτ. με αρ. ηφ. 51853/01

Δηλ/φο 6ε ~~ΒΕ~~ ΒΕ 21.3.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικών
όρων του έργου: "Συνολική ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου
Φιλοπάππου".

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/13-5-94)» και τις όμοιες του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/16-9-94)» με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών υπ'αρ.167/97 (ΦΕΚ 1262/Β/31-12-97).
3. Την υπ'αρ.1535/16-2-2001 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Βοηθό Νομάρχη κο Σκαλαίο Ηλία.
4. Το Ν.2965/23-11-01 (ΦΕΚ 270/Α/01) «Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις»
5. Το Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160/Α/86) για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
6. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/86».
7. Την υπ'αρ. 51853/01 αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
8. Την υπ'αρ. 5291/02 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
9. Το υπ'αριθμ.4322/5.8.97 έγγραφο του Ο.Π.Σ.Α. περί γνωμοδότησης ΜΠΕ και την από 27/12/01 διαβίβαση της ΜΠΕ στον Ο.Π.Σ.Α.
10. Την υπ'αρ. 4770/ΑΡΧ/ΑΙ/403/8398/537/01 Απόφαση ως Αποφ. Τροποποιήσεων - Ελαστικών Αρχαιολογικών του ΥΠΠΟ.



Αποφασίζουμε

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο: *Συνολική Ανάδοξη Αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου.*

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας.

- Κατασκευή νέου διαύλου Δόρας Σεράτου.
- Αποκατάσταση των αρχαίων μορφών των κεραιών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου και Αναπαυτήριου Δομολογίου.
- Κατασκευή χώρου έκθεσης χάλυβας.
- Περιφράξη του αρχαιολογικού χώρου
- Κατασκευή χώρων υγιεινής αποβάθρας Διονύσου.

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων.

Όσον αφορά στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10-7-87 (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) και ΠΥΣ 25/18-3-88 (ΦΕΚ 52/Α/22-3-88).

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά στο θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις:

- 1) Υπ. Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18-8-78
- 2) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9-9-86
- 3) Υπ. Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18-8-88
- 4) Υπ. Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21-2-91

δ) Τεχνικά μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

1. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου, θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. καλαίσθητα ηχητικά πετάσματα) για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

2. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (γ) της παρούσης.

3. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται στον έλεγχο τήρησης των παραπάνω.

4. Ως μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (A).

5. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου προκύπτει θέμα μετακίνησης ή επέμβασης σε δίκτυα υποδομής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων ΔΕΚΟ, συνεννόησης με αυτές, καθώς και η έγκαιρη ειδοποίηση των χρηστών των δικτύων, σε περίπτωση που επηρεασθεί η λειτουργία τους.
6. Κατά την κατασκευή του έργου, τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφή και οικοδομικών υλικών θα πρέπει να είναι καλυμμένα για την αποφυγή εκπομπής σκόνης. Σε περίπτωση δημιουργίας σωρών υλικών στο χώρο της κατασκευής θα γίνεται συστηματική διαβροχή αυτών.
7. Περιγραφή των χωματουργικών εργασιών.
8. Τήρηση των επιτρεπομένων ορίων συνθηκών χώρων εργασίας, σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία.
9. Κάθε είδους εργοταξιακή κατασκευή, θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής των έργων και ο χώρος να αποκατασταθεί.
10. Κατάλληλες ενημερωτικές πινακίδες για την εκτέλεση των εργασιών, να τοποθετούνται κάθε φορά στις θέσεις των έργων.
11. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053 ΦΕΚ 665/Β/85. Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου (π.χ. λάδια ή λάστιχα).
12. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, η πλύση, η αλλαγή των λαδιών και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των μηχανημάτων και των φορτηγών, να γίνεται σε ειδικούς χώρους. Τα καθιζάνοντα υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται μετά από συνεννόηση με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί με τα απορρίμματα του εργοταξίου σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό θεσμοθετημένους χώρους.
13. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων ώστε τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια, να μην περιέχουν φερτά υλικά και να είναι απαλλαγμένα από λύματα και λάσπες.
14. Η διάθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και άλλων υπολειμμάτων εργασιών, σε λατομεία της Αττικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης τοπίου λατομείων που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Αθήνας.

5. Μελέτη και εφαρμογή συνδυαστικών ρυθμίσεων των περιοχών άμεσων εσόδων του έργου.
16. Αποφυγή και εκτίμηση ελάσσων, όπου ενδιαφέρονται όσον τις προσεγγίζουμε πανίδας, κατά την κατασκευή του έργου.
17. Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη όλων των χώρων όπου ήδη υπάρχουν στην περιοχή τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας και ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονται με την Αρχαιότητα.
18. Προσέλευση για τις νέες φυτεύσεις ειδών χλωρίδας που προσαρμόζονται στις φυσικές συνθήκες της περιοχής.
19. Επίλογος των ειδών και του τρόπου διάταξης των νέων φυτειών με βάση ερασιμαχικό σχέδιο αποκατάστασης τοπίου, που θα προηγηθεί και θα ακολουθεί τμήμα των ορισμένων μελετών του έργου.
20. Διατήρηση και προστασία των δένδρων ή θάμνων όπου εύρετα παρατηρούνται φυλλιάς.
19. Πραγματοποίηση των έργων αναμόρφωσης βλάστησης με βάση οριστικό σχετικό μελέτη και αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που θα εφευρεθούν ερασιμαχικό σχέδιο αποκατάστασης τοπίου για κάθε τμήμα του έργου. Η συμπεριφορά εδικοποιημένων επιθεωρητών δ'αυτών ως μελέτες μαζί με τους μελετητές φυτοτεχνικών μελετών κρίνεται απαραίτητη.
20. Σε περίπτωση που ορισμένα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας επιβεβαιώνονται για την αναμόρφωση της βλάστησης, πρέπει να γίνει έγκαιρος πραγματισμός για παραγωγή των σχετικών φυσαρίων με ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης τους σε φυαδρία.
21. Διαμνηστική δικτύου εύφανους και ενυμέρους για τα αρχαία ελληνικά φυτά και το ενδιαφέρον τους με τους μύθους.
22. Ιδιαίτερη φροντίδα κατά την επίβλεψη της κατασκευής των έργων, των οποίων πρέπει να ερμηνεύουν όχι μόνο αρχιτέκτονες και πολεμικοί μηχανικοί αλλά και ειδικοί επιστήμονες που θα προτείνουν κατά περίπτωση τρόπους εφαρμογής των νέων προσεγγίσεων.
23. Εκπόνηση ειδικών ανασταλτικών μελετών για το διάστημα της Δόρας Έργου.

Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μεινιτών περιοχών του έργου σύμφωνα με τις παρακάτω σχετικές αποφάσεις του ΥΠΠΟ :

Α) Έγγραφο της Γεν. Γραμματείας του ΥΠΠΟ αρ. 2502/15.3.2001 τις προδιαγραφές σύνταξης και τροποποιήσεως μελετών των αρχαιοδογικών χώρων και η συμπλήρωσή του με τα έγγραφα αρ. 3786/23.4.2001 και αρ. 2593/20.3.2001.

Β) Έγγραφο ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/521/14926/14.3.2001 για τις προδιαγραφές κατασκευών κιχιδωμάτων.

Γ) ΥΠΠΟ/ΓΕΛΧΑ/339/35754/17.1.98

Ο κύριος του έργου πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ειδοποιεί έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

25 Ολοκλήρωση και εφαρμογή μιας συνολικής κοινοφοριακής μελέτης που θα εφετάζει την ευρύτερη περιοχή του έργου και θα επιδοεί συνολικά το κοινοφοριακό πρόβλημα που θα προκύψει από τις πεζοδρομήσεις και τις κοινοφοριακές αλλαγές που περιλαμβάνονται συνολικά ανάδειξη των Αρχαιοδογικών χώρων.

Ειδικά, για τη συγκεκριμένη περιοχή του Φιλοπάππου, θα πρέπει να διασφαλιστεί :

- Η παρεμπόδιση της υπερτοπικής κοινοφορίας μέσα από τις υπάρχουσες περιοχές κατοικίας, χωρίς να παρεμποδίζεται η άνεση κίνηση προς από το χώρο κατοικίας. Η περιφερειακή Φιλοπάππου θα πρέπει να πάψει να είναι τμήμα υπερτοπικών αξόνων.
- Να αναχρηστεί η κίνηση τορρετικών λεωφορείων και φορτηγών στην Περιφερειακή Φιλοπάππου.
- Η ανεύρεση χώρων στάθμευσης.

Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ.5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 με την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα.

Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης κ.λ.π.), που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκαλούνται οχλήσεις στο περιβάλλον.

Η θεωρημένη Μ.Π.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και θα πρέπει να βρίσκεται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύεται σε ζήτηση δημοσίας αρχής.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή της προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.2839/00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α) Οργανισμός Αθηνών

Πανόργου 2

Αθήνα

β) ΕΥΣΤΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

Ερμού & Νίκης 4

10563 Αθήνα.

(με συνημμένη θεωρημένη Μ.Π.Ε.)

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Τμ. Προστ. Περι/ντος Φ. 1853/01.

ΑΚΡΙΒΕΣ





ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Πρωτ. 114

Ημερομηνία
23.1.02

Π. ΣΑΚ

ΑΘΗΝΑ 22 -1 2003

ΠΡΟΣ:ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κοιν. Α' Διαμέρισμα

Σχετ: 1.Το με αριθμό 92/03 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού,θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να σας γνωρίσω ότι το Συμβούλιό μας θα εκπροσωπηθεί στην συζήτησή σας από την Σύμβουλο κα Λαμπροπούλου Ελένη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μου.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α.ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 447
ΗΜΕΡΑ 21.3.2002

Αθήνα: 4/3/2002

Αρ. Πρωτ. οικ. 11455

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 125-127

Ταχ. Κώδικας: 11524

Τηλ. 6991248/6991137

Fax: 6984319

Πληροφορίες: Α. Παρασκευοπούλου

Σχετ.: Αιζ. με αρ. ηρ: 51853/01.

Διτ/φο 6ε ΒΕ
ΒΕ 21.3.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικών
όρων του έργου: "Συνολική ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου
Φιλοπάππου".

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/13-5-94)» και τις όμοιες του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/16-9-94)» με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών υπ'αρ.167/97 (ΦΕΚ 1262/Β/31-12-97).
3. Την υπ'αρ.1535/16-2-2001 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Βοηθό Νομάρχη κο Σκαλαίο Ηλία.
4. Το Ν.2965/23-11-01 (ΦΕΚ 270/Α/01) «Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις»
5. Το Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160/Α/86) για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
6. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/86».
7. Την υπ'αρ. 51853/01 αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
8. Την υπ'αρ. 5281/02 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
9. Το υπ'αριθμ.4322/5.8.97 έγγραφο του Ο.Ρ.Σ.Α περί γνωμοδότησης ΜΠΕ και την από 27/12/01 διαβίβαση της ΜΠΕ στον Ο.Ρ.Σ.Α.
10. Την υπ'αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8398/537/01 Απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο: *Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου.*

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας.

- Κατασκευή νέου δεατέρου Δόρας Σεράτου.
- Αποκατάσταση των αρχαίων μορφών των επιφανιών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου και Αναπαυτήριου Λουμπαρδιάρη.
- Κατασκευή χώρου έκθεσης χλωπικών.
- Περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου.
- Κατασκευή χώρων υγιεινής αποβάθρας Διονύσου.

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων.

Όσον αφορά στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10-7-87 (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) και ΠΥΣ 25/18-3-88 (ΦΕΚ 52/Α/22-3-88).

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά στο θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις:

- 1) Υπ. Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18-8-78
- 2) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9-9-86
- 3) Υπ. Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18-8-88
- 4) Υπ. Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21-2-91

δ) Τεχνικά μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

1. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου, θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. καλαίσθητα ηχητικά πετάσματα) για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

2. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (γ) της παρούσης.

3. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται στον έλεγχο τήρησης των παραπάνω.

4. Ως μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (A).



5. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου προκύπτει θέμα μετακίνησης ή επέμβασης σε δίκτυα υποδομής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων ΔΕΚΟ, συνεννόησης με αυτές, καθώς και η έγκαιρη ειδοποίηση των χρηστών των δικτύων, σε περίπτωση που επηρεασθεί η λειτουργία τους..

6. Κατά την κατασκευή του έργου, τα οχήματα μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφή και οικοδομικών υλικών θα πρέπει να είναι καλυμμένα για την αποφυγή εκπομπής σκόνης. Σε περίπτωση δημιουργίας σωρών υλικών στο χώρο της κατασκευής θα γίνεται συστηματική διαβροχή αυτών.

7. Περιήφραξη των χωματουργικών εργασιών.

8. Τήρηση των επιτρεπομένων ορίων συνθηκών χώρων εργασίας, σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία.

9. Κάθε είδους εργοταξιακή κατασκευή, θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής των έργων και ο χώρος να αποκατασταθεί.

10. Κατάλληλες ενημερωτικές πινακίδες για την εκτέλεση των εργασιών, να τοποθετούνται κάθε φορά στις θέσεις των έργων.

11. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053 ΦΕΚ 665/Β/85. Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου (π.χ. λάδια ή λάστιχα).

12. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικότερα, η πλύση, η αλλαγή των λαδιών και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των μηχανημάτων και των φορτηγών, να γίνεται σε ειδικούς χώρους. Τα καθιζάνοντα υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται μετά από συνεννόηση με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί με τα απορρίμματα του εργοταξίου σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό θεσμοθετημένους χώρους.

13. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων ώστε τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια, να μην περιέχουν φερτά υλικά και να είναι απαλλαγμένα από λύματα και λάσπες.

14. Η διάθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και άλλων υπολειμμάτων εργασιών, σε λατομεία της Αττικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης τοπίου λατομείων που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Αθήνας.

5. Μελέτη και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή άμε-
σης επίρροής του έργου.

16. Αποφυγή και εκτίφωση βλάψεως, όπου ενδιακινούνται ήδη τις προσε-
χόμενες πανίδας, κατά την κατασκευή του έργου.

17. Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη όλων των χώρων όπου ήδη υπάρ-
χουν στην περιοχή τα είδη αυτοφύους χλωρίδας και ιδιαίτερα εκείνα
που συνδέονται με την Αρχαιότητα.

18. Προσέμβαση για τις νέες φυτεύσεις ειδών χλωρίδας που προβαρμόζονται
για φυτικές συνθήκες της περιοχής.

19. Επιλογή των ειδών και του τρόπου διάταξης των νέων φυτών με βάση
εγκυριακό σχέδιο αποκατάστασης τοπίου, που θα προηγηθεί και θα
αποτελεί τμήμα των οριστικών μελετών του έργου.

20. Διατήρηση και προστασία των δένδρων ή θάμνων όπου εύρετα πα-
ρατηρούνται φυλίες.

19. Πραγματοποίηση των έργων αναμόρφωσης βλάψεως με βάση οριστικό
χρεωτικό μελέτη και αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που θα εφουχε-
ρών εγκυριακό σχέδιο αποκατάστασης τοπίου για κάθε τμήμα του
έργου. Η συμμετοχή ειδικευμένων επιστημόνων δ' αυτών ως μελέτες
μαζί με τους μελετητές φυσιοτεχνικών μελετών κρίνεται απαραίτητη.

20. Σε περίπτωση που ορισμένα είδη της αυτοφύους χλωρίδας επιβεχύν
για την αναμόρφωση της βλάψεως, πρέπει να γίνει έγκαιρος προγραμ-
ματισμός για παραγωγή των σχετικών φυταρίων με ειδικό πρόγραμ-
μα ανάπτυξής τους σε φυτώρια.

21. Δημιουργία δικτύου εύφανους και ενημέρωσης για τα αρχαία ελληνικά
φυτά και τη σύνδεσή τους με τους μύθους.

22. Ιδιαίτερη φροντίδα κατά την επίβλεψη της κατασκευής των έργων,
στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο αρχιτέκτονες και πολιτικοί
μηχανικοί αλλά και ειδικοί επιστήμονες που θα προτείνουν κατά περίπτω-
ση τρόπους εφαρμογής των νέων προσεγγίσεων.

23. Εκπόνηση ειδικής αντισεισμικής μελέτης για το θέατρο της "Δόρας Στρατός".

Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μειν-
μείων στην περιοχή του έργου σύμφωνα με τις παρακάτω σχετικές
αποφάσεις του ΥΠΠΟ :

Α) Έγκριση της Γεν. Γραμματείας του ΥΠΠΟ αρ. 2502/15.3.2001 για
τις προδιαγραφές σύνταξης και τροποποιήσεις μελετών των αρχαιο-
λογικών χώρων και η συμπλήρωσή του με τα έγκριση αρ. 3786/
23.4.2001 και αρ. 2593/20.3.2001.

Β) Έγκριση ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/521/14926/14.3.2001 για τις προδιαγραφές
κατασκευής κιχλιδωμάτων.

Γ) ΥΠΠΟ/ΓΕΛΧΑ/339/35754/17.7.98

Ο κύριος του έργου πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών
είδοποιεί έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

25 Ολοκλήρωση και εφαρμογή μιας συνολικής κυκλοφοριακής μελέ-
της που θα εφετάει των ευρύτερη περιοχή του έργου και θα επιλύει
συνολικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα προκύψει από τις
περιδρομήσεις και τις κυκλοφοριακές αλλαγές που περιλαμβάνονται
στη συνολική ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων.

Ειδικά, για τη συγκεκριμένη περιοχή του Φιλοπάππου, θα πρέπει να διαφα-
νίσει :

- Η παρεμπόδιση της υπεραστικής κυκλοφορίας μέσα από τις υπάρχουσες
περιοχές κατοικίας, χωρίς να παρεμποδίζεται η άμεση κίνηση προς ή
από το χώρο κατοικίας. Η περιφερειακή Φιλοπάππου θα πρέπει να
πάψει να είναι τμήμα υπεραστικών αξόνων.
- Να αναχρηστεί η κίνηση τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών
στην Περιφερειακή Φιλοπάππου.
- Η ανεύρεση χώρων στάθμευσης.

Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ.5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 με την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα.

Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης κ.λ.π.), που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκαλούνται οχλήσεις στο περιβάλλον.

Η θεωρημένη Μ.Π.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και θα πρέπει να βρίσκεται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύεται σε ζήτηση δημοσίας αρχής.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή της προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.2839/00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α) Οργανισμός Αθηνών

Πανόρμου 2

Αθήνα

β) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

Ερμού & Νίκης 4

10563 Αθήνα.

(με συνημμένη θεωρημένη Μ.Π.Ε.)

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Τμ. Προστ. Περι/ντος Φ. 4853/01.

ΑΚΡΙΒΕΣ

Ο ΥΠΑΝΤΙΣΤΑ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22 - 1 - 2002



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ -
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κωδ.: 101 86 Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Τσαρδάκα

Τηλέφωνο: 8201 278

Telefax: 8201 260

Αρ. Πρωτ.

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/3314/218

ΠΡΟΣ

Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας: Περίφραξη Ν.Α. πλευράς του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
- 2) Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεσι από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»
- 3) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων»
- 4) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8398/537/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η υποβληθείσα φάση μελέτης συνολικής ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
- 5) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8404/534/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η Α' φάση της οριστικής μελέτης πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου
- 6) Την πραγματοποιηθείσα, στις 3-12-2001, αυτοψία της Γενικής Γραμματείας, του Γενικού Διευθυντή Αναστηλώσεων, του Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, της Προϊσταμένης και των υπευθύνων αρχαιολόγων της Α' Ε.Π.Κ.Α.
- 7) Το υπ' αριθμ. 8332/10-12-2001 έγγραφο της Α' Ε.Π.Κ.Α..

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8398/537/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η υποβληθείσα φάση μελέτης συνολικής ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου, ως προς τις παραγράφους 1α & β και την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8404/534/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η Α' φάση της

οριστικής μελέτης πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου, ως προς τις παραγράφους 13 & 6, και εγκρίνουμε τη μετατόπιση της περίφραξης στην Ν.Α. πλευρά του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που φέρει πρωτοτύπως την υπογραφή της Διευθύντριας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η μετατόπιση νοτιότερα της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή αυτή κρίθηκε αναγκαία.


α) προκειμένου να συμπεριληφθούν εντός αυτής και να προστατευθούν το τμήμα της αρχαίας οδού Κοίλης με το παρόδιο Ιερό, τα τμήματα του Πεισιστράτειου Υδραγωγείου, το Υστερορρωμαϊκό κτήριο και οι λοιπές αρχαιότητες, που είναι ορατές στο τμήμα αυτό, κατά μήκος της οδού Αποστόλου Παύλου,

β) για την προστασία των πεζών και των αρχαιοτήτων, δεδομένης της ευρείας ρηγμάτωσης των βράχων στα πρηνή του λόφου.-

Συνημμένα: (1) σχέδιο σε κάθε αποδέκτη

Εσωτ. Διαν. Α1


Ο Υπουργός Πολιτισμού
Ευάγγελος Βενιζέλος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού
- 2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
- 3) Γραφείο κ. Ειδικής Γραμματέως
- 4) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αρχαιοτήτων
- 5) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αναστηλώσεων
- 6) Δ.Π.Κ.Α.
- 7) Δ.Α.Α.Μ.
- 8) Δ.Β.Μ.Μ.
- 9) Δ. Α.Β.Μ.Μ.
- 10) Δ.Μ.Μ
- 11) Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
- 12) Α Ε.Π.Κ.Α.
- 13) 1^η Ε.Β.Α.
- 14) 1^η Ε.Ν.Μ.

Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
Απόσπασμα τοπογραφικού Γενικής Διάταξης
Μελέτης Εφαρμογής



159
16.2.2001

Αθήνα 15 - 2 - 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ –
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κωδ.: 101 86 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 8201 278
Telefax: 8201 260

Αρ. Πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8398/537

ΠΡΟΣ
Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας: Μελέτη Συνολικής Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου (Λόφοι Μουσών, Πνύκας και Νυμφών).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
- 2) Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»
- 3) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων»
- 4) Την ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/442/36752/17-7-98 Υπουργική Απόφαση έγκρισης της προμελέτης για τη Συνολική Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
- 5) Την, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβληθείσα από την Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. φάση μελέτης Συνολικής Ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
- 6) Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 50/19-12-2000 Συνεδρία του,

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την υποβληθείσα φάση μελέτης συνολικής ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Εγκρίνεται η προτεινόμενη οριοθέτηση του χώρου και η θέση της περιφράξης των τριών Δυτικών Λόφων της Αρχαίας Αθήνας (Μουσών, Πνύκας, Νυμφών). Αναλυτικότερα:
 - α) Να παραμείνει εκτός περιφράξης το τμήμα στη Ανατολική πλευρά του χώρου, που περιλαμβάνει το ναϊσκό του Αγ. Κωνσταντίνου, το εστιατόριο «Διόνυσος», τον Αγ. Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη και τα εκατέρωθεν αλσύλλια, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση θεωρημένο σχέδιο. Σε συνέχεια η περιφράξη να ακολουθήσει το βραχώδες πρανάς της Πνύκας, κατερχόμενη στη

Δυτική πλευρά της οδού Αποστόλου Παύλου, όπου θα προσαρμοσθεί στο όριο που χαράσσει η εγκεκριμένη πρόταση πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου.

β) Στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Δημ. Αιγινήτου εγκρίνεται η μετατόπιση της περίφραξης προς τα ανατολικά, η οποία προβλέπεται στη μελέτη πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου, προκειμένου να αναδειχθεί η άνοδος προς την Πνύκα.

γ) Εγκρίνεται να συμπεριληφθεί στη συνολική περίφραξη ο πρόβολος της Αγ. Μαρίνας με το ιερό του Διός και ο λόφος των Νυμφών, εφόσον προηγουμένως επιλυθούν τα θέματα στάθμευσης και πρόσβασης των εργαζομένων στο Αστεροσκοπείο.

Η υπάρχουσα νότια περίφραξη του Αστεροσκοπείου, εντός του αρχαιολογικού χώρου, μπορεί ως εκ τούτου να καταργηθεί.

δ) Κατά μήκος του Περιφερειακού και επί της οδού Ακταίου, όπου στη μελέτη προβλέπεται οριοθέτηση του χώρου μόνον με ζώνη πρασίνου, να τοποθετηθεί και ελαφρό κιγκλίδωμα.

ε) Να περιοριστεί ο αύλειος χώρος του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος επί της οδού Απολλωνίου, στο απολύτως απαραίτητο εμβαδόν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Α' ΕΠΚΑ, και να περιφραχθεί με συρματοπλεκτή εργοταξιακή περίφραξη, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έργο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας οι σημαντικότερες αρχαιότητες, που βρίσκονται στην περιοχή.

στ) Στην περιοχή πίσω από τα αυθαίρετα κτίσματα της οδού Λακκίου και στο πρώην Λατομείο Κωσταντέλλου, θα πρέπει να τοποθετηθεί προσωρινή εργοταξιακή περίφραξη έως ότου διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

ζ) Δεν εγκρίνεται η καθαίρεση του υπάρχοντος αναλημματικού τοίχου και η αντικατάστασή του με νέο κατά μήκος όλης της νότιας πλευράς, επί των οδών Παναιτωλίου και Μουσών. Ο υπάρχων τοίχος θα διατηρηθεί και θα επισκευασθεί στα σημεία που έχει υποστεί βλάβη.

Η απορροή των ομβρίων να αντιμετωπισθεί από τον υπάρχοντα αγωγό του Δήμου, η δε διέλευση των Η/Μ δικτύων να γίνει παράλληλα με αυτόν.

η) Εγκρίνεται η κατάργηση της εσωτερικής περίφραξης του χώρου της Πνύκας, εφόσον σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, απομακρυνθεί το "ΗΧΟΣ & ΦΩΣ"

θ) Εγκρίνεται η κατάργηση της εσωτερικής περίφραξης του θεάτρου Δώρας Στράτου, όταν αυτό μεταφερθεί στη νότια, λατομημένη, περιοχή του λόφου Φιλοπάππου. Εν τω μεταξύ το Ίδρυμα Δώρας Στράτου, που χρησιμοποιεί το θέατρο πρέπει να προβεί στον απαραίτητο ευπρεπισμό του χώρου.

2. Δεν εγκρίνεται η προτεινόμενη μορφή του κιγκλιδώματος περίφραξης. Η οριστική μελέτη της μορφής του κιγκλιδώματος θα εκπονηθεί από τη ΔΑΑΜ σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ.

3. Οι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού που προβλέπονται στην είσοδο, η οποία εγκρίθηκε στη μελέτη πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου, βόρεια από τις νησίδες Πικιώνη, δυτικά του λιθόστρωτου προς την Ακρόπολη, καθώς και στην αποβάθρα του «Διονύσου» και το αναψυκτήριο Λουμπαρδιάρη, κρίνονται επαρκείς.

α) Δεν εγκρίνεται η κατασκευή του κτηρίου της εισόδου Ε1 με όλες τις προβλεπόμενες λειτουργίες του. Η είσοδος Ε1 να μετατοπισθεί στη διασταύρωση των λιθοστρώτων προς τα μνημεία Φιλοπάππου και Πνύκα. Να δημιουργηθούν μόνον δύο μικρές θύρες πρόσβασης στον περιφραγμένο χώρο, στα σημεία που αυτές σημειώνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση θεωρημένο τοπογραφικό σχέδιο.

β) Δεν εγκρίνεται η χωροθέτηση της εισόδου Ε3, η οποία πρέπει να μετατοπισθεί προς τη συμβολή των οδών Δημ. Αιγινήτου και Αποστόλου Παύλου, όπου τοποθετείται η ανιούσα αρχαία οδός προς Πνύκα. Η ακριβής θέση του φυλακείου εισόδου θα ορισθεί από την Α.Ε.Π.Κ.Α., σε σημείο από το οποίο δεν θα παρεμποδίζεται η θέαση προς την κλιτύ της Πνύκας.

γ) Η τελική χωροθέτηση της εισόδου Ε4 και του φυλακείου της, θα γίνει σε συσχετισμό με αναμενόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου σχετικά με την πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης του Αστεροσκοπείου.

δ) Εγκρίνεται η χωροθέτηση των υπολοίπων εισόδων ως εξής: Ε2 στο χώρο του θεάτρου Μπαστιά, Νότια του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ε5 στην οδό Μουσών, μεταξύ των οδών Λαζαίων και Ορλώφ, Ε6 στο χώρο εισόδου του θεάτρου της Δώρας Στράτου, επί της οδού Ακταίου και Ε7 Νοτιοδυτικά του Αστεροσκοπείου, στην κλίμακα επί της οδού Ακταίου.

ε) Δεν εγκρίνονται τα προταθέντα σχέδια κτηρίων εισόδων και φυλακείων. Όπου απαιτούνται φυλάκεια ή κτήρια εισόδων, θα μελετηθούν από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.

4. Όσον αφορά στις διαδρομές εντός του αρχαιολογικού χώρου:

α) Δεν εγκρίνεται η διαδρομή Α. Αντ' αυτής, με μελέτη της Α' ΕΠΚΑ να διαμορφωθεί όδευση από το υπάρχον χωμάτινο μονοπάτι, που είναι παράλληλο με την αρχαία «δια Κούλης οδό».

Επίσης δεν εγκρίνεται η εγκάρσια γέφυρα στο μέσον του αποκαλυφθέντος τμήματος της αρχαίας οδού.

Η τελική διαμόρφωση της οδού στην περιοχή του θεάτρου Μπαστιά θα καθορισθεί από την Α' ΕΠΚΑ, μετά την καθαίρεση του ημιτελούς θεάτρου και την ανάπλαση του τοπίου.

β) Εγκρίνεται η προτεινόμενη περιμετρική όδευση της Πνύκας (Διαδρομή Β) ως προς τη χάραξη και το υλικό επίστρωσης, στο οποίο θα ενσωματωθούν τα Η/Μ δίκτυα.

Δεν εγκρίνεται η σκληρή επίστρωση με λιθόστρωτο ή «κουρασάνι» με εποξειδικά πρόσμεικτα στο άνδηρο της Πνύκας και πάνω στο Διατείχισμα.

Η φυσική διάβαση από το πρότυπο των στοών θα παραμείνει ως έχει.

γ) Εγκρίνεται η προτεινόμενη διαδρομή Γ, εκτός από το τμήμα στην περιοχή του θεάτρου Δώρα Στράτου, το οποίο θα αντιμετωπισθεί, όταν υλοποιηθεί η μεταφορά του θεάτρου σε άλλη θέση.

5. Να εκπονηθεί μελέτη ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου και επισκευής του αναψυκτηρίου στο ναύδριο του Αγ. Δημ. Λουμπαρδιάρη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 1^{ης} Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

Στη μελέτη αυτή να ληφθούν υπ' όψιν και τα εξής:

α) Να προβλεφθεί η κατάργηση των αυθαιρέτων περιφράξεων προς βορράν, οι οποίες εγκλωβίζουν το Διατείχισμα.

β) Να μελετηθεί η χωροθέτηση νέων χώρων υγιεινής, αφού ληφθούν υπ' όψιν οι αρχαίες οδοί και το μικρό παρόδιο ιερό του Διτύλου στην περιοχή.

6. Δεν εγκρίνεται η ανέγερση Περιβαλλοντικού Περιπτέρου στο λατομημένο χώρο στη ΝΔ πλαγιά του λόφου του Φιλοπάππου. Αντ' αυτού, να μελετηθεί η διαμόρφωση του χώρου αυτού για υπαίθριες εκθέσεις έργων τέχνης με αναστρέψιμες κατασκευές.

7. Δεν εγκρίνεται η δημιουργία Πληροφοριακού Κέντρου στο χώρο του μεγάλου ορύγματος εμπρός από το θέατρο Μπαστιά. Να εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης του χώρου, στα πλαίσια της παραγράφου 4α.

8. Δεν εγκρίνονται οι προτεινόμενοι χώροι θέασης. Το θέμα θα αντιμετωπισθεί από την Α.Ε.Π.Κ.Α.


9. Εγκρίνεται η δημιουργία χώρου στάσης μέχρι δεκαέξι (16) τουριστικών λεωφορείων για αποβίβαση και επιβίβαση επισκεπτών της Ακρόπολης, παραπλεύρως του εστιατορίου «Διώνυσος». Στον ίδιο χώρο εγκρίνεται και χώρος στάθμευσης δεκαπέντε (15) ιδιωτικών αυτοκινήτων, καθώς και χώροι υγιεινής (5 ανδρών - 5 γυναικών - 2 για ΑΜΚ), το ακριβές περίγραμμα των οποίων θα ορισθεί ύστερα από δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές, οι οποίες θα εκτελεσθούν από την Α.Ε.Π.Κ.Α.

10. Να εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης μόνο για τα αντικείμενα των παραγράφων 5, 6 και 9 της παρούσας Απόφασης και για τα δίκτυα ΗΜΧ εγκαταστάσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο, με μέριμνα της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. και με την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.-

Συνημμένο: (1) τοπογραφικό

Εσωτ. Διαν. Α1

Ο Υπουργός Πολιτισμού
Ευάγγελος Βενιζέλος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού
- 2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
- 3) Γραφείο κ. Ειδικής Γραμματέως
- 4) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αρχαιοτήτων
- 5) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αναστηλώσεων
- 6) Δ.Π.Κ.Α.
- 7) Δ.Α.Α.Μ.
- 8) Δ.Β.Μ.Μ.
- 9) Δ. Α.Β.Μ.Μ.
- 10) Δ.Μ.Μ
- 11) Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
- 12) Α Ε.Π.Κ.Α.
- 13) Γ Ε.Π.Κ.Α
- 14) 1^η Ε.Β.Α.
- 15) 1^η Ε.Ν.Μ.
- 16) Ίδρυμα Δώρας Στράτου
- 17) Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22 - 1 - 2002



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ -
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κωδ.: 101 86 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Τσαρδάκα
Τηλέφωνο: 8201 278
Telefax: 8201 260

Αρ. Πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/3314/218

ΠΡΟΣ
Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας: Περίφραξη Ν.Α. πλε ράς
του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
- 2) Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»
- 3) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων»
- 4) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8398/537/15-2-2001 Υπου γική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η υποβληθείσα φάση μελέτης συνολικής ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
- 5) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8404/534/15-2-2001 Υπου γική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η Α' φάση της οριστικής με έτης πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου
- 6) Την πραγματοποιηθείσα, στις 3-12-2001, αυτοψία της Γενικής Γραμματέως, του Γενικού Διευθυντή Αναστηλώσεων, του Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, της Προϊσταμένης και των υπευθύνων αρχαιολόγων της Α' Ε.Π.Κ.Α.
- 7) Το υπ' αριθμ. 8332/10-12-2001 έγγραφο της Α' Ε.Π.Κ.Α..

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03 8398/537/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η υποβληθείσα φάση μελέτης συνολικής ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου, ως προς τις παραγράφους 1α & β και την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8404/534/15-2-2001 Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η Α' φάση της

οριστικής μελέτης πεζοδρόμησης της οδού Αποστόλου Παύλου, ως προς τις παραγράφους 13 & 6, και εγκρίνουμε τη μετατόπιση της περίφραξης στην Ν.Α. πλευρά του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που φέρει πρωτοτύπως την υπογραφή της Διευθύντριας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η μετατόπιση νοτιότερα της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή αυτή κρίθηκε αναγκαία.


α) προκειμένου να συμπεριληφθούν εντός αυτής και να προστατευθούν το τμήμα της αρχαίας οδού Κοΐλης με το παρόδιο Ιερό, τα τμήματα του Πεισιστράτειου Υδραγωγείου, το Υστερορρωμαϊκό κτήριο και οι λοιπές αρχαιότητες, που είναι ορατές στο τμήμα αυτό, κατά μήκος της οδού Αποστόλου Παύλου,

β) για την προστασία των πεζών και των αρχαιοτήτων, δεδομένης της ευρείας ρηγμάτωσης των βράχων στα πρηνή του λόφου.-

Συνημμένα: (1) σχέδιο σε κάθε αποδέκτη

Εσωτ. Διαν. Α1

Ο Υπουργός Πολιτισμού
Ευάγγελος Βενιζέλος




ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού
- 2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
- 3) Γραφείο κ. Ειδικής Γραμματέως
- 4) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αρχαιοτήτων
- 5) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Αναστηλώσεων
- 6) Δ.Π.Κ.Α.
- 7) Δ.Α.Α.Μ.
- 8) Δ.Β.Μ.Μ.
- 9) Δ. Α.Β.Μ.Μ.
- 10) Δ.Μ.Μ
- 11) Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
- 12) Α. Ε.Π.Κ.Α.
- 13) 1^η Ε.Β.Α.
- 14) 1^η Ε.Ν.Μ.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:

Διόρθωση πορείας περιφράξης ΝΑ πλευράς
Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου
Απόσπασμα τοπογραφικού Γενικής Διάταξης
Μελέτης Εφαρμογής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡ. ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 10
Ταχ. Κώδικας : 101 86 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κυρίτση & Ε. Τσίρου
Τηλεφ.: 3231312 - 3220754(Fax) - 8201-521
E-mail : eaxa@culture.gr

(Φ)
Αθήνα, 17 Ιουλίου 1998

Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/4 2/36752

ΠΡΟΣ

1. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.
Νίκης 4, Αθήνα
2. κ. Χατζηδημητρίου Γρηγόρι
Κοινό εκπρόσωπο
Μαυροματαίων 37, Αθήνα

ΚΟΙΝ.

Όπως σε Πίνακα Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης της προμελέτης «Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου», στα πλαίσια της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας:

Έχοντας Υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.
2. Τον Ν. 5351/32 περί Αρχαιοτήτων και το Π.Δ. 99/92 περί αρχαιολογικών έργων.
3. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) " Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών ".
4. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11536/10.03.1992 (ΦΕΚ 210/Β/24.03.1992) " Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Πολιτισμού και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου ".
5. Το Π.Δ. 941/77 περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ.
6. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» καθώς και των Π.Δ. 194/79, 541/78, 798/7 εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων.
7. Το Π.Δ. 263 /87 του για «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ».
8. Την αριθμ.19905/26.4.96 (ΦΕΚ 86/τεύχ.Γ/30.4.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία διορίζεται

Βαρβάρα Ζάζου-Μπελεζίνη σε θέση Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού.

9. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.91 Απόφαση ΥΠΠΟ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος Υπογραφής με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ».
10. Το Ν.716/74 και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού.
11. Το Ν.1418/84 για «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 6, παράγραφος 4.
12. Το Ν.609/85 περί «Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 31.
13. Το Π.Δ 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών για τη σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή κ.λ.π.», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 99/1978, 152/1982, 515/1989.
14. Το Π.Δ. 414/93 "Περί συστάσεως ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού" άρθρα 2, 3, 4.
15. Την ένταξη του προγράμματος μελετών και έργων της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων στο Κέντρο της Αθήνας στο Β' ΚΠΣ.
16. Την απόφασή μας με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/37955/132/3.8.95, περί εγκρίσεως αναθέσεως της μελέτης: «Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου» στα πλαίσια του Προγράμματος για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων στο Κέντρο της Αθήνας, σε ιδιώτες μελετητές με βάση τις διατάξεις του Ν.716/77.
17. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου με αριθμ. 1 πράξη του της 17/11/97.
18. Την ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/152/60646/12.12.95 απόφαση του κ.Υπουργού Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκαν οι παρεκκλίσεις επί της προσκλήσεως.
19. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης: «Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου», όπως δημοσιεύτηκε στα Ενημερωτικά Δελτία του ΤΕΕ 1894/19.2.96, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
20. Την ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/247/15301/27.09.95 απόφαση Συγκρότηση επιτροπής επιλογής μελετητών για την ανάθεση των μελετών της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας «Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου».
21. Το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής που διαβιβάστηκε με το αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/314/15.06.96.

22. Την ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/332/34746/15.7.96 Απόφαση Ανάθεσης της μελέτης «Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φιλοπάππου», στα πλαίσια του Προγράμματος για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων στο Κέντρο της Αθήνας.
23. Την ΥΠΠΟ/ΓΕΑΧΑ/532/4735/31.1.1997 ειδική εξουσιοδότηση υπογραφή των συμβάσεων στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ Βαρβάρα Ζάζου Μπελεζίνη.
24. Την από 03.02.1997 υπογραφείσα σύμβαση
25. Την ΚΥΑ 239/16.6.1998 (ΦΕΚ 639/Β/24.6.1998) με την οποία παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, Α.Ε.» τα προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορρέουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις εκπόνησης μελετών συνολική ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.
26. Το από 09/07/1998 πρωτόκολλο παράδοσης προμελέτης «Συνολική Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου» από το Γραφείο Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας του ΥΠ.ΠΟ. στην Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.
27. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ.3/16-17.1.98, 25.2.98, 9.3.98 πράξη του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνονται οι γενικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι μελετητές της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας κατά τη σύνταξη των οριστικών μελετών. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Επειδή έχει αναληφθεί από πλευράς ΤΑΠΑ πρωτοβουλία δημιουργίας, επ' ευκαιρία της μελέτης της Πελλαίας Χώρας, συστήματος σήμανσης αρχ/ών χώρων και μνημείων ενιαίου τύπου για όλη την Ελλάδα, θα πρέπει οι μελετητές να έλθουν σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του ΤΑΠΑ, ώστε να υιοθετηθεί και εδώ ενιαίος τύπος.
2. Οι προδιαγραφές για στέγαστρα θα πρέπει να δοθούν από τη ΔΑΑΜ και οι μελετητές θα πρέπει να τις ακολουθήσουν στη σύνταξη της οριστικής μελέτης.
3. Όπου οι μελέτες προβλέπουν για λόγους εξυπηρέτησεως των Εφορειών Αρχ/ών, κατασκευή χώρων αποθηκείσεως αρχαίων ευρημάτων, οι προτάσεις δε θα πρέπει να εξετασθούν, αφού το θέμα αντιμετωπίζεται συνολικά από το ΥΠ.ΠΟ.
4. Επειδή το σύνολο των μελετωμένων περιοχών νοείται ως ένας χώρος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα στην τελική μελέτη να αποφευχθούν κτήρια ενημέρωσης και πληροφόρησης, τα οποία κρίνονται περιττά, ύστερα από συνεργασία όλων των μελετητών και για τις υπόλοιπες μελέτες. Όσα τελικά κατασκευασθούν θα πρέπει να έχουν ενιαία μορφολογική αντιμετώπιση.

5. Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τη φυσιογνωμία κάθε χώρου, οι χειροί εξυπηρέτησης κοινού (W.C., κυλικεία, εκθετήρια, πωλητήρια) θα πρέπει να έχουν την κατά το δυνατόν λιγότερη φυσιογνωμία, ως προς τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής και σε διαστάσεις, που υπαγορεύουν οι χώροι.
6. Τα φυλάκια που τοποθετούνται στις εισόδους των χώρων θα πρέπει να έχουν ενιαία μορφή σε όλες τις μελέτες, προκειμένου να είναι σημεία αναφοράς των επισκεπτών.
7. Οι οριστικές μελέτες δεν θα προαπαιτούν για την υλοποίηση τους ανασκαφική έρευνα.
8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών μελετών πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια η διεύθυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους ενοποιημένους χώρους, καθώς και να μετρώνται και να αποτυπώνονται ενδεχόμενες επιπτώσεις στις διευθετήσεις αυτές, όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Το θέμα των χώρων στάθμευσης, στη φάση των οριστικών μελετών, πρέπει να συντονιστεί και να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο, κατά μήκος των μελετών και με τη συνεργασία όλων των μελετητών λαμβανομένης υπόψη της έας χωροταξικής λειτουργικότητας που θα προκύψει από την ενοποίηση, σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακού χαρακτήρα αλλαγές.
9. Οι πεζοδρομήσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν με ενιαίο τρόπο κατά μήκος των μελετών και στον βαθμό που τις αφορούν. Στους πεζοδρόμους θα μπορού να κινούνται ελαφρά οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας.
10. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις για απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις πρέπει, στο πλαίσιο της κάθε μελέτης να περιορίζονται στο ελάχιστο απαραίτητο.
11. Ο φωτισμός εντός των αρχαιολογικών χώρων θα είναι είτε ασφαλείας, είτε αναδειξέως των μνημείων, και επιλεκτικός, δεδομένου ότι η μεν υπέρβα καλωδίωση απαιτεί ανασκαφική έρευνα, η δε υπέργεια απαιτεί εγκατάσταση στύλων και καλωδίων.
12. Επισημαίνεται ότι το θέμα των Η/Μ εγκαταστάσεων θα πρέπει να μελετηθεί συνολικά για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ενοποιήσεως.

Εγκρίνεται η προμελέτη " Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου " με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Η εξωτερική περίφραξη του χώρου μελέτης θα πραγματοποιηθεί, στο επίπεδο του δυνατού, προκειμένου να επιτευχθεί η οριοθέτηση και προστασία και αυτών των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας. Εντός του χώρου οι περιφράξεις θα πρέπει να περιοριστούν όπου είναι απολύτως απαραίτητο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΠΚΑ. Εγκρίνεται πάντως η αντικατάσταση της εξωτερικής περίφραξης στη βόρεια πλευρά του λόφου της Πνύκας και στον ανατολικό πρόβολο του λόφου των Νυμφών, η μεταφορά σε άλλη θέση, εκτός αρχαιολογικού χώρου, της τιμητικής στήλης του Στρατηγού Δ. Γρίβα με το κιγκλιδωμά της και η απόληψη των σύγχρονων graffiti από τον χώρο του ιερού του Διός (περιοχή : γίας Μαρίνας).
2. Θα πρέπει να καταργηθούν οι μεγάλοι αριθμοί προσβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο και να ενεργοποιηθούν κάποιες υπάρχουσες ή να δημιουργηθούν νέες λειτουργικές εισοδοί σε θέσεις γνωστών πυλών και οδικών αξόνων, εξαιτίας της

μεγάλης έκτασης του χώρου (560 στρέμματα) και της λειτουργίας του ως πάρκου. Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι παρακάτω εισόδοι:

α) από το λιθόστρωτο Πικιώνη στο Δίτυλο υπέρ των Πυλών, στο Λουμπαδινη
β) από την οδό Ανταίου και Απολλωνίου, μέσω της Δ. Πύλης στην δια Κοίλης Οδό

γ) από την Αρχαία Αγορά και τον Άρειο Πάγο στην Πνύκα μέσω της ανατολικής οδού

δ) από την Αρχαία Αγορά προς το λόφο των Νυμφών (μέσω Αγ. Μαρίας, Αστεροσκοπείου, Μελιτιδών Πυλών).

ε) ανάμεσα στην οδό Λαζαίων και Ορλώφ (νότιο σκέλος Θεμιστόκλειου και Φαληρικό τείχος), ώστε να μην αποκλειστεί το άλσος όλης της νότιας πλευράς του λόφου Φιλοπάππου.

στ) από την γωνία των οδών Αρακύνθου και Ακταίου μέσω του χώρου στάθμευσης του θεάτρου Δ. Στράτου.

Δεδομένου ότι εγκρίνεται η ύπαρξη κύριας εισόδου από την συνέχεια της οδού Ανταίου στην περιοχή της Κοίλης, θεωρείται αναγκαίο εκτός του φυλακείου, να μικρό σε όγκο κέντρο πληροφόρησης των επισκεπτών, καθώς και ένα κυλικείο και W.C. που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους επισκέπτες του χώρου και τους θεατές του συγκροτήματος Δ. Στράτου. Το πληροφοριακό κέντρο μπορεί να τοποθετηθεί στο όρυγμα του θεάτρου Μπαστιά, όπως και οι εγκαταστάσεις του θεάτρου Δ. Στράτου.

3. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών (W.C., κυλικείο, τηλεφωνικές συσκευές κ.λπ.) θα τοποθετηθούν μόνο στις εισόδους.
4. Την απομάκρυνση του «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ» από την Πνύκα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βελτιωθεί σοβαρά ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμού (μείωση του θορύβου-χρήση ακουστικών, βελτίωση φωτισμών κ.λπ.). Οι εναλλακτικές θέσεις για το «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ» θα πρέπει να προταθούν ύστερα από συνεργασία των μελετητών με τους αρμόδιους του ΕΟΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ο.
5. Η απομάκρυνση του θεάτρου της Δ. Στράτου από τη σημερινή του θέση, δεδομένου ότι καταλαμβάνει περιοχή μεγάλου αρχικού ενδιαφέροντος. Προτείνεται η μετεγκατάστασή του στο δυτικό μικρό τμήμα των κερκίδων του ημιτελούς θεάτρου Μπαστιά με χρήση του υπάρχοντος ορύγματος για την τοποθέτηση της σκηνής. Ο υπόλοιπος όγκος του θεάτρου Μπαστιά θα πρέπει να κατεδαφιστεί και στη θέση του θα τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις του θεάτρου Δ. Στράτου. Δεν εγκρίνεται η πρόταση για νέα κατασκευή του στο ανατολικό τμήμα της νότιας λατομημένης πλευράς του λόφου Φιλοπάππου.
6. Τη δημιουργία υπαίθριας διεθνούς έκθεσης γλυπτικής (Biennale), υπό την προϋπόθεση ότι θα οργανωθεί στο χώρο του λατομείου και όχι πίσω από το «Διόνυσο» και με τον όρον ότι όλες οι κατασκευές θα είναι αναστρέψιμες.
7. Ως προς τις προτεινόμενες οδεύσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου, αυτές θα αντιμετωπισθούν σε συνεργασία των μελετητών με την Α' ΕΠΚΑ. Οι οδεύσεις εντός του χώρου δε θα γίνουν με επιχωματώσεις μνημείων, εάν δεν έχει προηγηθεί λεπτομερειακή αποτύπωση σε κλίμακα 1:20. Ως προς την τυπολογία κατασκευής δρόμων θα πρέπει να υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη της ΔΑΔΜ. Μετά τους καθαρισμούς που θα γίνουν στο χώρο θα πρέπει οι μελετητές σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ να προχωρήσουν σε λεπτομερή αποτύπωση των αρχαίων.
8. Κατ' εξαίρεση, σε ορισμένες διαδρομές στο λόφο του Φιλοπάππου ο φωτισμός μπορεί να είναι περιπάτου (π.χ. λιθόστρωτο Πικιώνη).

9. Η επισκευή του λιθόστρωτου του Πικιώνη και με την πρόταση της Α.Ε.Π.Ι. Α. για αποτύπωση όχι μόνο των φθορών, αλλά όλου του λιθοστρώτου.
10. Η πρόταση εξυγίανσης του αναψυκτηρίου Λουμπαδιάρη και η επαναφορά του στην αρχική αρχιτεκτονική του μορφή όπως και του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου.
11. Η δημιουργία αστρονομικού μουσείου στα πέντε διατηρητέα κτήρια του Αστεροσκοπείου.
12. Προτείνεται η δημιουργία χώρου θέασης στην περιοχή του Αστεροσκοπείου, υπό όπου μπορεί να φαίνεται μεγάλο μέρος των ενοποιημένων χώρων.
13. Δεν υπάρχει αντίρρηση για την κατεδάφιση της γέφυρας του περιφερειακού δρόμου στην Κοΰλη, στην περιοχή Ι.Ν. Μεταμορφώσεως, θεωρούμε όμως ότι το θέμα άπτεται των ευρύτερων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων, που εν πολλοίς εξαρτώνται από τη μελέτη του ΟΡΣΑ. Πάντως, η πλήρης διακοπή του περιφερειακού σε δύο αδιέξοδα τμήματα, προκειμένου να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος εισόδου και στη συνέχεια η οδός να αποδοθεί ως χώρος στάθμευσης, κρίνεται υπερβολική.
Εφόσον εγκριθεί η κατεδάφιση της γέφυρας του Περιφερειακού, η συνέχεια της κυκλοφορίας θα μπορούσε να γίνεται είτε με καταβίβαση του δρόμου που θα ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, είτε με ανακατασκευή ελαφράς γέφυρας σε χαμηλό ύψος.
15. Εγκρίνεται η πρόταση των μελετητών για καθαίρεση των ογκωδών κατασκευών της Κατοχής από οπλισμένο σκυρόδεμα στην «Κρήνη Καλλιπρόη» και τις «Φυλακές του Σωκράτους». Προαπαιτούνται όμως στερεωτικές εργασίες του βράχου στην περίπτωση της κρήνης.
16. Οι προτεινόμενες από τους μελετητές απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις θα πρέπει να επανεξετασθούν υπό το πρίσμα των γενικών αρχών.
17. Εγκρίνεται η διατήρηση της χρήσης του εστιατορίου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», όπου θα στεγασθούν όμως και άλλες δραστηριότητες, προκειμένου το κτήριο να χρησιμεύσει ως κέντρο υποδοχής-πληροφόρησης επισκεπτών. Οι χρήσεις αυτές, όπως και πωλητήριο του ΤΑΠΑ, μπορούν να τοποθετηθούν στο ισόγειο του κτηρίου.

Δεν εγκρίνονται τα ακόλουθα :

1. Οι προτεινόμενοι από τους μελετητές χώροι αναψυχής (κολυμβητική δεξαμενή, αναψυκτήριο κ.λπ.) στο δυτικό τμήμα του λατομείου στη νότια πλευρά του λόφου Φιλοπάππου. Στο χώρο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί περιβαλλοντικό περίπτερο.
2. Η δημιουργία πληροφοριακού κέντρου και Μουσείου ιδιωτικού βίου αρχαίας πόλης Αθηνών στο ημιτελές θέατρο Μπαστιά.
3. Η τοποθέτηση αναψυκτηρίων στα καθιστικά που διαμορφώνονται εντός του χώρου του λόφου του Φιλοπάππου.
4. Θεωρείται μη αναγκαίο και ασυμβίβαστο με το χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου το δίκτυο αναμετάδοσης μηνυμάτων, μουσικής κ.λπ.
5. Η προβλεπόμενη αποθήκη αρχικού υλικού στο λατομείο στη δυτική πλευρά του λόφου. Το θέμα των αποθηκών αντιμετωπίζεται συνολικά από το ΥΠΠΟ.

Η οριστική μελέτη πρέπει να κατατεθεί στο ΥΠΠΟ προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και να εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

Τα έργα εντός των Αρχαιολογικών Χώρων θα εκτελεστούν από το ΥΠΠΟ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Υποβλήθηκε: κ. Α. Κοτσιάνης
Δ/νσις Ανένδρου 22
Πρωτ. 53310/3523

Εμα: Εγκώρησις τῆς διοικήσεως, διαχειρίσεως, βελτιώσεως, συντηρήσεως κ.λ.π. τῶν Δημο-
σίων δασυλλίων Πρωτευούσης εἰς Δήμον Ἀθηναίων.

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν:

1. Τό ὑπ' ἀριθ. 72/20-11-1970 ἐγγράφων τοῦ Ὑπουργοῦ ἀνευ Χαρτοφυλακίου κ. Α. Πέτρα, δι' οὗ γνωστοποιεῖται ἐγκρίσις τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ περί ἐκκαθήσεως τῆς διοικήσεως, διαχει-
ρίσεως, ἐκμεταλλεύσεως, συντηρήσεως, βελτιώσεως, φυλάξεως καί προστασίας ἐν γένει τῶν δα-
συλλίων περιοχῆς Δήμου Ἀθηναίων α) Ἀκροπόλεως - Φιλιππάκου Πνυκός - Ἀστεροσκοπείου, β) Λυ-
καθηττοῦ - Σχιστῆς Πέτρας, γ) Συγγροῦ (Κουπονίων), δ) Πολυγώνου (Σχολῆς Εὐελπίδων) καί
ε) Ἀγ. Ἰωάννου (ὁδοῦ Βουλιαγμένης), εἰς τόν Δήμον Ἀθηναίων, ὑπό τὰ ἐν τῷ ἐγγράφῳ τοῦ-
τω καθοριζόμενα δικαίωματα, ὑποχρεώσεις καί περιορισμούς.

2. Τά άρθρα 192, 193 καί 198 τοῦ Ν.Δ. 86/1969 "Περί Δασικοῦ Κώδικος".

Ἀποφασίζομεν

Ἐκχωροῦμεν εἰς τόν Δήμον Ἀθηναίων τὰ ὑπό τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας μέχρι τοῦδε διοι-
κούμενα καί διαχειριζόμενα δασύλλια α) Ἀκροπόλεως - Φιλοπάτπου - Πνυκός - Ἀστεροσκοπείου, β) Λυ-
καθηττοῦ - Σχιστῆς Πέτρας, γ) Συγγροῦ (Κουπονίων), δ) Πολυγώνου (Σχολῆς Εὐελπίδων) καί ε)
Ἀγ. Ἰωάννου (ὁδοῦ Βουλιαγμένης), μετά τῶν ἐν αὐτοῖς ὑπαρχουσῶν ἐγκαταστάσεων πάσης φύ-
σεως, ὡς καί τῶν ὑπαρχουσῶν περιφράξεων, πρὸς συντήρησιν καί βελτίωσιν τῆς βλαστήσεως,
ἐκμεταλλεύσιν, φυλάξιν καί προστασίαν ἐν γένει, μερίμνη καί δαπά-
ναις αὐτοῦ, ὑπὸ τὰ κατωτέρω δικαίωματα, ὑποχρεώσεις καί περιορισμούς.

I. Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας, διὰ τῆς Δασικῆς αὐτοῦ ὑπηρεσίας:
διατηρομένης ὑπὸ τοῦ Δημοσίου τῆς κυριότητος τῶν ἐν λόγῳ δασυλλίων, ἀσκεῖ τὴν ἐξου-
σίαν τῆς νομικῆς προστασίας αὐτῶν ἐναντι παντός, συνισταμένην εἰς τὴν συνέχισιν ἢ διεξαγω-
γὴν ἐναντίον καταπατητῶν καί τὴν λήψιν παντός νομίμου μέτρου διὰ τὴν τοιαύτην προ-
στασίαν.

ἀσκηρεῖ τὴν ἀσκήσιν ἐποπτείας ἐπὶ τῶν δασυλλίων πρὸς διπλῆσιν τῆς κατστάσεως
αὐτῶν καί τῆς συμμορφώσεως τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πρὸς τὰς υποχρεώσεις του.

Ὑποχρεοῦται ὅπως παρέχῃ τὴν τεχνικὴν του βοήθειαν εἰς τόν Δήμον Ἀθηναίων, ἐκδηλου-
μένην δι' ἐπιστημονικῆς συμπαροστάσεως κατὰ τὴν κατάστασιν καί ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἀξιο-
ποιήσεως τῶν δασυλλίων.

II. Ὁ Δήμος Ἀθηναίων:

1. Ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην συντηρήσεως καί βελτιώσεως τῆς βλαστήσεως, διοικήσεως, δια-
χειρίσεως, ἐκμεταλλεύσεως, φυλάξεως καί προστασίας ἐν γένει τῶν δασυλλίων, ὑπὸ τὴν μορφήν
τοῦ δασικοῦ χαρακτήρος εἰς τὸ διηνεκές καί κατὰ τὸ ἀκέραιον.

2. Ὑποχρεοῦται ὅπως καταρτίσῃ μελέτας ἔργων ὑποδομῆς διὰ τὴν πλήρη ἀξιοποίησιν καί
ἐξωραϊσμόν τῶν δασυλλίων (ὡς, ἀρδεύσεως - ὕδρευσεως, περιφράξεως, δικτύου ὁδοποιίας πε-
δίων, διαμορφώσεως χώρων ἀναπτύξεως καί πεδίων, κ.λ.π.), σταδιακῶς κατὰ δασύλλιον, ὑποβά-
λην δὲ ταύτας. Διαδορικῶς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας πρὸς ἐγκρίσιν καί δὴ τὴν πρώτην
μέχρις Ἰουνίου 1971 καί τὴν τελευταίαν τὸ βραδύτερον μέχρις Αὐγούστου 1971.

3. Ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγγράφῃ εἰς τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν ἐτῶν 1971 καί 1972 τὰς ἀπαιτου-
μένης δαπάνης συντάξεως τῶν μελετῶν καί διὰ τὰ ἔτη 1972, 1973 καί 1974 τῶν ἀπαιτουμένων
πιστώσεων διὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἀξιοποιήσεως μέχρι τέλους 1974.

Ὑποχρεοῦται ὅπως καταρτίσῃ ἐτήσια προγράμματα διὰ τὴν συντήρησιν, προστασίαν, βελτιώ-
σιν τῶν δασυλλίων καί ὑποβάλλῃ ταῦτα ἐντός τοῦ δεκεμβρίου ἐκαστοῦ ἔτους εἰς τὸ Ὑπουργεῖον
Γεωργίας, πρὸς ἐγκρίσιν καί ἐγγράφῃ εἰς τὸν προϋπολογισμόν τὰς πιστώσεις ἐφαρμογῆς αὐτῶν.

Δύναται νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐντός τῶν δασυλλίων ἐγκαταστάσεις φυγαγωγίας καί ἀθλήσεως νη-
πιῶν, ὡς καί τουριστικὰ περίπτερα, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν μὴ βλάβῃς τῆς δασώδους ἐκτάσεως
αὐτῶν, ἢ ἀλλοιώσεως τοῦ δασικοῦ χαρακτήρος τῶν δασυλλίων, τηρήσεως καί κανονισμῶν

τοῦ Ν.Δ. 86/1969 καί ἐγκρίσεως τῶν ἐγκαταστάσεων διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν
καί Γεωργίας.

III. 1. Αἱ περί δασῶν διατάξεις τοῦ Δασικοῦ Κώδικος ἰσχύουν διὰ τὰ ἐν λόγῳ δασύλλια

Ὁ Δήμος Ἀθηναίων δύναται νὰ προτείνῃ εἰς τὸ Δασαρχεῖον Ἀθηνῶν τὴν ἐκδοσὶν ἀπαγο-
ρευτικῶν ἢ ρυθμιστικῶν διατάξεων δασικοῦ περιεχομένου.

2. Τὰ δασύλλια θὰ τελοῦν εἰς χρῆσιν τοῦ κοινοῦ ἀτελῶς, δυνάμενου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων νὰ
ἐκδόσῃ κανονισμοὺς χρήσεως αὐτῶν, μετ' ἐγκρίσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας.

Οίδεμα μεταβολή της χρήσεως των τουλλών επιτρέπεται. άνευ έγκρίσεως ημίν, κλήν
ς περιπτώσεως ΙΙ/5 της παρούσης.

Είσα παράβασις υπό του Δήμου των των της παρούσης, βεβαιούμενη δι' εκθέσεως της Δασι-
Υπηρεσίας, συνεπάγεται ανάκλησι της έγκωρήςσεως, απομάκρυνσιν του Δήμου, άνευ έτέρας
ς διαδικασίας και άνάκλησιν της έγκωρήςσεως- διαχειρίσεως των δσπυλλών υπό της Δασικής
πρεσίς.

Δασρχείον Αθηνών θά παραδώσ η έν λόγω δασύλλια, τό βραδύτερον μέχρι 31-12-1970
τηκτικού πρωτοκόλλου, κεχωρισμένως κατά δασύλλον, συνοδευομένου υπόκανονικού τοπο-
ικού διηγήματος, εις ό θά είνι τως καταχωρημένη ή όριογραμμή.

Αντίτυπα των πρωτοκόλλων παραδόσεως και των συνοδευόντων διαγραμμάτων θά υποβληθούν
του Δασαρχείου Αθηνών και ήμιν κεχωρισμένως κατά δασύλλιον.-

ην/οις

Γραφεΐον Συνδέσμου Προσωπικών Έπών
κ. Πρωθυπουργού Εντάυθα

Έν συνεχεία υπ' αριθ. 72/20-11-1970
έγγράφου Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου
κ. Πάτρα.

Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν
Εσωτερικών Εντάυθα

Έν συνεχεία υπ' αριθ. 72/20-11-70
έγγράφου του Υπουργού άνευ χαρτο-
φυλακίου κ. Πάτρα.

Γραφεΐα κ.κ: Υπουργού, Υφυπουργού και
Γεν. Γραμματέως, Υπουργείου Γεωργίας.-
Εντάυθα

Ο Υπουργός

Ι. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβες Αντίγραφον

Έν Αθήναις τη 24-1-1971



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Παραδόσεως καὶ Παραλαβῆς τοῦ Δασυλλοῦ

Ἀκροπόλεως - Φιλοπαπποῦ Πηνυός - Ἀετεροεμφυλίου

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 28^η τοῦ μηνὸς Αὐγούστου... τοῦ ἔτους 1971, οἱ κατωτέρω ὑπογεγραμμένοι 1) Ἀγαθόλαος Μίσσιος Δασολόγος-Δασάρχης Ἀθηνῶν καὶ 2) κ. Νικόλαος Μακρῆς Γεωπόνος ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἔχοντες ὑπ' ὄφιν:

τὴν ὑπ' ἀριθ. 53310/3523/18-12-1970 ἀπόφασιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας, δι' ἧς ἐξεχωρήθη εἰς τὸν Δήμον Ἀθηναίων, ἡ διοίκησις, διαχειρίσις, ἐκμετάλλευσις, συντήρησις, βελτιώσεις, ἔργα καὶ προστασία ἐν γένει, τῶν Δημοσίων Δασυλλῶν περιοχῆς Δήμου Ἀθηναίων.

ἡ ἀπό 28-4-1971 Γενικὸν Πρωτόκολλον παραδόσεως τῶν ἐν λόγω δασυλλῶν κατὰ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας εἰς τὸν κ. Δήμητρον Ἀθηναίων καὶ

ἡ ἀπό 28-4-1971 Γενικὸν Πρωτόκολλον παραδόσεως τῶν ἐν λόγω δασυλλῶν κατὰ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας εἰς τὸν κ. Δήμητρον Ἀθηναίων καὶ

Π ρ ο ὄ θ η μ ε ν

Ὁ μὲν πρῶτος, εἰς τὴν πρῶτην, ὁ δὲ δεύτερος εἰς τὴν παραλαβὴν τοῦ Δασυλλοῦ Ἀκροπόλεως - Φιλοπαπποῦ Πηνυός - Ἀετεροεμφυλίου... ὡς τοῦτο ἐμφανίζεται κατὰ ὅρια καὶ λοιπὰ στοιχεῖα λεπτομερῶς, εἰς τὸ ἀπὸ 28-4-1971 καὶ ὑπὸ Κλίμακα 1:20.000..... τοπογραφικὸν διέγραμμά τοῦ Δασυλλοῦ Ἀθηνῶν καὶ ὑπὸ τὰ κατωτέρω στοιχεῖα:

Ἔκτασις: 400 στρ. περίπου.Εὐτοκάλυψις: ...

Ὅροι:

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Ν Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι

Περιγραφές:

α) Διὰ εἰδηρογραφῶν καὶ δίκτυου τοῦ εὐρύματος κατὰτάς πλευρὰς 1-Κ-Λ-Μ-Ν.β) Διὰ μανδρωτοίχην κατὰ τὸς πλευρὰς Ν-Ξ-Ο.γ) Ἀντὶ περιφράξεως κατὰ τὰς πλευρὰς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-ΧΨ-Ω-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι

Ἄνω:

Ἰσχύει:

Οἱ ὅροι, ὑποχρεώσεις καὶ περιορισμοὶ ἀναφέρονται εἰς τὴν ὑπερθεὶν ὑπ' ἀριθ. 53310/3523/18-12-71 ἀπόφασιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας.

Προσφιλῶνται τῷ πρῶτῳ, ὡς ἀντιδόπλαστον αὐτοῦ μέρη, ὑπογεγραμμένα πρὸ ἑμφοτέρων

α) Ἡ ὑπερθεὶν ὑπ' ἀριθ. 53310/3523/18-12-70 ἀπόφασιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας

β) Τὸ ἀπὸ 28-4-1971 Γενικὸν Πρωτόκολλον παραδόσεως τῶν Δασυλλῶν Ἀθηνῶν, κατὰ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Γεωργίας, εἰς τὸν κ. Δήμητρον Ἀθηναίων καὶ

γ) Τοπογραφικὸν διέγραμμά τοῦ παραδιδόμενου δασυλλοῦ Ἀκροπόλεως - Φιλοπαπποῦ Πηνυός - Ἀετεροεμφυλίου ἀπὸ 28-4-71 καὶ ὑπὸ κλίμακα 1:20.000.

Ἐφ' ᾧ συνετάγη τὸ πρῶτον καὶ ὑπογράφεται ὡς ἑπεται:-

Ὁ Παρίδους

Ὁ Παραλαβὴν

