ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού



# ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

**Ευγενική Χορηγία Εταιρείας**
**Coca - Cola Τρία Έψιλον**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**


Εισαγωγή

Α. Ιστορικά

Β. Πολεοδομική οργάνωση – Λειτουργική δομή

- Β.1 Περιοχές – Δόμηση – Χρήσεις Γης
- Β.2 Ειδικά θέματα χρήσεων γης
- Β.3 Όροι δόμησης
- Β.4 Η περιοχή των κατοικιών του Ο.Ε.Κ.
- Β.5 Η κοινωνική και οικονομική δομή του οικισμού
- Β.6 Υποδομές

Γ. Σημερινή κατάσταση του κτηριακού αποθέματος

- Γ.1 Κατάσταση διατήρησης
- Γ.2 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας
- Γ.3 Αξιολόγηση κτηρίων

Δ. Το δομημένο περιβάλλον – Η πολεοδομική και αρχιτεκτονική δομή του οικισμού

- Δ.1 Γενικά
- Δ.2 Το κάστρο
- Δ.3 Οι εκκλησίες
- Δ.4 Οι κατοικίες και τα καταστήματα
  - Δ.4.1 Γενικά
  - Δ.4.2 Κτηριολογικά – Τυπολογικά
  - Δ.4.3 Κατασκευαστικά- Μορφολογικά

Κατάλογος σχεδίων

Κατάλογος εικόνων

Σχέδια

Εικόνες

Δελτία κτηρίων

Παράρτημα

Εισαγωγή

Αντικείμενο της μελέτης που ακολουθεί είναι η μελέτη της πολεοδομικής εξέλιξης και της αρχιτεκτονικής του παραδοσιακού οικισμού του Λεονταρίου της Αρκαδίας, το οποίο επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007.

Η μελέτη και η καταγραφή του οικισμού εκπονήθηκε από ομάδα διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των μαθημάτων κατεύθυνσης Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων 1 & 3. Οι διδάσκοντες που έλαβαν μέρος είναι οι Κουφόπουλος Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαμαλούκος Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής και Αντωνίου Γιώργος Π.Δ. 407 του τμήματος.

Για τις ανάγκες της μελέτης συντάχθηκαν νέο τοπογραφικό σχέδιο με βάση τα τοπογραφικά σχέδια σε κλίμακα 1:5000 της Γ.Υ.Σ., αεροφωτογραφίες της Γ.Υ.Σ., ορθοφωτογραφίες του Υπ. Γεωργίας και σχέδια αποτυπώσεως των Αθανασόπουλου Νάσου, Αϊβαλή Παναγιώτη, Αλεξάνδρου Γιώργου, Βαλάκου Βαρβάρα, Δημητρακόπουλου Γιώργου, Ευαγγέλου Κατερίνα, Ιωαννίδη Μαίρη, Καραγιάννη Άρη, Καραχάλιου Σουμέλα, Κίτσου Μαρία, Κουλούρη Ιωάννα, Λεοντιάδου Κασσιανή, Μελισσαροπούλου Παναγιώτα, Μπακαγιάννη Παύλου, Μπουρδή Μαρία, Παπασταματίου Πηνελόπη, Σίμου Ξένη, Σινανίδη Κωστή, Σπαθή Λουκά, Σταυρόπουλου Ιωάννη, Τριανταφυλλίδου Μάγδα και Χασιώτη Μαρία, φοιτητών τότε του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών τον Ιανουάριο του 2008.

Ευχαριστίες οφείλονται και από τη θέση αυτή στον Δημήτρη Αθανασούλη και Ελένη Μανωλέσου, αντίστοιχα διευθυντή και αρχαιολόγο της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στον Δήμαρχο Φαλαισίας κ. Γ. Φουσέκη και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λεονταριτών, για την παροχή κάθε δυνατής διευκολύνσεως κατά τη διάρκεια της επί τόπου εργασίας.

## *Α. Ιστορικά*

Το Λεοντάρι βρίσκεται στο Νομό Αρκαδίας, 11 χλμ. νοτιοανατολικά της Μεγαλόπολης, στις βόρειες απολήξεις του Ταϋγέτου. Το όνομά του οφείλεται, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, σε κάποια ισχυρή κοινωνικά και οικονομικά οικογένεια *Λεοντάρη* ή *Λεονταρίου*[1]. Το χωριό είναι κτισμένο στη θέση του αρχαίου οικισμού Λεύκτρον (7ος π.Χ.-4ος αι. μ.Χ), τμήματα από τις οχυρώσεις του οποίου σώζονται ακόμη στο λόφο του κάστρου. Παραμένει ακόμη άγνωστο εάν το Λεοντάρι διαδέχτηκε τον φράγκικο οικισμό της γειτονικής Βελιγοστής, ή εάν το κάστρο του ταυτίζεται με εκείνο της Βελιγοστής. Με το σημερινό του όνομα ο οικισμός αναφέρεται στις πηγές από τα τέλη του 14ου αιώνα. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με το Λεοντάρι πριν από την εποχή αυτή είναι ελάχιστες.

Στα 1391 ή στα 1395 ο Εβρενός μπέης, καταλαμβάνει το Λεοντάρι για λογαριασμό του σουλτάνου Βαγιαζίτ Α΄ (1389-1402). Ο Δημήτριος Ραούλ, ένα μέλος της οικογένειας των Παλαιολόγων, αναφέρεται την ίδια εποχή ως ένας στρατηγός ενός σώματος από το Λεοντάρι ή του «Λέοντος», όπως αναφέρει την πόλη ο βυζαντινός ιστορικός Δούκας. Περί τα τέλη του 14ου αι. το Λεοντάρι αναδείχθηκε στη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του Δεσποτάτου του Μοριά και αποτέλεσε τον επόμενο αιώνα την έδρα του δεσπότη Θωμά Παλαιολόγου, αδελφού του μετέπειτα τελευταίου αυτοκράτορα της

[1] A. C. Orlandos, "L'église byzantine des Saints-Apôtres à Leondari", *Revue des Études Grecques* 34 (1921) σ.163. D. A. Zakythinos, *Le Despotat grec de Morée*, vol.II. *Vie et institutions*, Αθήνα 1953 (=Édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, Variorum Reprints, London 1975) σ.217. Π. Βελισσαρίου, «Οικιστικά του βυζαντινού Λεονταρίου Αρκαδίας», *XVI. Internationaler Byzantinistenkongress Wien, 4.-9. Oktober 1981. Akten* II/4 (1982) (Akten II. Teil 4. Teilband Kurzbeiträge 7. Buch und Gesellschaft in Byzanz 8. Theologie und Philosophie in der Palaiologenzeit 9. Byzantinische Architektur) *(=Jöb* 32/4, 1982) σ.626-627 και σ.634, σημ.18 για προγενέστερη βιβλιογραφία. Π. Σαραντάκης, *Αρκαδία. Οι Ακροπόλεις. Τα κάστρα και οι πύργοι της. Σιωπηλά ερείπια μιας δοξασμένης γης*, Αθήνα 2006, σ.127.



Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου. Όπως φαίνεται και από την αλληλογραφία του Θεοδώρου Α΄ Παλαιολόγου (1383-1407), οι δεσπότες του Μυστρά ήταν στενά δεμένοι με το Λεοντάρι. Στα 1423 το Λεοντάρι κινδύνευσε να καταληφθεί από τον τούρκο στρατηγό Τουραχάν που είχε εισβάλει στην Πελοπόννησο με δύναμη 25.000 ανδρών. Το 1460 ο Μωάμεθ Β΄ κατέλαβε το κάστρο χωρίς μάχη, καθώς οι κάτοικοί του για να γλιτώσουν είχαν καταφύγει στο ισχυρότερο κάστρο του Γαρδικίου. Στους αιώνες που ακολούθησαν την τουρκική κατάκτηση οι Βενετοί και οι Τούρκοι συγκρούστηκαν πολλές φορές στην προσπάθειά τους να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Περί το έτος 1533 κάποιος έλληνας, ο Θεόδωρος Αγιαποστολίτης, που πρόσφερε αξιόλογες υπηρεσίες στην πολιορκία και στην άμυνα της πόλης της Κορώνης δέχθηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο Ε΄ (1519-1556) το τιμητικό δίπλωμα του ιππότη και του παραχωρήθηκαν οι πόλεις Λεοντάρι και Άγιος Γεώργιος των Σκορτών, «αν κάποτε ευδοκούσε ο Ύψιστος να διώξει τους Τούρκους».

Ο περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή, που επισκέφθηκε την Πελοπόννησο στα 1668, αναφέρει ότι το Λεοντάρι αποτελούσε βοϊβοδαλίκι του πασά της Πελοποννήσου και ότι το κάστρο του είχε τρεις περιβόλους: «στο εσωτερικό φρούριο κατοικούν οι άπιστοι έλληνες» και, χωρίς να προσδιορίζει πού συγκεκριμένα, ότι υπήρχαν τζαμί, ιεροσπουδαστήριο, τεκές (=μουσουλμανικό μοναστήρι), σχολείο, χάνι, οκτώ μαγαζιά, ένα μικρό χαμάμ.

Η στρατηγική σημασία του Λεονταρίου φαίνεται και από το ότι κατά την Τουρκοκρατία έγινε έδρα του Πασά της Πελοποννήσου μέχρι τη μεταφορά της στην Τριπολιτσά και αργότερα, ύστερα από την οριστικοποίηση της επικράτησης των Τούρκων στην Πελοπόννησο, το Λεοντάρι εξακολούθησε να κατέχει το ρόλο πρωτεύουσας σε μία από τις είκοσι τέσσερις επαρχίες-βιλαέτια στις οποίες διαιρέθηκε η Πελοπόννησος.

Όταν ο Leake επισκέφτηκε το Λεοντάρι μέτρησε «250 σπίτια τούρκικα και μόνον 40 ελληνικά», ενώ κατά τα χρόνια της Επανάστασης του '21 το Λεοντάρι αποτέλεσε ορμητήριο των αγωνιστών, μεταξύ των οποίων και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μέχρι το 1836 θα παραμείνει πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και το 1852, οπότε θα ιδρυθεί η επαρχία Μεγαλοπόλεως, η έδρα της θα μεταφερθεί στο Σινάνο.

Κατά τον 19$^{ο}$ αιώνα και ως τα μέσα του 20$^{ου}$ αιώνα το Λεοντάρι ήταν ένας ακμαίος οικισμός. Το Κάστρο του, όμως, εγκαταλείφθηκε και τα κτίσματά του βαθμιαία καταστράφηκαν. Αν και από την εποχή του Μεσοπολέμου η ιστορική και αρχαιολογική σημασία του αναγνωρίσθηκαν και αυτό χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο ως προέχον βυζαντινό μνημείο και αρχαιολογικός χώρος (ΒΔ 23-1-1930, Φ.Ε.Κ. 30 / τ.Α΄/ 29-1-1930, Υ.Α. 15904 / 24-11-1962, Φ.Ε.Κ. 473 / τ.Β΄ / 17-12-1962) το Κάστρο δεν απετέλεσε ποτέ το αντικείμενο ουσιαστικής προστασίας και ανάδειξης. Στα μεταπολεμικά χρόνια στο χώρο έγινε πυκνή δενδροφύτευση με αποτέλεσμα τα ερείπια των κτισμάτων του να υποστούν περαιτέρω φθορές.

Τον Αύγουστο του 2008 ο λόφος του Κάστρου κάηκε ολοσχερώς κατά τις καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2008. Η φωτιά προκάλεσε πέρα από τις ανυπολόγιστες ζημίες που προκάλεσε στο οικοσύστημα του λόφου δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα στα μνημειακά κατάλοιπα.

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2008 πραγματοποιήθηκαν από την 25$^{η}$ Ε.Β.Α., υπό την άμεση εποπτεία της έκτακτης αρχαιολόγου Π. Κολιάτση, με τη συμπαράσταση και τη συνδρομή του Δήμου Φαλαισίας και κατοίκων του χωριού, εργασίες καθαρισμού και ανασκαφική διερεύνηση σε συγκεκριμένες θέσεις προκειμένου να προκύψουν στοιχεία για την αρτιότερη τεκμηρίωση των ερειπίων των ναών του Αγίου Βασιλείου και της Αγίας Κυριακής, της ανόδου και της διαμόρφωσης εισόδου του τρίτου και ανώτερου περιβόλου του κάστρου, τμημάτων τοίχων και της δεξαμενής που βρίσκεται στο υψηλότερο τμήμα του λόφου, σε πλάτωμα.

## *Β. Πολεοδομική Οργάνωση – Λειτουργική Δομή* (Γ. Αντωνίου)

### Β.1 Περιοχές-Δόμηση-Χρήσεις Γης

Ο οικισμός του Λεονταρίου χαρακτηρίζεται από πυκνοδομημένες και αραιοδομήμενες περιοχές διατεταγμένες στις ανατολικές και νότιες υπώρειες του λόφου του Κάστρου. Παρά την παρουσία ιδιαίτερα αραιοκτισμένων ζωνών δεν υπάρχουν ενσωματωμένες μέσα στον οικισμό άκτιστες περιοχές. Η μεγαλύτερης έκτασης αδόμητη περιοχή που δεν είναι κοινόχρηστος χώρος είναι το προαύλιο του σχολείου.

Η σημερινή πολεοδομική οργάνωση του οικισμού του Λεονταρίου βασίζεται στον άξονα της *'αγοράς,'* δηλαδή του τμήματος του κεντρικού δρόμου από την περιοχή της πλατείας των Αγ. Αποστόλων έως το δυτικό άκρο του πυκνοδομημένου τμήματος, όπου βρίσκεται και το σημερινό Δημαρχείο. Οι άλλοι δρόμοι διακρίνονται σε αυτούς που είναι κατά βάση παράλληλοι με τις ισοϋψείς της πλαγιάς και σε αυτούς που είναι εγκάρσιες στην κατωφέρεια.

Η *'αγορά'* αντικατοπτρίζει την λειτουργία του Λεονταρίου ως εμπορικού και οικονομικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής[2] . Η περιοχή της *'αγοράς'* λειτουργούσε παράλληλα με την μεγάλη εμποροπανήγυρη του Λεονταρίου και συνέχιζε κατά κάποιο τρόπο αυτή την έντονη εμπορική δραστηριότητα στον οικισμό καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Εκατέρωθεν της *'αγοράς'* εντοπίζεται εύλογα και η πλέον πυκνοδομημένη ζώνη του οικισμού. Το σύστημα δόμησης είναι κατά κανόνα συνεχές για την μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εμπορικότητας της περιοχής. Τα κτήρια όμως αρκετά συχνά δεν εφάπτονται, αλλά διαχωρίζονται με χαρακτηριστικό μικρό κενό, το στενομπόλι ή σούδα[3]. Σε αυτήν την περιοχή οι αυλές των κτηρίων βρίσκονται πίσω, έχουν συνήθως μικρή έκταση και πρόσβαση από παρόδους ή σπανιότερα μόνο μέσα από το κτήριο. Εδώ

[2] Μέχρι το 1848, οπότε μεταφέρθηκε η έδρα της επαρχίας στην Μεγαλόπολη, ήταν και το διοικητικό

[3] Βορειότερα και κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Πηλίου ονομάζεται *αστρέχα*. Είναι σύνηθες στοιχείο αποτέλεσμα εθιμικού κανονισμού δόμησης της εποχής της Τουρκοκρατίας.



βρίσκονται και τα λιγοστά πλέον, σε σχέση με το παρελθόν, κτήρια με χρήση εμπορική ή παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι διατηρείται ακόμα η χρήση κατοικίας στον όροφο επάνω από την εμπορική του ισογείου[4] . Τα περισσότερα ισόγεια των κτηρίων είναι εκ κατασκευής εμπορικής λειτουργίας, η οποία δεν είναι ενεργή σήμερα ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή έχει αλλάξει σε κατοικία. Παράλληλα αρκετά κτήρια είναι αποκλειστικά εμπορικής χρήσης και πολλά εξ΄αυτών δεν έχουν όροφο, παρά μόνο το εμπορικής χρήσης ισόγειο[5].

Οι περιοχές πίσω από τα μέτωπα της *'αγοράς'* αποτελούνται κατά κανόνα από κτίσματα πανταχόθεν ελευθέρα. Οι μεγαλύτερες αυλές των ιδιοκτησιών εφάπτονται ενώ σε λίγες περιπτώσεις εφάπτονται και τα κτήρια είτε συμβατικά είτε με την παρεμβολή στενής σούδας. Η αμιγής κατοικία επικρατεί σε αυτές τις ζώνες με σποραδικές εξαιρέσεις.

Σε αυτήν την ζώνη υπάρχουν και τα δύο 'καπετανόσπιτα' [6] δηλαδή κατοικιών που μπορούν να χρονολογηθούν στα επαναστατικά ή λίγο πρωιμότερα χρόνια. Η διάταξή τους σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους υποδηλώνει την πιθανότερη πυκνότητα του οικισμού εκείνη την περίοδο.

Μακρύτερα από τον κεντρικό άξονα (την *'αγορά'*) βρίσκονται πιο αραιοδομημένες περιοχές του οικισμού. Παρά όμως τον αραιοδομημένο χαρακτήρα τους, και εκεί είναι εμφανώς σαφής η πύκνωση της δόμησης κατά μήκος των βασικών δρόμων με παράλληλη διατήρηση όμως του πανταχόθεν ελεύθερου των κτηρίων. Σε αυτές τις περιοχές επικρατεί ως χρήση επίσης η αμιγής κατοικία, αλλά υπάρχουν πολλά κτίσματα με αγροκτηνοτροφική χρήση, αρχική ή μεταγενέστερη. Αυτά είναι είτε παράσπιτα και προσκτίσματα των κατοικιών είτε αυτόνομα κτίσματα σταυλαποθηκών, χαρακτηριστικά κτήρια της πρωτογενούς δραστηριότητας στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, ενώ λίγα φαίνεται ότι αρχικά είχαν άλλη χρήση και έχουν μετατραπεί σε

[4] Με εξαίρεση τα κτήρια των δύο Ξενώνων (εν λειτουργία και υπό ολοκλήρωση) και των Δημοτικών Υπηρεσιών.

[5] Η ύπαρξη κατωγιού με πρόσβαση για τα εμπορευμάτα από τον δρόμο είναι κανόνας για τα κτήρια αυτά αλλά και για την πλειονότητα των κατοικιών του Λεονταρίου.

[6] Ονομασία κατά παράδοση από τους κατοίκους του οικισμού.

αποθήκες.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ισόγειων και διώροφων κτηρίων δεν μεταβάλλεται σημαντικά από τις πυκνοδομημένες στις αραιοδομημένες περιοχές.

Όσον αφορά στους ελεύθερους χώρους, εκτός από την κεντρική πλατεία των Αγ. Αποστόλων δεν υπάρχει άλλο ελεύθερο πλάτωμα, τόπος συγκέντρωσης ή αντίστοιχος μιας τυπικής πλατείας χώρος στην υπόλοιπη έκταση του οικισμού. Η μικρή διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου μπροστά από το κτήριο του Δημαρχείου έχει μέχρι σήμερα[7] κυρίως χρήση χώρου στάθμευσης.

[7] Μελέτη για την δαιμόρφωση υπαίθριων χώρων του Λεονταρίου εκπονείται ήδη μετά από σχετική ανάθεση από τον Δήμο Φαλαισίας.



## Β.2 Ειδικά Θέματα Χρήσεων Γης

Μία λεπτομερέστερη καταγραφή της πολεοδομικής δομής του οικισμού θα επέτρεπε να εξεταστεί αναλυτικότερα τόσο η αλλαγή χρήσης, από εμπορική σε κατοικία ή άλλες, όσο και ο διαχωρισμός συνεχούς και εποχικής κατοίκησης. Δυστυχώς στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και καταγράφηκαν μόνον αποσπασματικά ενδεικτικά στοιχεία για τους εν λόγω παράγοντες. Σύμφωνα με αυτά είναι εμφανής τόσο η εποχικότητα της χρήσης της κατοικίας στο μεγαλύτερο τμήμα του εν λειτουργία κτηριακού αποθέματος, όσο και η μαζική αλλαγή χρήσης των εμπορικών καταστημάτων. Τα κτίσματα αυτά εκτός από την περιστασιακή μετατροπή τους σε κατοικία, κατά κανόνα είτε είναι ερειπωμένα ή κενά, είτε έχουν μετατραπεί σε αγροτικές ως επί το πλείστον αποθήκες.

Την τελευταία διετία υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις όπου η αλλαγή χρήσης αφορά σε αναψυχή-εστίαση και υπηρεσίες. Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της τάσης ενδυνάμωσης του παράγοντα υπηρεσιών αλλά και αυτού της αναψυχής –τουρισμού. Ο πρώτος συνδέεται άμεσα με την δημιουργία του «Καποδιστριακού» Δήμου Φαλαισίας και την παρουσία στο Τοπικό Διαμέρισμα[8] του Λεονταρίου του Δημαρχιακού κτηρίου με τις Υπηρεσίες καθώς και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για το θέμα ενδυνάμωσης του οικονομικού παράγοντα αναψυχής –τουρισμού παρουσιάζονται στοιχεία στο V.A. 5.

[8] Αρχικά αυτά τα διαμερίσματα αποκαλούνταν Δημοτικά και με προ διετίας εγκύκλιο του ΥΠΕΣ μετονομάσθηκαν σε Τοπικά.

## Β.3 Όροι Δόμησης

Οι όροι δόμησης στον οικισμό του Λεονταρίου μέχρι και το 1998 καθορίζονταν κατά βάση από τα ΠΔ 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ/13-3-81 και ΠΔ/19-8-81 (ΦΕΚ-459/Δ/28-8-81), που αναφέρονται στην δόμηση εντός οικισμών υφιστάμενων προ του 1923 σύμφωνα όμως και με τα ισχύοντα από το Αρθ 9 του ΠΔ /24-4-85 αλλά και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και Εγκυκλίους.

Συνοπτικά σύμφωνα με αυτή την νομοθεσία ίσχυαν:

| α/α | Στοιχείο Όρων Δόμησης | Κατά Κανόνα | Κατά Παρέκκλιση |
|---|---|---|---|
| 1 | *Αρτιότητα:* | 500μ$^2$ | 300, 150 κ' νόμιμα την 2.7.( |
| 2 | *Οικοδομικό Σύστημα* | Πτερύγων ή Συνεχές | Ελεύθερα Αρ. 9 ΓΟΚ85 κ'Εγκ. 113/86 |
| 2 | *Κάλυψη* | 60% ή 70% | 80% οικοπ.< 100μ$^2$ |
| 3 | *Συντελεστής Δόμησης* | 0,80, 0,5 (για ειδικά) | 1,6 1,2 1,0 για μικρά οικόπεδα. Μέγ. εμβαδά |
| 4 | *Μέγιστο Ύψος* | 7,50 μ | 10,00μ κ' 1,50 στέγης |
| 5 | *Αριθμός Ορόφων* | 2 | 3 σε οικόπεδα με κλίση |
| 6 | *Ο. Γ. / Πλάγιες Αποστάσεις* | Επί της Ο. Γ 4,0μ, 15,0μ (παραλ) / ως ΓΟΚ | Υποχώρηση για κυκλοφ/κούς λόγους |
| 7 | *Υποχρεώσεις/Απαγορεύσεις* | Στέγη PILOTIS | Δεξαμενές νερού |

Σήμερα αυτές οι διατάξεις που εφαρμόζονται είναι αυτές του ΠΔ/13-10-98 (ΦΕΚ-908/Δ/13-11-98) ΥΠΕΧΩΔΕ περί παραδοσιακών οικισμών στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το Λεοντάρι. Σύμφωνα με αυτό οι όροι δόμησης διαμορφώνονται ως εξής.



| α/α | Στοιχείο Όρων Δόμησης | Κατά Κανόνα | Κατά Παρέκκλιση |
|---|---|---|---|
| 1 | *Αρτιότητα:* | Ισχύουσα Αρτιότητα και Πρόσωπο 4 μ | Οποιοδήποτε πλάτος προσώπου σε κοιν/στο |
| 2 | *Οικοδομικό Σύστημα* | Ανάλογα με τον παρα- δοσιακό ιστό | Τροποποιήσεις ΕΠΑΕ |
| 2 | *Κάλυψη* | 50% | 70% για ελαχ 120μ2 |
| 3 | *Συντελεστής Δόμησης* | Κλιμακωτός: 1 έως 0,4 | Ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου |
| 4 | *Μέγιστο Ύψος* | 7,50 μ | 8,50 μ μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ |
| 5 | *Αριθμός Ορόφων* | 2 | ------ |
| 6 | *Ο. Γ. / Πλάγιες Αποστάσεις* | Διαμορφωμένη Ο.Γ. | Θέση παλαιότερου κτηρίου |
| 7 | *Υποχρεώσεις/Απαγορεύσεις* | Στέγη / PILOTIS | Βλ. αναλυτικότερα στο VI. Β |

Εκτός αυτών υπάρχουν πλήθος περιορισμοί και πρόνοιες προστασίας, για χρήσεις, προσθήκες, μορφολογικά στοιχεία κ.α. που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στο VI. Β

Επιπλέον υπάρχουν και οι περιορισμοί που μπορεί να επιβάλει η αρμόδια Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) μετά από απόφαση Τοπικού ή Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου [9], στα πλαίσια της προβλεπόμενης από τον Αρχαιολογικό Νόμο ζώνης προστασίας γύρω από τα κηρυγμένα βυζαντινά μνημεία του οικισμού. Και αυτές οι διατάξεις παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στο VI.Β. για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του οικισμού.

[9] Ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων στο εκάστοτε μνημείο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες των αναφερόμενων Συμβουλίων.

## Β.4 Η Περιοχή των κατοικιών του Ο.Ε.Κ.

Ξεχωριστό τμήμα του οικισμού, τόσο ως προς την μελέτη όσο και κατ' ουσία αποτελεί η μικρή συνοικία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στα βορειοανατολικά του οικισμού. Αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σχεδόν ορθοκανονικό δίκτυο δρόμων ενώ έχει και δική της εκκλησία[10]. Έχει χρήση αμιγούς κατοικίας και οι κάτοικοί της είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. από όλη την περιοχή. Η απόστασή της από το σημερινό κέντρο του οικισμού –την πλατεία των Αγ. Αποστόλων- και ο αραιοκτισμένος χαρακτήρας της παρεμβαλλόμενης περιοχής, συνέβαλλαν στην μη ενσωμάτωση αυτού του τμήματος με τον οικισμό του Λεονταρίου τόσο πολεοδομικά αλλά και κοινωνικά, όπως θα ήταν φυσικό[11].

[10] Δεν έχει ξεχωριστό εφημέριο και οι κάτοικοι εκκλησιάζονται στον ενοριακό Ι. Ν. του Λεονταρίου.

[11] Πολυχρονόπουλος Μ. (1996), σ. 65 Σχετικά αναφέρεται ότι στην ουσία δημιουργήθηκε *ένα ξεχωριστό χωριό δίπλα στο Λεοντάρι*( sic)



## Β.5 Η Κοινωνική και Οικονομική Δομή του Οικισμού

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Τοπικού Διαμερίσματος Λεονταρίου ήταν 384 κατά την Απογραφή του 2001 και ο εκτιμούμενος σήμερα πληθυσμός πιθανότατα είναι κάτω των 350 ατόμων,[12] με δεδομένο τον τεκμηριωμένο ρυθμό της πληθυσμιακής μείωσης στην περιοχή. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία των Δημοτικών Υπηρεσιών οι μόνιμοι κάτοικοι είναι κατά τα 2/3 περίπου συνταξιούχοι και κατά το 1/3 ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία, μελισσοκομία και διάφορες υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη αναλογία που συνεπάγεται και το πολύ μικρό ποσοστό παιδιών στον πληθυσμό, καθορίζει τόσο την ζωτικότητα της τοπικής κοινωνίας όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης και αναζωογόνησής της. Το τελευταίο στοιχείο είναι το σπουδαιότερο από τα πολλά ζητούμενα και των τοπικών αρχών από πολλά χρόνια[13].

Εποχική αναζωογόνηση του οικισμού συμβαίνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν παραθερίζουν στο χωριό Λεονταρίτες με τις οικογένειές τους που διαμένουν μόνιμα σε αστικά κέντρα. Μέσω αυτής της κίνησης δραστηριοποιείται εντονότερα και ο ιδιαίτερα αξιόλογος Πολιτιστικός Σύλλογος του Λεονταρίου, στον οποίο δραστηριοποιούνται και πολλοί Λεονταρίτες που διαμένουν μόνιμα σε αστικά κέντρα.

Ο οικισμός έχει ουσιαστικά μόνο μία ενορία και αυτό είναι στοιχείο που τον χαρακτηρίζει τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια, ενώ ανάλογες εκτιμήσεις μπορούν να διατυπωθούν και για παλαιότερα χρόνια. Η βασικότερη διάκριση γειτονιάς ή συνοικίας σήμερα, είναι αυτή του συγκροτήματος των κατοικιών του Ο.Ε.Κ. όπως προαναφέρθηκε (Β.4)

[12] Εκτίμηση της προϊσταμένης του Δημοτολογίου του Δήμου φαλαισίας.

[13] Πολυχρονόπουλος Μ. (1996), σ. 65 όπου αναφορά στην ανάγκη να εγκατασταθούν πολύτεκνοι δικαιούχοι του ΟΕΚ της περιοχής σε αποκαταστημένα σπίτια του οικισμού.

*Ο τριτογενής Τομέας*[14]

Σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στοιχεία για τις χρήσεις γης, φαίνεται ότι η παρακμασμένη εμπορική και οικονομική ζωή του οικισμού[15] έχει παρουσιάσει στοιχεία περιορισμένης αναζωογόνησης τα οποία σχετίζονται με τους παράγοντες των διοικητικών υπηρεσιών, της αναψυχής και της αυξημένης εποχικής κατοίκησης των Λεονταριτών που διαμένουν μόνιμα σε αστικά κέντρα και επιλέγουν μαζικά για διακοπές μικρής διάρκειας ή και παραθερισμό τον οικισμό του Λεονταρίου. Οι τελευταίοι μάλιστα είναι αξιοσημείωτος παράγοντας βιωσιμότητας για τα λίγα καταστήματα εστίασης, αναψυχής και λιανοεμπορίου του οικισμού.

Η βελτίωση των οδικών προσβάσεων έχει συμβάλει τόσο στην αύξηση του τελευταίου παράγοντα όσο και αυτού της αναψυχής. Η αύξηση και ο εκσυγχρονισμός των καταστημάτων εστίασης πιστοποιεί και αυτός τόσο την αύξηση της εποχικής κατοίκησης αλλά και την παρουσία τουριστικού ρεύματος βραχείας κατά βάση παραμονής[16].

Επί πλέον η δημιουργία δεύτερου τουριστικού καταλύματος συνηγορεί για την παρουσία και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, δεδομένου μάλιστα των προ δεκαετίας αναφορών σε θέμα βιωσιμότητας του μοναδικού τότε ξενώνα,[17] ενώ παράλληλα καταδεικνύει την τάση μερικής μετάλλαξής του από βραχείας παραμονής ή διερχόμενο και σε στοιχειωδώς παραμένοντα[18]. Οι προοπτικές περαιτέρω τουριστικής κίνησης εστιάζονται βεβαια περισσότερο στον διερχόμενο παρά στον παραμένοντα τουρισμό. Όμως η δυνατότητα ανάδειξης και προβολής τόσο των Βυζαντινών μνημείων του και κατά κύριο λόγο του Κάστρου, καθώς και της αρχιτεκτονικής του

[14] Δήμος Φαλαισίας (2007) σ. 34,35 Αλλά για τις οικονομικές δραστηριότητες του οικισμού βλ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαλαισίας στο http://www.falesia.gr/index.php/oikon.drastiriotites/oikonomikes-drastiriotites.html

[15] Η παρακμή και ο μαρασμός που είχε αρχίσει κατά τις προπολεμικές δεκαετίες, κορυφώθηκε κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέσω και της εκτεταμένης αστυφιλίας. Πολυχρονόπουλος Μ. (1996), σ. 10

[16] Επιπέδου ημερήσιας εκδρομής ή απογευματινής εξόδου-περιπάτου.

[17] Πολυχρονόπουλος Μ. (1996), σ. 48-49

[18] Σε τάξη μονοήμερης ή ολιγοήμερης παραμονής.



φυσιογνωμίας, αυξάνει τις δυνατότητες να αποτελέσει το Λεοντάρι τον εναλλακτικό πόλο τουριστικής έλξης ως προς την Καρύταινα, στο αντίπερα άκρο της κοιλάδας της Μεγαλόπολης.

Μέχρι στιγμής όμως οι θετικές ενδείξεις αύξησης των εν λόγω οικονομικών παραγόντων δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη αναζωογόνηση του οικισμού μέσω της απαραίτητης για αυτό αύξησης των μονίμων κατοίκων του και ιδίως των νέων.

*Ο Δευτερογενής Τομέας*

Το βασικότερο στοιχείο της παρουσίας παραδοσιακού δευτερογενούς τομέα στο Λεοντάρι, το ελαιοτριβείο παραμένει από χρόνια ερειπωμένο. Επιπλέον έχουν διατηρηθεί ελάχιστα ή καθόλου ίχνη από τις παλαιότερες σημαντικές δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα στον οικισμό, όπως τα δύο σιδηρουργεία, το κυτιοποιείο λευκοσίδηρου, το κεραμοποιείο, το ασβεστοκάμινο. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση δραστηριοτήτων του τομέα της '*κατασκευής*'[19] όμως αυτή δεν έχει αποδώσει αξιοσημείωτη αύξηση των μονίμων κατοίκων του οικισμού και κατά συνέπεια αναζωογόνησή του. Εκτός από τους εργολάβους οικοδομικών έργων υπάρχει βιοτεχνία παρασκευής τσιμεντοσωλήνων και άλλων προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων μικρού κατά κανόνα μεγέθους.

Όμως η σημαντικότερη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα είναι η μονάδα κατασκευής εξαρτημάτων και εργαλείων μελισσοκομίας και συσκευασίας, με ικανό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού.

*Ο Πρωτογενής Τομέας*

Παράλληλα βέβαια με τους τριτογενείς τομείς των υπηρεσιών και της αναψυχής-τουρισμού αλλά και της *κατασκευής* , ο πρωτογενής τομέας παραμένει ακόμα σημαντικό στοιχείο της έστω και ισχνής υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας αλλά και εν μέρει της κοινωνικής ζωής του τόπου. Όμως οι κατ' αποκλειστικότητα ασχολούμενοι με τον πρωτογενή

[19] Βλ. υποσημείωση 13

τομέα κάτοικοι του Λεονταρίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού[20]. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχει αξιόλογη δραστηριότητα μελισσουργίας αλλά και πρόσφατα οικολογικών προϊόντων.

Εντός του οικισμού υπάρχουν επικουρικές μόνο εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα, αφού αυτός δεν δραστηριοποιείται άμεσα μέσα στον οικισμό. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες μέσα στο χωριό αφορούν στην αποθήκευση ζωοτροφών και εποχικό σταυλισμό σε σταυλαποθήκες που βρίσκονται στις περιοχές της περιμέτρου του οικισμού.

[20] Δύο μόνο επιχειρήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Φαλαισίας, Δήμος Φαλαισίας (2007) σ. 34-35
(http://www.falesia.gr/index.php/oikon.drastiriotites/oikonomikes-drastiriotites.html)



## Β.6 Υποδομές

Όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τις διάφορες υποδομές του οικισμού σημειώνονται συνοπτικά τα παρακάτω:

*Εκπαίδευση*

Στον οικισμό υπάρχει σχολικό κτήριο το οποίο στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο. Κτίστηκε από τον Σύλλογο των εν Αθήναις Λεονταριτών[21] και αρχικά στεγαζόταν σε αυτό εκτός του Δημοτικού και το Γυμνάσιο. Το σημαντικό μέγεθός του παραπέμπει στην ζωτικότητα του οικισμού σε παλαιότερες δεκαετίες, όταν υπήρχαν πολλά παιδιά στο Λεοντάρι και τους κοντινούς σε αυτό οικισμούς[22]. Στο σχολείο πήγαιναν τουλάχιστον 200 παιδιά όλων των τάξεων. Σήμερα εκτός από το Δημοτικό στο οποίο πηγαίνουν είκοσι περίπου παιδιά, δεν λειτουργεί άλλο εκπαιδευτήριο στον οικισμό αλλά ούτε νηπιαγωγείο ή παιδικός σταθμός.

*Υγειονομική Περίθαλψη*

Αν και υπάρχουν πολλά υπερήλικα άτομα στον οικισμό, στοιχείο αναμενόμενο λόγω και του προαναφερθέντος μεγάλου ποσοστού συνταξιούχων στον πληθυσμό, δεν υπάρχει Κέντρο Υγείας αφού η διάρθρωση και διασπορά των στοιχείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν δικαιολογεί Κέντρο Υγείας τόσο κοντά στις Υπηρεσίες Υγείας της Μεγαλόπολης. και το υπάρχον Αγροτικό Ιατρείο λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα κατά μέσο όρο και με βασικό αντικείμενο του διερχόμενου Αγροτικού Ιατρού την συνταγογράφιση φαρμάκων. Παλαιότερα και μέχρι την δεκαετία του 1990 το Αγροτικό Ιατρείο ήταν στελεχωμένο επί μόνιμου βάσεως. Σήμερα οι ανάγκες του μικρού μόνιμου πληθυσμού καλύπτονται από τις σχετικές υποδομές υγείας της γειτονικής Μεγαλόπολης η οποία απέχει από το Λεοντάρι μόλις 11 χιλιόμετρα. Από τα τρία φαρμακεία που λειτουργούσαν παλαιότερα σήμερα υπάρχει μόνο ένα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και ιδίως των ηλικιωμένων, το οποίο βρίσκεται στο μέσο της βορεινής πλευράς

[21] Βλ. σχετικά παραπάνω.

[22] Τα παιδά του Γυμνασίου έρχονταν και από τα κοντινά χωριά στο Λεοντάρι

της πλατείας των Αγ. Αποστόλων.

*Υπηρεσίες*

Στον οικισμό εδρεύεουν οι Υπηρεσίες του « Καποδιστριακού» Δήμου Φαλαισίας και το Κ.Ε.Π. Δεν λειτουργεί όμως άλλη Δημόσια Υπηρεσία ούτε και Αστυνομικό κατάστημα.

Επίσης δεν λειτουργεί σήμερα Ταχυδρομικό Γραφείο ούτε υποκατάστημα Τράπεζας. Παλαιότερα υπήρχαν Ταχυδρομείο, και Τηλεφωνείο - Υποκατάστημα του Ο.Τ.Ε , Αγρονομείο αλλά και σταθμός Χωροφυλακής, ενώ μέχρι την δεκαετία του 1990 λειτουργούσε και Ειρηνοδικείο στα γραφεία της τότε Κοινότητας Λεονταρίου. Υποκατάστημα Τράπεζας δεν λειτούργησε ποτέ αλλά πρίν τον 2$^{ο}$ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν ιδιώτες έμποροι, ανταποκριτές Τραπεζών σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς.

*Συγκοινωνίες*

Το Λεοντάρι εξυπηρετείται συγκοινωνιακά κατά κανόνα οδικώς, μέσω τόσο της γειτονικής Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Τρίπολης- Καλαμάτας, όσο και από τις Επαρχιακές οδούς που το συνδέουν με τα υπόλοιπα διαμερίσματα του Δήμου. Ειδικότερα υπάρχει σύνδεση με τα ανατολικά μέσω του δρόμου προς το Σκορτσινό αλλά και προς τα νότια όπου, μέσω Ποταμιάς και Καμποχωρίου, η αντίστοιχη Επαρχιακή οδός συναντά την Ε.Ο. κοντά την Καλαμάτα. Αυτός ο οδικός άξονας συνδέει το Λεοντάρι και με τα νότια χωριά του Δήμου Φαλαισίας Επιπλέον ανατολικά του οικισμού διέρχεται η επαρχιακή οδός Μεγαλόπολης Σπάρτης[23] που εξυπηρετεί και όλη την περιοχή του βόρειου Ταϋγετου.

Υπάρχει επιδοτούμενη από την Νομαρχία συγκοινωνιακή σύνδεση με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αρκαδίας με την Μεγαλόπολη για την εξυπηρέτηση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου και εμμέσως με ανταπόκριση από εκεί με την Τρίπολη αλλά και την Αθήνα. Τα τοπικά αυτά δρομολόγια των λεωφορείων γίνονται τις καθημερινές πρωί και μεσημέρι και διέρχονται και από άλλα χωριά του Δήμου Φαλαισίας.

[23] Στα βορειοανατολικά του Λεονταρίου οδεύει παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή.



Ο ξεχασμένος σήμερα [24] σιδηροδρομικός σταθμός του Λεονταρίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο συγκρότημα κτισμάτων του τέλους του 19$^{ου}$ αιώνα[25]. Βρίσκεται δίπλα στον ποταμό της Κουτουφαρίνας (Θειούντας), όχι μακριά από στην Ε. Ο. Μεγαλόπολης Καλαμάτας και συνδέεται με τον οικισμό μέσω του ίδιου δρόμου που ενώνει την Ε.Ο. με το Λεοντάρι. Η επικράτηση της οδικής συγκοινωνίας με την ανάπτυξη των οδικών μέσων και κυρίως η εξάπλωση του ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, με τον παράλληλο μαρασμό των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, ιδιώς στην Πελοπόννησο, είχαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του σιδηροδρόμου ο οποίος αποτελούσε το βασικότερο συγκοινωνιακό μέσο για τον οικισμό μέχρι και την δεκαετία του 1970 περίπου. Την μεγάλη σπουδαιότητα για τον οικισμό και την περιοχή του μόνου ουσιαστικού συγκοινωνιακού μέσου των αρχών του 20$^{ου}$ αιώνα δείχνει τόσο το μέγεθος αλλά και η ποιότητα των κτισμάτων του Σταθμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 19$^{ου}$ αιώνα στον Σ. Σταθμό Λεονταρίου θα γινόταν η διακλάδωση του σκέλους του δικτύου προς Σπαρτή [26] έργο που δεν πραγματοποιήθηκε.

Αυτή την εποχή δεν λειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή σε αυτό το σκέλος και δεν είναι γνωστό πως θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια με την επαναλειτουργία της μετά το τέλος των εργασιών εκσυγχρονισμού αυτού του τμήματος του δικτύου.

*Πολιτιστικές Υποδομές*

Ως βασικότερες υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές του οικισμού θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν αφ΄ ενός τα μνημεία του, βυζαντινά και νεώτερα και αφ' εταίρου ο παραδοσιακός χαρακτήρας του.

Τα βυζαντινά μνημεία , εκκλησιαστικά κατά πλειονότητα, δεν βρίσκονται σε κακή κατάσταση με εξαίρεση αυτά του Κάστρου και το ίδιο το Κάστρο. Η πρόσφατη ολοκληρούμενη σύντομα αποκατάσταση των Αγ. Αποστόλων αναβαθμίζει τον μνημειακό πλούτο του οικισμού. Επίσης η

[24] Ιστότοπος Δήμου Φαλαισίας, Λεοντάρι, Περιγραφή οικισμού (http://www.falesia.gr/index.php/perigrafi-oikismoi/leontari-perigrafi-oikismoi.html)

[25] Πολυχρονόπουλος Μ. (1996), σ. 38, 39

[26] Ο. π. σ.39

προκαταρκτική μελέτη για το Κάστρο[27], η οποία χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους χορηγούς της παρούσας έκδοσης, έβαλε τα θεμέλια για την προστασία και ανάδειξή του, ώστε να αποτελέσει βασικό πολιτιστικό παράγοντα του οικισμού με ποικίλες ευεργετικές επιδράσεις στην ζωή του οικισμού. Οι προγραμματισμένες μελέτες και εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξή του σε συνδυασμό με την υπάρχουσα χρηματοδότησή τους[28] αλλά και τις αντίστοιχες ενέργειες του Δήμου Φαλαισίας[29], σύντομα θα αποδώσουν στον οικισμό ένα μοναδικό πολιτιστικό πόλο έλξης στον οικισμό.

Αντίθετα τα νεώτερα κτήρια –μνημεία[30], τα οποία είναι κάποια ιδιαίτερα αξιόλογα οικήματα του 19ου και ίσως του 18ου αιώνα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ολοσχερώς, ή να κατεδαφισθούν με αφορμή κάποια μελλοντική νομότυπη ευκαιρία! Η πρόσφατη κατεδάφιση δύο ιδιαίτερα αξιόλογων οικημάτων τα οποία δεν παρουσίαζαν ουσιαστικά στατικά προβλήματα, με πρόφαση τις διατάξεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτηρίων και τα κενά τους καθώς και η δρομολογημένη ανέγερση στην θέση τους νέων οικημάτων, πιθανότατα ασύμβατων με τον χαρακτήρα του οικισμού[31], θα πρέπει να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία για την αποφυγή μελλοντικών αντίστοιχων ενεργειών από κάποια από τα μέλη της.

Η δημιουργία προ ενός έτους Πολιτιστικού Πολύκεντρου από την Δημοτική Αρχή, είναι ουσιαστική ενέργεια για την πολιτιστική υποδομή του

[27] Εκπονήθηκε από τα Γραφεία Μελετών των Σ. Μαμαλούκου-ΓΕΑΜ-Μνημείο και Γεώργιου Αντωνίου και έχει εγκριθεί από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Τρίπολη, μετά από ενέργειες και εισήγηση της 22ης Ε.Β.Α.

[28] Από το Ταμείο Αποκαταστάσεως Πυροπλήκτων μέσω της 22ης ΕΒΑ και των ενεργειών του Ομότιμου καθ. Χ. Μπούρα, του Επ. Καθ. Σ. Μαμαλούκου και του Προϊσταμένου της 22ης ΕΒΑ Δ. Αθανασούλη.

[29] Μελέτη για την πρόσβαση και τον φωτισμό του Κάστρου.

[30] Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα λίγα διασωθέντα παραδοσιακά καταστήματα (παντοπωλείο, φούρνος, κ.α.) που διασώζουν και αξιολογότατα στοιχεία του εσωτερικού τους.

[31] Εκτίμηση με βάση τα δείγματα των περισσοτέρων μέχρι στιγμής ανεγερθέντων νέων κτηρίων συμπεριλαμβανομένου και του νέου Ενοριακού Ναού ! Βλ. σχετικά χάρτη Αξιολόγησης Κτηρίων.



οικισμού[32]. Η δημιουργία μέσω αυτού, δράσεων που θα προβάλουν τον μνημειακό πλούτο της ιστορίας και της παράδοσης του οικισμού μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά τόσο στην ανάδειξη όσο και στην προστασία του από αλλοιώσεις και μελλοντικές καταστροφές όπως οι πρόσφατες κατεδαφίσεις!

[32] Εδώ όμως δεν μπορεί να αγνοηθούν οι, καλής προθέσεως μεν αλλά επιβλαβείς για τον χαρακτήρα του κτηρίου δε, τεχνικές που εφαρμόσθηκαν στην αποκατάσταση του ημιερειπωμένου κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Πολύκεντρο Δυστυχώς ανάλογες τεχνικές έχουν εφαρμοσθεί και στο μεγάλο κτήριο που μετατρέπεται σε ξενοδοχείο στην Αγορά κοντά στο Δημαρχείο

**Γ. Σημερινή κατάσταση του κτηριακού αποθέματος** (Γ. Αντωνίου)

Γ.1 Κατάσταση διατήρησης (βλ. χάρτης Α-06)

Η κατάσταση διατήρησης του κτηριακού αποθέματος του οικισμού του Λεονταρίου αφορά στις διαφόρων τύπων φθορές και βλάβες που αυτό έχει υποστεί με τα χρόνια. Οι φθορές και οι βλάβες είναι κατά κανόνα οι προερχόμενες από τα φυσικά αίτια και την απουσία συντήρησης των κτισμάτων λόγω εγκατάλειψης αλλά και περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των ιδιοκτητών.

Όμως σημαντικό ποσοστό προέρχεται από τις επιβλαβείς επεμβάσεις, προσθήκες, κατεδαφίσεις και άλλου είδους εργασίες στα κτήρια οι οποίες έχουν αλλοιώσει τον χαρακτήρα την εμφάνιση και την αισθητική του οικισμού ενώ παράλληλα μείωσαν και την αυθεντικότητα του κτηριακού αποθέματος. Ο τελευταίος παράγοντας ενσωματώνεται και στην αξιολόγηση του κτηριακού αποθέματος, που παρουσιάζεται παρακάτω, με δεδομένο ότι το μέγεθος των αλλοιώσεων ενός κτίσματος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής επιδρά αναμφισβήτητα σε κάποιες από τις αξίες του.

Στην καταγραφή της κατάστασης διατήρησης συμπεριέλαβε κατηγορίες που αφορούν στα ερειπωμένα και διαχώρισε τα πυρόπληκτα από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007.

Από τα στοιχεία της καταγραφής φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κτηριακού αποθέματος βρίσκεται σε καλή και μέτρια κατάσταση διατήρησης. Επίσης είναι σαφές ότι τα πυρόπληκτα κτήρια είναι λιγότερα από τα ερειπωμένα και η αναλογία αυτή είναι εν μέρει πλασματική γιατί μερικά από τα πυρόπληκτα ήταν πριν την πυρκαγιά είτε σε κακή κατάσταση είτε ημιερειπωμένα.

*Κακή κατάσταση*

Είναι τα κτήρια τα οποία κυρίως έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, δεν συντηρούνται ούτε στοιχειωδώς και παρουσιάζουν μεγάλες φθορές, όχι όμως καταρρεύσεις. Οι φθορές αυτές εντοπίζονται κατά



κύριο λόγο στις κεραμοσκεπές και τα κουφώματα. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν εισροές ομβρίων μέσα στο κτήριο και έχει αρχίσει η επιδείνωση που στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στη ολική απώλεια των στοιχείων του περιβλήματος που προστατεύουν το κτίσμα από τα νερά. Στο εσωτερικό η κακή κατάσταση αφορά κυρίως στην απώλεια των οροφών από μπαγδατόπηχες ή άλλα ελαφρά στοιχεία και την μεγάλη φθορά των ελαφρών χωρισμάτων και επιχρισμάτων. Με δεδομένο την κατά κανόνα απουσία εξωτερικών επιχρισμάτων ανάλογες φθορές δεν παρατηρούνται στο εξωτερικό.

*Μέτρια κατάσταση*

Τα κτήρια που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση είναι κατά κανόνα κατοικίες εποχικής χρήσης ή κτήρια άλλων χρήσεων, που έχουν γίνει αποθήκες και, λόγω της περιορισμένης χρήσης τους ή της λειτουργίας που στεγάζουν, έχουν στοιχειώδη ή ελλειπή συντήρηση. Σε πολλά από αυτά, τα παλαιά 'παραδοσιακά' κουφώματα έχουν αλλαχθεί με νεώτερα σιδηρά ή αλουμινίου, τα οποία συνήθως δεν εντάσσονται στην μορφολογία και αισθητική του κτηρίου[33].

*Καλή κατάσταση*

Σε καλή κατάσταση είναι τα κτήρια που έχουν κατά κανόνα συνεχή χρήση κατοικίας η επαγγελματικής στέγης κ' υπηρεσιών. Τα 'παραδοσιακά' είτε είναι επαρκώς συντηρημένα και καλά αποκαταστημένα, ενώ τα νέα είναι καλής κατασκευής με ποιοτικά υλικά[34] και παράλληλα συντηρούνται επαρκώς. Τα παλαιότερα νεώτερης οικοδομικής τεχνολογίας είναι και αυτά επαρκώς συντηρημένα.

[33] Όμως ο βαθμός επίδρασης στην συνολική αξία του κτηρίου είναι τόσος που δεν εντάσσει αυτό το κτίσμα στα μη εντάξιμα (βλ. παρακάτω στην αξιολόγηση)

[34] Δεν εμπλέκεται η κατηγοριοποίηση με αυτην της αξιολόγησης (βλ. παρακάτω).

Γ.2 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας

i. Το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας του οικισμού είναι αυτό που αφορά στους 'Παραδοσιακούς Οικισμούς' που ελέγχονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το ΠΔ/13-10-98 (ΦΕΚ-908/Δ/13-11-98). Κατ' ουσία με βάση την συγκεκριμένη νομοθεσία η προστασία αυτή εφαρμόζεται μέσω των τοπικών Ε.Π.Α.Ε.

Ειδικότερα εντός των ορίων του οικισμού του Λεονταρίου αλλά και των άλλων οικισμών του Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπονται:

Για τις χρήσεις γης (άρθρο 2)

- Χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το Αρθ-3 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/87) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια που δημιουργούν όχληση και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους κατοίκους του οικισμού. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να είναι ορατή οποιαδήποτε δραστηριότητά τους, με οποιονδήποτε τρόπο, από τους κοινόχρησ τους χώρους του οικισμού.
- Στα εστιατόρια και αναψυκτήρια, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις με ενισχυτές ήχου.

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ανωτέρω παραδοσιακών οικισμών ισχύουν (Άρθρο 3):

1.α. Σε κάθε οικισμό διατηρούνται οι αρτιότητες οικοπέδων κατά κανόνα ή παρέκκλιση βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

β. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου ο οποίος να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μ. και να εφάπτεται σε όλο το μήκος του προσώπου του οικοπέδου.

Εφόσον υπάρχει διαμορφωμένος παραδοσιακός ιστός τα οικόπεδα είναι οικοδομήσιμα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους.



*Οι παράγραφοι 2 έως και 5 αναφέρονται στην κάλυψη, δόμηση, μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και αριθμό ορόφων, στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.*

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα σε κανένα σημείο του κτιρίου.

   Κατά παρέκκλιση η ΕΠΑΕ μπορεί να επιφέρει μικρής έκτασης μεταβολές κατά την κρίση της στο παραπάνω μέγιστο ύψος, εφόσον αυτό απαιτείται για την προσαρμογή του κτιρίου στα πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντός τους, ώστε να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των οικισμών, το οποίο να μην ξεπερνά τα 8,5 μέτρα και χωρίς να γίνεται υπέρβαση στον αριθμό των ορόφων.

   Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή κεκλιμένης στέγης ύψους δύο (2) μέτρων και η οποία δεν επιτρέπεται να έχει κλίση μεγαλύτερης του τριανταπέντε (35%) τοις εκατό, καπνοδόχων και αεραγωγών.

7.α. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλληματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,5 μέτρα με μέγιστη κλίση 15%.

Οποιαδήποτε μορφή διαμόρφωσης του εδάφους πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την προσαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής στο οικόπεδο.

β. Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, πρέπει να διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

8.α. Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ως γραμμή δόμησης ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.

β. Εάν η υφισταμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτιρίων, μπορεί να επιβληθεί από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση του κτιρίου στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

γ. Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής στη θέση κατεδαφισθέντος κτιρίου, προ της δημοσίευσης του παρόντος, παραδοσιακού χαρακτήρα, αυτή τοποθετείται κατά το δυνατό στη θέση του παλαιού κτιρίου, αποδεικνυομένου τούτου με φωτογραφίες, θεωρημένες από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

12. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS). Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα, χρωματισμοί) στον όροφο των κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών επιχρισμάτων στο ισόγειο.

Με το Άρθρο 4 του νομοθετήματος καθορίζονται Μορφολογικοί όροι και Περιορισμοί δόμησης, όπως παρακάτω:

1. Η ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς τη σύνθεση,την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων.
   -Η ΕΠΑΕ μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει τροποποιήσεις αναφερόμενες στη διάσπαση του όγκου του κτιρίου μέχρι και το διαχωρισμό του σε περισσότερα του ενός κτίρια, εάν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά πρότυπα του περιβάλλοντος.
   -Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται έτσι ώστε:
   α. Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.
   β. Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.
   γ. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.
   δ. Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.
   -Η ΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει την αλλαγή της θέσης του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο αν κριθεί απαραίτητο για λόγους διατήρησης παλιάς παραδοσιακού χαρακτήρα οικοδομής, σύνθεσης όγκων και εν γένει προβολής ή διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα του περιβάλλοντα χώρου.

2. α. Οι οικοδομές πρέπει να καλύπτονται με στέγη με μορφή σύμφωνη με τα παραδοσιακά πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντός του, με τις



αντίστοιχες προεξοχές, απαγορευομένων τυχόν ανοιγμάτων σ' αυτήν, και με επικάλυψη από κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

Σε περίπτωση ορεινών οικισμών, που επικρατεί ως υλικό επικάλυψης της στέγης η πέτρα, η ΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει αυτό ως υλικό επικάλυψης της στέγης.

Σε περίπτωση που στο άμεσο περιβάλλον του κτιρίου επικρατεί ο συνδυασμός στέγης και επιπέδου δώματος, μπορεί να γίνει συνδυασμός των δύο και οι διαστάσεις και η μορφή του στηθαίου του δώματος ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα.

β. Η στέγη είναι υποχρεωτική έστω και αν επιτρέπεται ή προβλέπεται πάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα οικοδομής η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

Απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών που ακολουθούν τις εργασίες του φέροντα οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου, πριν από την περάτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης.

Σε περίπτωση συνδυασμού δώματος και στέγης, τυχόν αναμονές (οπλισμού) καλύπτονται υποχρεωτικά.

3. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής. Οι όψεις διατάσσονται κατά επίπεδα κατά την κρίση της ΕΠΑΕ, τηρουμένων πάντως των αναλογιών κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

4. Τα βοηθητικά κτίσματα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για το κυρίως κτίσμα, μπορούν όμως να κατασκευαστούν και μ' ευτελέστερα υλικά, αν αυτό συναντάται στον οικισμό σαν παραδοσιακό στοιχείο, μετά από έγκριση από την ΕΠΑΕ.

5. Επιτρέπεται η κατασκευή καθενός από τα παρακάτω στοιχεία, μόνον αν αυτά συναντώνται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στις οικοδομές του αμέσου περιβάλλοντος του κτιρίου.
   α. Εξώστες ανοιχτοί ή κλειστοί σε εσοχή ή εξοχή.

β. Προστεγάσματα.
γ. Ανοιχτές σκάλες.
δ. Στοές.
ε. Τοίχοι αντιστήριξης.
στ. Κόγχες.
ζ. Πέργκολες.
η.Αρχιτεκτονικές προεξοχές και λοιπά λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία.

6. Όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καθώς και οι καμινάδες και τα κουφώματα προσαρμόζονται ως προς τη μορφή, το υλικό, τον τρόπο κατασκευής και τους χρωματισμούς στα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

7. Οι περιφράξεις των οικοπέδων (τοίχοι, κάγκελα, αυλόθυρες κλπ) κατασκευάζονται ως προς το υλικό, τη μορφή και το ύψος κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Είναι δυνατόν να επιβάλλεται η κατασκευή κτιστού περιφράγματος ελάχιστου ύψους 1,80 μέτρων για την κάλυψη χώρων εργασίας (αποθηκών, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ) από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, όταν εξωτερικεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι παραπάνω χρήσεις, κατά την κρίση της ΕΠΑΕ.

8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών σε οποιουσδήποτε χώρους, εκτός από τους ισόγειους χώρους παραμονής ατόμων (κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κλπ) κατά την κρίση της ΕΠΑΕ από άποψη μορφής, χρώματος, υλικού κλπ.

9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων στους οικισμούς καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά.
Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμών διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες



τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου κατά την κρίση της ΕΠΑΕ.

10. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων, αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ ακόμα και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κατά την κρίση της ΕΠΑΕ έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Η παραπάνω επέμβαση γίνεται εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ακριβή αρχική μορφή του κτιρίου (φωτογραφίες, με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από την Κοινότητα ή εγκεκριμένα σχέδια ή βιβλιογραφικές μαρτυρίες κατά τα προηγούμενα).

11. Επιβάλλεται η εγκατάσταση ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεόρασης κατά οικοδομικό τετράγωνο, σε θέση μη εμφανή από τους κοινόχρηστους χώρους οικισμού.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση μεμονωμένης κεραίας μόνο σε θέση που δεν προβάλλεται σε κεντρικό κοινόχρηστο χώρο ή δεν προσβάλλει τη μορφή μεμονωμένων μνημείων ή αξιόλογου αισθητικού συνόλου, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

12. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων που εκτελείται από τη δημοτική αρχή και κάθε έργο υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) εγκρίνεται προηγουμένως από την ΕΠΑΕ και προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

13. Η ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του ΟΔΕΠ και άλλων διέπεται από τους κανόνες του παρόντος και πραγματοποιείται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

14. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία (ανέγερση νέου κτιρίου, κατεδάφιση ετοιμόρροπου ή όχι κτιρίου, επισκευή, αποκατάσταση, προσθήκη, καθαίρεση στοιχείων, διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου, και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση από την ΕΠΑΕ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία και φωτογραφίες.

Σημειώνεται ότι πολλοί από τους παραπάνω περιορισμούς δεν εφαρμόζονται στην πράξη, λόγω και των ασαφών διατυπώσεων του τύπου «…κατά τα παραδοσιακά πρότυπα…»

ii. Επίσης σημαντικό βαθμό προστασίας παρέχει έμμεσα στον οικισμό ο δυνητικός έλεγχος της αρμόδιας 22ης ΕΒΑ μέσω των προβλέψεων του Αρχαιολογικού Νόμου (Ν 3028 / 2002 ΦΕΚ 153 Α/ 28-6-2002) για την προστασία και έλεγχο στα μνημεία. Σύμφωνα με την § 1α του Άρθρου 6 μνημεία είναι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά κτίσματα των Αγ. Αποστόλων, Αγ. Αθανασίου, Αγ. Γεώργιος, Ταξιαρχών, των Αγ. Πάντων αλλά και όλο το Κάστρο. Εκτός αυτών μνημεία πλέον είναι και τα ημιερειπωμένα 'καπετανόσπιτα' αφού αυτά μπορούν να χρονολογηθούν προ του 1830, ενώ με βάση την §1β και 1γ του ίδιου Άρθρου μνημεία θα μπορούσαν να κηρυχθούν αρκετά αξιόλογα κτήρια του οικισμού.

Τα ανεξάρτητα Κηρυγμένα μνημεία είναι:

Αγ. Απόστολοι, ο Αγ. Αθανάσιος, Αγ. Γεώργιος δίπλα στο Δημ. Σχολείο, Αγ. Πάντες (παλαιά Μητρόπολη), Ταξιάρχες με το ΒΔ 26-11-1923, ΦΕΚ 328/Α 14-11-23 και με βάσει τον Ν 2447.

Το Κάστρο του Λεονταρίου, ο Προφ. Ηλίας στο Κάστρο, η Αγ. Κυριακή στο Κάστρο (ερειπωμένη), και ο Αγ. Γεώργιος στον δρόμο προς Φαλαισία (εκτός οικισμού) με το ΒΔ 23-1-1930 ΦΕΚ 30/Α 29-1-1930

Επίσης έχουν κηρυχθεί ο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως στο Κάστρο, εκ νέου το Κάστρο, ο Αγ. Βασίλειος εντός του Κάστρου (ερειπ.) και πάλι ο Προφ. Ηλίας, με την ΥΑ 15904/24-11-1962 ΦΕΚ 473/Β 17-12-62 σύμφωνα και με τον Ν 2447 Αρ. 15.



Μέσω του Άρθρου 10 του Ν 3028, που αφορά στην άμεση και έμμεση βλάβη ενός μνημείου άρα και προστασία του, εξασφαλίζεται έμμεσα προστασία και του ευρέως περιβάλλοντός του με την ερμηνεία του Άρθρου. Έτσι εξασφαλίζεται η προστασία σε μεγάλο τμήμα του οικισμού και ιδιαίτερα το πλέον αξιόλογο.

Γ.3 Αξιολόγηση κτηρίων (βλ. Χάρτης Α-07)

Η αξιολόγηση των κτηρίων έγινε με βάση ποικίλες αξίες των κτισμάτων όπως, της ιστορικής, της αρχιτεκτονικής –δηλαδή της μορφολογικής και οικοδομικής αξίας τους- αλλά και με παράγοντες που αφορούν στον βαθμό αλλοίωσης της αρχικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τους αξίας αλλά και στον βαθμό που αυτά εντάσσονται στον χαρακτήρα του οικισμού. Επιπλέον ενσωματώθηκε μία κατηγορία που περιλαμβάνει τα ερειπωμένα και τα καμένα κτήρια, αφού σε αυτά λόγω της κατάστασης τους δεν μπορούν να μερικά ή ολικά οι παραπάνω αξίες και παράγοντες. Παρ΄ όλα αυτά όμως σε πολλές περιπτώσεις ερειπωμένων ή καμένων κτισμάτων αντιστοιχήθηκε ενδεικτικά παράλληλα και κάποια από τις προαναφερθείσες αξίες. Έτσι παρουσιάζεται έστω και συνοπτικά το είδος των καμένων κτισμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα κτίσματα του οικισμού αξιολογήθηκαν ως:

*Μνημεία, Πολύ Αξιόλογα, 'Παραδοσιακά' Χωρίς αλλοιώσεις 'Παραδοσιακά' με αλλοιώσεις, Εντασσόμενα μεσοπολεμικά, Εντασσόμενα μεταπολεμικά, Εντασσόμενα σύγχρονα, Μη εντασσόμενα σύγχρονα,* και τέλος *Ερείπια ή Καμένα*.

Δεν συμπεριλαμβάνεται κατηγορία μη εντασσόμενων μεσοπολεμικών ή μεταπολεμικών κτηρίων, όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, γιατί κατά κανόνα τα κτήρια αυτά εντάσσονται ικανοποιητικά στον χαρακτήρα του οικισμού, όταν βέβαια δεν έχουν νεώτερες ασύμβατες προσθήκες και επεμβάσεις.

Αναλυτικότερα τα αξιολογούμενα χαρακτηριστικά ανά κατηγορία είναι συνοπτικά ως εξής:

*Μνημεία*: Εντάσσονται τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά κτίσματα που είναι και κηρυγμένα μνημεία από το ΥΠ ΠΟ. Επιπλέον εντάσσεται και ένα από τα δύο ερειπωμένα 'καπετανόσπιτα' που αναμφισβήτητα διατηρεί τυπολογία και χαρακτηριστικά μνημείου.

*Πολύ αξιόλογα*: Είναι κτήρια που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο αρχιτεκτονικά όσο και μοναδικά που σχετίζονται είτε με την χρήση του –για παράδειγμα το παλιό εστιατόριο δίπλα στο



Δημαρχείο που είναι σήμερα σταυλαποθήκη- είτε με την μέχρι σήμερα διάσωση αναλλοίωτης της εσωτερικής τους διαρρύθμισης και εξοπλισμού, όπως το παντοπωλείο ….. στην Αγορά. Στην αξιολόγηση δεν βαρύνει η χρονολόγηση του κτίσματος.

*'Παραδοσιακά' χωρίς αλλοιώσεις*: Τα κτήρια αυτής της κατηγορίας έχουν αυθεντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής τεχνοτροπίας της περιοχής και δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλοιώσεις της μορφής ή της διάταξής τους.

*'Παραδοσιακά' με αλλοιώσεις*: Οι αλλοιώσεις που έχουν γίνει σε αυτά τα κτήρια είναι σημαντικότερες απ' ότι αυτών της προηγούμενης κατηγορίας και αφορούν τόσο στα μορφολογικά στοιχεία όσο και στην διάταξη.

*Εντασσόμενα Κτήρια*: Οι αξίες αυτών των κτηρίων είναι κατά βάση τα χαρακτηριστικά τους που τα καθιστούν αισθητικά εντάξιμα στον αυθεντικό χαρακτήρα του οικισμού. Αυτά σχετίζονται με τον όγκο τους και την διάρθρωσή του, την λιτή κατά κανόνα μορφολόγισή τους, την διάταξη της στέγης τους, την θέση τους σε σχέση με την ρυμοτομική γραμμή. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά κτήρια αλλά και σύγχρονα.

*Μη Εντασσόμενα Σύγχρονα*: Είναι τα κτήρια που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της παραπάνω κατηγορίας και είναι κατασκευασμένα την τελευταία εικοσαετία περίπου. Σημειώνεται ότι λόγω των οικοδομικών τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόζονταν παλαιότερα σχεδόν όλα τα κτίσματα είχαν χαρακτηριστικά εντάξιμα στον χαρακτήρα του οικισμού.

*Ερειπωμένα / Καμένα*: Σε αυτά οι όποιες αξίες των κτηρίων έχουν ολικά ή μερικά χαθεί είτε από εγκατάλειψη και φθορά είτε από την πυρκαγιά. Η κατηγορία σχετίζεται και με την κατάσταση διατήρησης.

## *Δ. Το δομημένο περιβάλλον. Η πολεοδομική και αρχιτεκτονική δομή του οικισμού*

### Δ.1 Γενικά *(Σταύρος Μαμαλούκος)*

Ο οικισμός του Λεονταρίου έχει έκταση περίπου 250 στρέμματα. Καταλαμβάνει την ομαλή, σχετικά επίπεδη επιφάνεια του αυχένα και τις εκατέρωθεν πλαγιές, ενώ ένα εξαιρετικά αραιοκτισμένο τμήμα του, η «Πίσω Χώρα», εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλαγιά του λόφου του Κάστρου. Από τα διαθέσιμα στοιχεία (πληροφορίες για την οργάνωση και τον πληθυσμό, χρονολόγηση των κτισμάτων κλπ) προκύπτει ότι ο οικισμός του Λεονταρίου πήρε τη σημερινή του έκταση και γενική μορφή κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο πολεοδομικός, ωστόσο, ιστός του οικισμού, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένα βασικά του στοιχεία, φαίνεται ότι ανάγεται σε εποχές πολύ παλαιότερες, πιθανότατα, μάλιστα, στον ύστερο Μεσαίωνα ή στην πρώϊμη Τουρκοκρατία. Μέσα στον πολεοδομικό ιστό διακρίνονται οι διάφοροι δρόμοι που σχετίζονται με τη φυσική διάβαση κατά μήκος της οποίας αναπτύχθηκε σε ολόκληρη την ιστορική του πορεία ο οικισμός, και η οποία με κατεύθυνση από τα βόρεια και τα ανατολικά προς τα βορειοδυτικά και τα νοτιοδυτικά διαμορφώνεται μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του υψώματος της «Πρόπαντης». Οι διάφοροι αυτοί δρόμοι / κλάδοι της φυσικής διάβασης οδηγούν αντίστοιχα στον κάμπο της Μεγαλόπολης, στα χωριά που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Λεονταρίου και σε εκείνα που βρίσκονται στα δυτικά του (Καλύβια, Βελιγοστή (τ. Σαμαρά) κλπ). Τμήμα ενός από αυτούς τους δρόμους, εκείνου που από τον αυχένα οδηγεί στον κάμπο, κινούμενος στη νοτιοδυτική πλαγιά του λόφου του Κάστρου, αποτελεί και ο κύριος οδικός άξονας του οικισμού, το «Παζάρι», που αποτελούσε το εμπορικό και κοινωνικό κέντρο του. Εκατέρωθεν του άξονα αυτού είναι διαμορφωμένο ένα δίκτυο οδών που περιλαμβάνει δύο περίπου παράλληλους με αυτόν δρόμους και μερικούς κάθετους. Ο πολεοδομικός ιστός συμπληρώνεται με άλλους δρόμους, περισσότερο αραιούς και ακανόνιστους, προς τα όρια του οικισμού.



### Δ.2 Το Κάστρο *(Σταύρος Μαμαλούκος – Ελένη Μανωλέσσου – Δημήτρης Αθανασούλης)*

Το Κάστρο του Λεονταρίου είναι κτισμένο στον βραχώδη λόφο που υψώνεται στα βόρεια του σημερινού οικισμού. Έχει σχήμα επιμήκους ακανόνιστου πενταγώνου που έχει καθορισθεί από τα κύρια τοπογραφικά χαρακτηριστικά του υψώματος στο οποίο αυτό έχει κτισθεί. Οι μέγιστες διαστάσεις του είναι περίπου 350 Χ 200 μ. και η έκτασή του περίπου 44,5 στρέμματα. Η οχύρωση του Κάστρου, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί εξ αιτίας, κυρίως, της λιθολόγησης, καθώς το υλικό της χρησιμοποιήθηκε στην ανοικοδόμηση του οικισμού, μετά το 1821 [35], περιλαμβάνει έναν εξωτερικό αμυντικό περίβολο και ένα κεντρικό οχύρωμα[36].

Ο εξωτερικός αμυντικός περίβολος περιλαμβάνει ένα ισχυρό τείχος, ενισχυμένο κατά τόπους με ορθογωνικούς σε κάτοψη πύργους, το οποίο προστάτευε τις πλέον ευπρόσβλητες πλευρές του υψώματος, δηλαδή τη βορειοανατολική, τη βορειοδυτική, τη νοτιοδυτική και τη νότια. Στη ανατολική πλευρά του Κάστρου η φυσική οχύρωση του λόφου φαίνεται ότι συμπληρωνόταν κατά τόπους από ασθενέστερα τείχη, συχνά ανάμεσα στα χάσματα των βράχων. Η κύρια πύλη του περιβόλου φαίνεται ότι βρισκόταν κοντά στο νότιο άκρο της νοτιοδυτικής πλευράς του, σε μικρή προχώρηση του τείχους. Στο δυτικό άκρο του νότιου τείχους υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης πύλης σε προεξοχή με μέτωπο προς τα βορειοδυτικά.

Ο εσωτερικός περίβολος περιέκλειε το μικρό πλάτωμα της κορυφής του λόφου, γύρω από το ναό του Προφήτη Ηλία, ορίζοντας την ακρόπολη του Κάστρου. Έχει σχήμα ακανόνιστου πενταγώνου με μέγιστες διαστάσεις περίπου 45 Χ 30 μ. και έκταση περίπου 1 στρέμμα. Από αυτόν διατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό τα κατώτερα τμήματα του τείχους. Η διαμορφωμένη στην κύρια όψη πυργοειδούς προεξοχής πύλη του περιβόλου βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά του όπου σώζεται και τμήμα του καλοδιατηρημένου λιθοστρωτου της στο εσωτερικό. Το τείχος είχε πάχος 0,70 μ. Ο περίδρομος

35 *Φαλαισία Ερατεινή*, σ.68.

36 Βελισσαρίου 1982, 62, Σαραντάκης 2006, 128, *Φαλαισία Ερατεινή*, σ.68.

του ήταν διαμορφωμένος επάνω σε μια σειρά από τυφλά αψιδώματα με βάθος 0,65 μ προσαρτημένα στην εσωτερική παρειά του τείχους. Στη νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου έχει εκ των υστέρων οικοδομηθεί σε επαφή με το τείχος μια μεγάλων διαστάσεων επιμήκης θολωτή δεξαμενή διαστάσεων 13,80 Χ 6,70 μ., η οποία, πιθανότατα, αποτελούσε αρχικά την υποδομή κάποιου επισήμου κτηρίου.

Οι οχυρώσεις είναι χτισμένες από λιθοδομή από μέτριου και μικρού μεγέθους αργούς ασβεστόλιθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται πλινθία οριζόντια ή λοξά τοποθετημένα στους αρμούς. Για τη διαμόρφωση των γωνιών έχουν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερου μεγέθους ημιλάξευτοι ασβεστόλιθοι. Οι επιφάνειες της λιθοδομής φαίνεται ότι ήταν αρχικά αρμολογημένες με φαρδύ αρμολόγημα

Στο εσωτερικό του Κάστρου υπάρχουν οι ναοί των Ταξιαρχών και του Προφήτου Ηλιού, τα ερείπια των ναών της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Βασιλείου καθώς και λείψανα σπιτιών, δεξαμενών[37] και άλλων κατασκευών.

Από τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το Κάστρο ήταν σε χρήση τουλάχιστον από την Υστεροβυζαντινή Εποχή ως την Περίοδο της Δεύτερης Τουρκοκρατίας (1715-1821), οπότε και εγκαταλείφθηκε[38].

37 *Φαλαισία Ερατεινή*, σ.68.

38 *Φαλαισία Ερατεινή*, σ.68.



Δ.3 Οι Εκκλησίες *(Ελένη Μανωλέσσου – Δημήτρης Αθανασούλης)*

Μέσα στον οικισμό του Λεονταρίου και στις παρυφές του υπάρχουν σήμερα 12 εκκλησίες. Είναι όλες παλαιές, εκτός από τον ενοριακό ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του σημερινού οικισμού του Λεονταρίου[39]. Ανήκει στον σύνθετο αρχιτεκτονικό τύπο που συνδυάζει στο ισόγειο τρίκλιτη βασιλική και στα υπερώα τετράστυλο, σταυροειδή ναό με τρούλλο. Είναι το μόνο γνωστό μνημείο που ακολουθεί το συγκεκριμένο τύπο εκτός του Μυστρά. Μιμείται την Οδηγήτρια του Μυστρά, τόσο ως προς την τυπολογία, όσο και ως προς επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά [40] . Συνδυάζει στοιχεία της κωνσταντινουπολίτικης και ελλαδικής αρχιτεκτονικής[41] και αποτυπώνει πιο εξελιγμένο σε σχέση με τη Μονή Βροντοχίου του Μυστρά τον μεικτό τύπο[42].

Από την πρόσφατη έρευνα προκύπτει ότι η αρχική πρόθεση των κατασκευαστών δεν ήταν η οικοδόμηση ενός ναού μεικτού τύπου[43]: η προσεκτικότερη μελέτη του μνημείου και πιο συγκεκριμένα των αρμών στην τοιχοποιία υποδεικνύει ότι αρχικά ο ναός σχεδιάστηκε μικρότερος, πιθανώς στον τύπο της βασιλικής ή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου χωρίς νάρθηκα. Κατά την διάρκεια της κατασκευής ανασχεδιάστηκε για να λάβει

39 Είναι χαρακτηρισμένος ως προέχον μνημείο της χώρας (ΒΔ 23-1-1930, Φ.Ε.Κ. 30/τ.Α΄/29-1-1930, ΥΑ 15904/24-11-1962, Φ.Ε.Κ. 473/τ.Β΄/17-12-1962). Για το ναό των Αγίων Αποστόλων βλ. κυρίως Λούβη-Κίζη 2007, G. Millet, *L'école grecque dans l'architecture byzantine*, Paris 1916, σ.103, 146, 165, 190. Orlandos 1921, σ.164κ.ε.

40 Βλ. κυρίως Λούβη-Κίζη 2007, σ.110-111. Ως προς τη στέγαση του ναού των Αγ. Αποστόλων, μία διαφορά που επισημαίνεται σε σχέση με τους ναούς του Μυστρά είναι ότι εδώ τα γωνιακά διαμερίσματα του ναού καλύπτονται με φουρνικά και όχι με τρουλλίσκους όπως στο Μυστρά.

41 Orlandos 1921, σ.171-172. Γ. Α. Σωτηρίου, *Βυζαντινή και Χριστιανική Αρχαιολογία*, τομ.Α΄, Αθήνα 1962, σ.423.

42 Orlandos 1921, σ.176. Λούβη-Κίζη 2007, σ.111.

43 Λούβη-Κίζη 2007, κυρίως σ.107-109 και σημ.20, 111-113.

μεγαλοπρεπέστερη μορφή με αύξηση του μεγέθους, προσθήκη διώροφου νάρθηκα για την πρόσβαση στα υπερώα και περίστωου στη δυτική και βόρεια πλευρά. Ο Ορλάνδος είχε αντιληφθεί την ύπαρξη βυζαντινού προστώου[44]· αυτό θα στεγαζόταν με σταυροθόλια[45].

Η χρονική στιγμή της αναμόρφωσης των αρχικών σχεδίων των Αγίων Αποστόλων, προκειμένου να επεκταθεί και να λάβει τη μορφή του λεγόμενου μεικτού τύπου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Μυστρά είναι τα χρόνια μετά το 1430[46], οπότε δημιουργούνται οι συνθήκες για την ακμή του Λεονταρίου. Τότε, ο Θωμάς Παλαιολόγος αποκτά τον τίτλο του δεσπότη και εγκαθιστά την έδρα του δικού του δεσποτάτου στο Λεοντάρι[47], όπου η ίδρυση ενός ναού που ως τύπος έχει συνδεθεί με τους δεσπότες του Μοριά, θα εξυπηρετούσε καθαρά πολιτικούς σκοπούς[48].

Η τοιχοποιία της ανατολικής όψης είναι πλινθοπερίκλειστη και την άνω ζώνη του ιερού διαμορφώνουν δύο επάλληλες σειρές τυφλών αψιδωμάτων[49]. Τα εντοιχισμένα σκυφία που κοσμούσαν την όψη έχουν σήμερα χαθεί[50]. Οι πλάγιες όψεις του ναού είναι κατασκευασμένες με αργολιθοδομή. Ψηλότερα, στο ύψος της θολοδομίας εφαρμόζεται το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, που συνδυάζεται με κεραμοπλαστικό διάκοσμο

44 Orlandos 1921, σ.176. Λούβη-Κίζη 2007, σ.110.

45 Λούβη-Κίζη 2007, σ.110.

46 ό.π., σ.112-113.

47 Βλ. σχετικά Λαμπάκης 1903, σ.101. Albani 1992, σ.175: Σε περιγραφή του περιηγητή του 15ου αι. Κυριακού της Αγκόνας η πόλη του Λεονταρίου αναφέρεται ως "arx illustris Thomae Palaeologi despoti". R. Sabbadini, "Ciriaco d'Ancona e la sua descrizione autografa del Peloponneso trasmesa da Leonardo Botta", *Miscellanea Ceriani*, Milan 1910, σ.203. Zakythinos I 1975, σ.211. Zakythinos II 1975, σ.91. Λούβη-Κίζη 2007, σ.112-113.

48 Λούβη-Κίζη 2007, σημ.4, σ.99 για προγενέστερη βιβλιογραφία, σ.111, 113. Για τη σύνδεση του μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου με τους δεσπότες του Μοριά βλ. και Γ. Μαρίνου, *Άγιος Δημήτριος. Η μητρόπολη του Μυστρά*, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ.78, Αθήνα 2002, σ.44-45, 199-212.

49 Λούβη-Κίζη 2007, σ.101 και σ.109 για πρβλ. με Οδηγήτρια του Μυστρά.

50 Για τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο βλ. ό.π., σ.103-104.



(ζατρίκιο) διευθετημένο σε τυφλά αψιδώματα[51]. Οι δύο τρούλλοι έχουν κυλινδρικά τύμπανα κτισμένα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα και διαθέτουν από τέσσερα μονόλοβα παράθυρα που εναλλάσσονται με ισάριθμα κογχάρια[52]. Τα τόξα των παραθύρων και τα τυφλά αψιδώματα, τα γείσα στέφονται με οδοντωτές ταινίες.

Στη δυτική πλευρά διατηρείται κιονοστήρικτο προστώο και στη νοτιοδυτική γωνία του σώζεται η βάση κωδωνοστασίου, κατά το πρότυπο της Οδηγήτριας του Μυστρά, κτισμένου με πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία, το οποίο κατά την Τουρκοκρατία ανακατασκευάστηκε και μετατράπηκε σε μιναρέ[53].

Οι θύρες και τα μονόλοβα παράθυρα της βόρειας και νότιας όψης είναι κατασκευασμένα με πώρινα, συμφυή με την τοιχοποιία, κτιστά πλαίσια που περιγράφονται με πλίνθους. Τα ανοίγματα της άνω στάθμης, δηλαδή τα δίλοβα παράθυρα των κεραιών και του υπερώου, έχουν διαμορφωθεί με πλίνθινα τόξα, όπως και τα παράθυρα του ιερού[54]. Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού περιλαμβάνει τα επίκρανα των πεσσών και των παραστάδων, τους λοξότμητους κοσμήτες που περιτρέχουν το μνημείο στη στάθμη του δαπέδου του υπερώου· από το τέμπλο διατηρούνται στη θέση τους μόνο τα επιστύλια, πιθανώς σε δεύτερη χρήση. Επαναχρησιμοποιημένοι είναι ακόμη οι κίονες και τα κιονόκρανα[55]. Το δάπεδο ήταν μαρμαροθετημένο: κάτω από

51 ό.π., σ.101-102, 109. Η αργολιθοδομή των κατώτερων τμημάτων της βόρειας και νότιας πλευράς του ναού φανερώνει ότι δεν επρόκειτο όψεις με προθέσεις ανάδειξης.

52 ό.π., σ.103.

53 Orlandos 1921, σ.176. Ο Ορλάνδος θεωρούσε ότι στον πύργο του κωδωνοστασίου βρισκόταν και η κλίμακα ανόδου στον όροφο. Λούβη-Κίζη 2007, σ.103, 105. Η πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία της ανατολικής πλευράς και του ανατολικού μισού της νότιας πλευράς του κωδωνοστασίου αποτελείται από γκρίζους λαξευτούς ασβεστόλιθους, μερικοί από τους οποίους φέρουν ημισφαιρικά εξογκώματα, εν είδει αγκώνων, χαρακτηριστικά της οθωμανικής περιόδου.

54 Λούβη-Κίζη 2007, σ.102.

55 Λούβη-Κίζη 2007, σ.101. Τα κιονόκρανα των τριών από τους κίονες του ναού, καθώς και ενός από τους κίονες του περιστώου που δε σώζεται στη

τον τρούλλο έφερε κόσμημα εγγεγραμμένου σε τετράγωνο ρόμβου, στο αριστερό κλίτος υπήρχε παράσταση πτερωτού δράκου, και ακόμη μορφές πτηνών και βλαστών[56]. Το δάπεδο αποξηλώθηκε για να αντικατασταθεί στις αρχές του 20ου αι. από τετράγωνα τσιμεντένια πλακίδια[57].

Ο ναός φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο στον κυρίως ναό και στα υπερώα, που διατηρείται όμως με πολλές φθορές, λόγω των χτυπημάτων που δέχτηκε για την πρόσφυση νεώτερων κονιαμάτων. Οι τοιχογραφίες στο ιερό και στον κυρίως ναό εμφανίζουν ομοιότητες με εκείνες του ύστερου 14ου αι. από τη Μητρόπολη του Μυστρά[58]. Οι τοιχογραφίες του υπερώου του νάρθηκα (δυτικό τμήμα «γυναικωνίτη») και του τρούλλου, παρουσιάζουν ομοιότητες με τις τοιχογραφίες του Αγ. Αθανασίου του Λεονταρίου, που θεωρούνται έργα των ετών 1370-1390, και αποδίδονται σε δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες με ικανότητα να δουλεύουν μορφές και διακοσμητικά θέματα από τη μνημειακή ζωγραφική του Μυστρά[59]. Οι τοιχογραφίες του υπερώου του νάρθηκα έχει θεωρηθεί ότι θα πρέπει να χρονολογηθούν την ίδια εποχή (τέλη του 14ου αιώνα) με τις τοιχογραφίες του Αγίου Αθανασίου[60]. Ωστόσο, μετά τα δεδομένα για την οικοδομική ιστορία των Αγίων Αποστόλων, πιθανώς ο τοιχογραφικός διάκοσμος του υπερώου

θέση του είναι δωρικά, στα οποία έχει απολαξευθεί το υποτραχήλιο και έχει λάβει φυτικό διάκοσμο (φύλλα καλάμου) με σκοπό τη μείωση της διαμέτρου του κιονοκράνου και την προσαρμογή του στις διαστάσεις του κίονα.

56 Λαμπάκης 1903, σ.102. Orlandos 1921, σ.175.

57 Orlandos 1921, σ.175. Η καταστροφή του μαρμαροθετημένου δαπέδου έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών «ευπρεπισμού» το 1905, έτος κατά το οποίο πιθανώς καλύφθηκαν και οι βυζαντινές τοιχογραφίες του ναού (Κουνουπιώτου-Μανωλέσσου 1972, σ.295). Λούβη-Κίζη 2007, σ.109 και σημ.19.

58 Doula Mouriki, "Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece at the Beginning of the Fourteenth Century", στο *L'art byzantin au début du XIVe siècle. Symposium de Gračanica*, Βελιγράδι 1978, σ. σ.74.

59 Albani 1992, σ.171, 175. Δεν αποκλείεται, ο όροφος στους Αγ. Αποστόλους να χρησιμοποιόταν ευκαιριακά από τους δεσπότες σε μία μεγάλη εορτή, πιθανώς της Παναγίας.

60 Albani 1992, σ.171. Λούβη-Κίζη 2007, σ.114.



του νάρθηκα να πρέπει πλέον να αναχρονολογηθεί στον 15ου αι. (μετά το 1430)[61]. Η ανασκαφική έρευνα πέριξ του ναού, αποκάλυψε τα θεμέλια προσκτισμάτων, όπως λ.χ. τις βάσεις των κιόνων του βόρειου περίστωου και ταφές[62].

Από τις πηγές συνάγεται ότι ο ναός ήταν αρχικά αφιερωμένος στο Χριστό Ζωοδότη[63], όπως ο ανακτορικός ναός του Μυστρά, που θεωρείται ότι ταυτίζεται με την Αγία Σοφία, στοιχείο που ενδυναμώνει και την άποψη περί πολιτικής σκοπιμότητας μετατροπής των Αγίων Αποστόλων σε ναό που να προσιδιάζει στα πρότυπα του Μυστρά. Ο ναός μετατράπηκε κατά την Τουρκοκρατία σε τζαμί, ενώ στην Β΄ Ενετοκρατία είχε λειτούργησε πάλι ως χριστιανικός ναός[64]. Κατά την λειτουργία του ως τεμένους σημειώθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις: το κωδωνοστάσιο μετατράπηκε, όπως προαναφέρθηκε, σε μιναρέ, ορισμένες θύρες κτίστηκαν κ.ο.κ.[65]. Επεμβάσεις δέχτηκε το μνημείο και κατά τον 19ο και 20ο αι.[66], μεταξύ των οποίων η κάλυψη των κεραμοπλαστικών με επιχρίσματα, η κατεδάφιση του μιναρέ και η αντικατάστασή του από κωδωνοστάσιο, η κατασκευή του ξύλινου τέμπλου, του οποίου η συντήρηση πρόσφατα ολοκληρώθηκε, η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα στο υπερώο του νάρθηκα και στο δώμα του εξωνάρθηκα (με χρήση μεταλλικών δοκών), η κατασκευή κλίμακας ανόδου και η κατασκευή κιγκλιδώματος, προσθήκη κοσμητών κλασικίζουσας μορφής στο εσωτερικό και η αποξήλωση του μαρμαροθετημένου δαπέδου. Στις

61 Βλ. σχετικά Λούβη-Κίζη 2007, σ.113-114. Στη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του υπερώου του νάρθηκα στον 15ο αι. είχε οδηγηθεί αρχικά η Ντούλα Μουρίκη (Doula Mouriki ό.π. σημ.28).

62 Βλ. και Λούβη-Κίζη 2007, σ.106, 107, 109-110.

63 Λούβη-Κίζη 2007, σ.104, 113.

64 Orlandos 1921, σ.175-176. Ο Ορλάνδος θεωρούσε ότι το προστώο κτίστηκε μετά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί και ότι στην ίδια θέση κατά τη βυζαντινή εποχή πιθανώς να προϋπήρχε εξωνάρθηκας. Λαμπάκης 1903, σ.103. Λούβη-Κίζη 2007, σ.104-105 και σημ.12.

65 Για τις επεμβάσεις κατά τις δύο περιόδους της Τουρκοκρατίας βλ. Λούβη-Κίζη 2007, σ.104-106.

66 ό.π., σ.106.

αρχές της δεκαετίας του 1970 εκτελέσθηκαν εργασίες αποκατάστασης των κακότεχνων νεωτερικών προσθηκών και έγινε ανακεράμωση [67]. Το 2008 ολοκληρώθηκαν τα έργα αναστήλωσης του ναού από το ΥΠΠΟ-ΔΑΒΜΜ (Γ΄ ΚΠΣ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ).

Ο υστεροβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου[68], βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τους Αγίους Αποστόλους, δίπλα στο σχολείο του οικισμού. Είναι σταυρεπίστεγος του τύπου Α1[69], με διαστάσεις 10,00 Χ 5,00μ. και τρίπλευρη αψίδα ιερού. Οι όψεις του κοσμούνταν με εντοιχισμένα πινάκια και τα τύμπανα της εγκάρσιας καμάρας έφεραν κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Κατά μήκος της νότιας πλευράς του θα εκτεινόταν στεγασμένη στοά, γι' αυτό και είναι η μόνη όψη που δεν είναι κτισμένη με πλινθοπερίκλειστο σύστημα[70]. Στο εσωτερικό κοσμείται με τοιχογραφίες που φαίνεται ότι ακολουθούν το εικονογραφικό πρόγραμμα της Περιβλέπτου του Μυστρά[71]. Είναι πολύ καλής τέχνης και για τη χρονολόγησή τους έχουν προταθεί τα τέλη του 14ου αι., μεταξύ 1370-1390[72].

---

67 Κουνουπιώτου-Μανωλέσσου 1972, σ.295. Ν. Ζίας, «Η συντήρηση των βυζαντινών και νεώτερων μνημείων της Πελοποννήσου από το 1950 έως το 1975)», *Πελοποννησιακά* παράρτημα 6. *Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών*, Σπάρτη 7-14 Σεπτεμβρίου 1975, τ. Β΄. *Αρχαιότης και Βυζάντιον* (1976-1978) σ.325. Λούβη-Κίζη 2007, σ.106 και σημ.18.

68 Ο ναός έχει χαρακτηρισθεί ως προέχον βυζαντινό μνημείο (ΒΔ 23-1-1930, Φ.Ε.Κ. 30/τ.Α΄/29-1-1930).

69 Ορλάνδος 1935, σ.43, αρ.15, εικ.1. Βελισσαρίου 1980-81, σ.322. Για την αρχιτεκτονική του ναού βλ. και Albani 1989, σ.259-261.

70 Δ. Α. Τσίριμπας, *Ο βυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων εν Λεονταρίω*, Αθήνα 1924, σ.29 σημ.2. Βελισσαρίου 1980-81, σ.322.

71 Mouriki ό.π. σημ.28, σ.74. Albani 1989, σ.283. Έχουν συντηρηθεί από την 5η Ε.Β.Α.: Αιμ. Μπακούρου, *ΑΔ* 38 (1983) Β1-Χρονικά, σ.102. Πραγματοποιήθηκε και ανακεράμωση της στέγης.

72 Για τις τοιχογραφίες του ναού βλ. Albani 1989, κυρίως σ.261 κ.εξ. Για τη χρονολόγηση σ.286. Η ενδεχόμενη αναχρονολόγηση των τοιχογραφιών του υπερώου του νάρθηκα των Αγ. Αποστόλων στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα,



Ο ναός των Ταξιαρχών, κτίσμα των υστεροβυζαντινών χρόνων, βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του Κάστρου[73]. Ο ναός, ο οποίος είναι κτισμένος σε βραχώδη απότομη πλαγιά, έχει διαστάσεις 9,30 Χ 4,65 μ. Αρχικά ήταν σταυρεπίστεγος. Αργότερα, μετά την κατάρρευση της θολοδομίας του καλύφθηκε με ξύλινη δίριχτη στέγη, η οποία κάηκε κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου 2008 και κατόπιν επισκευάσθηκε πρόχειρα. Το κτίσμα έχει δύο θύρες, μία στη δυτικά και μία στη νότια πλευρά του. Στα τέλη του 19ου αι. διέσωζε ίχνη τοιχογραφιών, τα οποία σήμερα έχουν καλυφθεί από νεώτερα επιχρίσματα.

Ο ναΐσκος του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του Κάστρου, στα νοτιοανατολικά της μεγάλης δεξαμενής. Πρόκειται για μονόχωρο, αρχικά θολωτό αλλά τώρα ξυλόστεγο, δρομικό ναό μικρών διαστάσεων. Η σημερινή μορφή του φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα εργασιών που έγιναν κατά το 19ο πιθανώς αιώνα σε ερειπωμένο ναό, ο οποίος θα μπορούσε να αναχθεί στην υστεροβυζαντινή εποχή. Στην τοιχοποιία του έχουν χρησιμοποιηθεί ημικατεργασμένοι λίθοι μικρού και μετρίου μεγέθους οι αρμοί μεταξύ των οποίων πληρούνται με κεραμίδια. Το πλαίσιο της θύρας διαμορφώνεται με χαμηλωμένο τόξο από πλίνθους και τονίζεται με ταινία από κεραμίδια τοποθετημένα σε ζιγκ-ζαγκ. Επάνω από τη θύρα υπάρχει κυκλικό άνοιγμα με πλαίσιο από πλίνθους. Στα δυτικά του ναού διατηρούνται δύο πεσσοί παρόμοιας από τοιχοποιία παρόμοια με εκείνη του ναού που στήριζαν τη στέγη κάποιου προστώου. Στο κατώφλι της θύρας του μνημείου έχουν ενσωματωθεί δύο μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, από τα οποία το ένα φέρει ανάγλυφη διάκοσμο με ανθέμια (γείσο ή υπέρθυρο;). Στη βαθμίδα που διαμορφώνεται μεταξύ ιερού και κυρίως ναού, μπροστά από την ωραία πύλη έχει ενσωματωθεί τμήμα θωρακίου.

---

με τις οποίες οι τοιχογραφίες του Αγίου Αθανασίου εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες, ίσως μετατοπίσουν και την χρονολόγηση των τελευταίων.

73 Κατά την παράδοση ο ναός ανήκε σε Μονή της οποίας τα κελιά ήταν τα ερείπια που βρίσκονται βόρεια και νότια του ναού (*Φαλαισία Ερατεινή*, σ.82). Ο ναός είναι έχει κηρυχθεί διατηρητέος ως «προέχον βυζαντινό μνημείο της χώρας» (ΒΔ 26-10-1923, Φ.Ε.Κ. 328/τ.Α΄/14-11-1923).

Ο ερειπωμένος σήμερα ναός του Αγίου Βασιλείου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Κάστρου. Πρόκειται για εκκλησία, αδιάγνωστου προς το παρόν, τύπου με διαστάσεις 9,65 Χ 7,15μ. και τοίχους πάχους 0,90 μ. Η ίδρυση του ναού στο απότομο πρανές του λόφου του κάστρου έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση προς νότον από τον σωστό προσανατολισμό του ιερού. Οι τρεις αψίδες του είναι τρίπλευρες, κτισμένες κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας. Οι υπόλοιποι τοίχοι είναι κτισμένοι με τυπική υστεροβυζαντινή αργολιθοδομή από ημικατεργασμένους λίθους μικρού και μέτριου μεγέθους με πλινθία στους αρμούς. Οι όψεις του έφεραν διάκοσμο, όπως μαρτυρά το τμήμα τεταρτοκυκλικού πτερυγίου στην δυτική όψη. Ξυλοδεσιές ενίσχυαν την τοιχοποιία. Το παράθυρο του διακονικού ήταν μονόλοβο με πλίνθινο πλαίσιο. Στο πλάγιο τοίχο του διακονικού διατηρείται μια κόγχη. Στον βόρειο διατηρείται μια παραστάδα. Κατά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το θέρος του 2008 έγινε καθαρισμός του περιγράμματος των αψίδων του ιερού, καθαρισμός του εσωτερικού του ναού από λίθους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε λιθοσωρό εκτός του ναού και απομακρύνθηκαν κορμοί καμένων δέντρων από το εσωτερικό και πέριξ του ναού.

Δυτικά από το φρούριο της κορυφής και σε μικρή απόσταση από αυτό, βρίσκεται ο ερειπωμένος ναός της Αγίας Κυριακής. Από το κτήριο, με διαστάσεις 9,00 × 6.50μ., σώζεται σε ύψος μόνο ένα τμήμα του δυτικού του τοίχου, ο οποίος ήταν εσωτερικά διαρθρωμένος με δύο παραστάδες, σε αντιστοιχία με τους τοιχοπεσσούς του τριμερούς ιερού. Αν και πρόκειται για εκκλησία αδιάγνωστου, προς το παρόν, τύπου, η εσωτερική του διαμόρφωση υποδεικνύει μια τριμερή διάταξη του χώρου. Οι τρείς αψίδες του ιερού ήταν τρίπλευρες. Βαθμίδα χώριζε τον κυρίως ναό από το ιερό. Χαμηλό κτιστό θρανίο περιέτρεχε τις πλευρές του κυρίως ναού, ενώ το δάπεδο ήταν στρωμένο με ασβεστοκονίαμα. Λόγω του απότομου πρανούς προς Δ, η κύρια πρόσβαση στον ναό ήταν διευθετημένη στον βόρειο τοίχο. Εξωτερικά από το νότιο τμήμα του δυτικού τοίχου του ναού εφάπτεται υπόγειος θολωτός χώρος, πιθανότατα δεξαμενή.

Στην ίδια πλευρά, προστέθηκε μεταγενέστερα θολοσκεπές πρόσκτισμα, με μήκος ίσο με εκείνο του ναού, με εξωτερικά ανοίγματα προς



τα βόρεια και τα δυτικά. Από αυτό διατηρείται σε ικανό ύψος τμήμα του δυτικού τοίχου και της βορειοδυτικής του γωνίας. Κτιστό θρανίο που περιέτρεχε το νότιο, ανατολικό και τμήμα του βόρειου τοίχου του χώρου. Το δάπεδο ήταν επιστρωμένο διαμορφωμένο με υπόλευκο κονίαμα. Κάτω από αυτό υπάρχουν τρείς θολωτοί τάφοι-οστεοφυλάκια, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω ορθογωνικών ανοιγμάτων διευθετημένων κοντά στον εξωτερικό τοίχο του χώρου. Τα οστεοφυλάκια, που δεν ανασκάφηκαν περαιτέρω, ήταν πλήρη οστών.

Οι τοίχοι τόσο του ναού όσο και του εξωνάρθηκα είναι κτισμένοι με την τυπική στο Λεοντάρι και στον υστεροβυζαντινό Μοριά γενικότερα αργολιθοδομή, στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί λίθοι, επεξεργασμένοι τις γωνίες κυρίως και ακατέργαστοι μεσαίου και μικρού μεγέθους με ασβεστοκονίαμα για συνδετικό υλικό και τμήματα πλίνθων και κεραμίδων τους αρμούς. Οι τοίχοι ενισχύονται με ξυλοδεσιές.

Κατά τις πρόσφατες εργασίες καθαρισμού του ερειπίου αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του κρημνισμένα τμήματα τοιχοποιίας και θολοδομίας, τα οποία έφεραν τοιχογραφικό διάκοσμο καθώς και πολλά μικρά σπαράγματα τοιχογραφιών. Πολλά από αυτά αποτελούν τμήματα της παράστασης της Ετοιμασίας του Θρόνου που φαίνεται ότι κοσμούσε τον βόρειο χώρο και μπορεί να χρονολογηθεί τον 14$^{ο}$-15$^{ο}$ αιώνα.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Υ.Α 15904/24-11-1962, Φ.Ε.Κ. 473/τ.Β΄/17-12-1962) βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, δίπλα στο Σχολείο και πολύ κοντά στον Άγιο Αθανάσιο. Το μονόχωρο, ξυλόστεγο κτήριο, χρονολογείται τον 19$^{ο}$ αι, με επιγραφή χαραγμένη σε μαρμάρινη πλάκα στο τύμπανο του ανακουφιστικού τόξου που διαμορφώνεται επάνω από το ανώφλι της νότιας θύρας του, στην οποία αναγράφεται :1879 ΔΑΠΑΝΗ Δ. Π. ΤΖΙΟΡΤΖ / Ιουνίου 21.

Στη νότια πλευρά του λόφου κάστρου, ανάμεσα στα τελευταία σπίτια του χωριού βρίσκεται ο, αλλοιωμένος από νεωτερικές επεμβάσεις, μονόχωρος ναΐσκος του Αγίου Ιωάννου. Το κτήριο καλύπτεται με ξύλινη δίρριχτη στέγη και φέρει κτιστό τέμπλο. Από τη χρονολογία 1911, που είναι χαραγμένη στην παραστάδα της δυτικής του θύρας, φαίνεται ότι η σημερινή μορφή του ναού έχει προκύψει από τη μερική ανοικοδόμηση ενός

παλαιότερου ναού, ο οποίος ήταν ερειπωμένος όταν ο Γ. Λαμπάκης επισκέφθηκε το Λεοντάρι[74]. Ο Λαμπάκης αναφέρει ότι την εποχή εκείνη στο εσωτερικό του ναού υπήρχαν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς επίσης και λείψανα τοιχογραφιών. Η ανατολική πύλη στον αύλειο χώρο του ναού έχει θύρωμα με οξυκόρυφο τόξο και φέρει πώρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση σταυρού.

Ο υστεροβυζαντινός ή πρώϊμος μεταβυζαντινός ναός των Αγίων Πάντων βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά του λόφου του Κάστρου, στο νεκροταφείο του οικισμού[75]. Είναι σταυρεπίστεγος με διαστάσεις 11,45 Χ 5,45 μ. και τρίπλευρη αψίδα. Έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό από παλαιότερες αλλά και πρόσφατες επεμβάσεις (επιχρίσματα από τσιμεντοκονιάματα, νεώτερο δάπεδο από κεραμεικά πλακίδια, νεώτερα κουφώματα κλπ). Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ορατά κεραμοπλαστικά κοσμήματα ατάκτως ενσωματωμένα, στα ανατολικά ήταν εντοιχισμένο ένα ορατό και σήμερα κιονόκρανο παλαιοχριστιανικών χρόνων και στα δυτικά ένας μη ορατός σήμερα «λίθος με αγκυρωτό κόσμημα»[76].

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ανατολικά – νοτιοανατολικά του νεκροταφείου και στα ριζά του λόφου του Κάστρου. Είναι ένας μικρών διαστάσεων μονόχωρος ναός που χρονολογείται πιθανώς στα νεώτερα χρόνια. Στο κατώφλι του ναού είχε ενσωματωθεί τμήμα περιθυρώματος των βυζαντινών χρόνων.

Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου[77] βρίσκεται εκτός του σημερινού οικισμού, δυτικά του Κάστρου, κοντά στους Αγίους Πάντες. Όταν ο Γεώργιος Λαμπάκης επισκέφθηκε το Λεοντάρι ο ναός ήταν ερειπωμένος. Το υπάρχον κτήριο, μονόχωρο με αψίδα στα ανατολικά, φαίνεται ότι έχει ανακαινισθεί πλήρως και επιχρισθεί τα τελευταία χρόνια.

---

74 Λαμπάκης 1903, 106.

75 Είναι χαρακτηρισμένος ως προέχον βυζαντινό μνημείο (ΒΔ 23-1-1930, Φ.Ε.Κ. 30/τ.Α΄/29-1-1930.

76 Για τον εξωτερικό διάκοσμο του ναού βλ. Λαμπάκης 1903, σ.106-107.

77 Κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο: Υ.Α 15904/24-11-1962, Φ.Ε.Κ. 473/τ.Β΄/17-12-1962.



Τέλος, ο σημερινός ενοριακός ναός ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου βρίσκεται στο κέντρο περίπου του οικισμού, στα βόρεια της πλατείας και σε μικρή απόσταση από αυτήν. Κτίσθηκε εκ θεμελίων στη δεκαετία του 1990. Πρόκειται για ένα μεγάλων σχετικά διαστάσεων σταυροειδή εγγεγραμμένο τρουλλαίο ναό με στοά κατά μήκος της δυτικής πλευράς του. Το κτήριο είναι κτισμένο κατά τον σύγχρονο, συμβατικό τρόπο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους από οπτοπινθοδομή, με επένδυση από λιθοδομή με πλίνθινα κατά τόπους στοιχεία νεοβυζαντινής μορφολογίας.

## Δ.4 Οι Κατοικίες και τα Καταστήματα / Εργαστήρια (Σταύρος Μαμαλούκος)

### Δ.4.1 Γενικά

Η προσπάθεια μελέτης της αρχιτεκτονικής της κατοικίας στον οικισμό του Λεονταρίου αντιμετωπίζει τα συνήθη προβλήματα που παρουσιάζει η μελέτη της λεγόμενης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της χώρας μας. Αυτά είναι : 1$^{ον}$ η καταστροφή στις μέρες μας, εξαιτίας της ερείπωσης στην οποία οδηγεί η εγκατάλειψη, εξαιτίας της κατεδάφισης προκειμένου να ακολουθήσει ανοικοδόμηση ή εξ αιτίας επισκευών χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό στην αυθεντική τυπολογία, τη μορφολογία και την κατασκευή τους, πλήθους σπιτιών, η εξέταση των οποίων θα μπορούσε να προσφέρει υλικό χρήσιμο στην έρευνα, 2$^{ον}$ η έλλειψη ή η πλήρης απουσία σοβαρών μελετών σχετικών με την τοπική ιστορία και η γενική έλλειψη ειδικής βιβλιογραφίας που θα εξασφάλιζε αφενός όσο το δυνατόν περισσότερο συγκριτικό υλικό και αφετέρου θα συνεισέφερε στη προσπάθεια ερμηνείας της αρχιτεκτονικής των σπιτιών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφερόμενος σε σχέση με τα παραπάνω ειδικά στην περίπτωση του Λεονταρίου μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι μελέτες που έχουν κατά καιρούς γίνει για την αρχιτεκτονική της κατοικίας σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου παρέχουν σε κάποιο βαθμό συγκριτικό υλικό χρήσιμο για την μελέτη της κατοικίας στο Λεοντάρι και ότι, παρά τις καταστροφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες συνεχίζονται ως σήμερα, ο οικισμός διατηρεί ακόμη αρκετά δείγματα κατοικιών που προσφέρονται για μελέτη. Σε όσα από τα δείγματα αυτά εντοπίσθηκαν και στάθηκε δυνατόν να μελετηθούν καταβλήθηκε προσπάθεια συστηματικής όσο γίνεται εξέτασής τους με τη μέθοδο της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, δηλαδή μέσα από μιαν όσο το δυνατόν αναλυτική τεκμηρίωση, τη διάκριση τυχόν οικοδομικών φάσεων, την αναπαράσταση της μορφής τους στην αρχική και, ενδεχομένως, και σε άλλες ενδιαφέρουσες οικοδομικές φάσεις, την καταγραφή και μελέτη των τυπολογικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών τους στοιχείων και τη χρονολόγησή τους με τη βοήθεια πηγών ή συγκρίσεων.



Τα σωζόμενα σήμερα παραδείγματα παλαιών σπιτιών του Λεονταρίου που μπορούν να μελετηθούν έστω και στοιχειωδώς ικανοποιητικά προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική της κατοικίας στον οικισμό, φαίνεται ότι ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στο δεύτερο ήμισυ του 19$^{ου}$ και στο πρώτο του 20$^{ου}$ αιώνα. Έτσι με σχετική ασφάλεια είναι δυνατόν να μελετηθεί η αρχιτεκτονική στην περιοχή κατά τον 19$^{ο}$ και τον 20$^{ο}$ αιώνα, ενώ για τα παλαιότερα χρόνια λίγα πράγματα μπορούν να ειπωθούν με βεβαιότητα.

Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στο Λεοντάρι από τα μέσα του 19$^{ου}$ ως τα μέσα του 20$^{ου}$ αιώνα είχε ημιαστικό χαρακτήρα, καθώς ο οικισμός, χωρίς να παύει να είναι αγροτικός, ήταν, ως πλούσιο κεφαλοχώρι, εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Ο αστικός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής ήταν, βέβαια, εμφανέστερος κατά μήκος του κεντρικού εμπορικού δρόμου, του Παζαριού, όπου τα κτήρια ήταν είτε σπίτια με καταστήματα στο ισόγειο είτε αποκλειστικά καταστήματα. Στις παρυφές του οικισμού υπήρχαν μόνο σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν χαρακτηριστικά αγροτόσπιτα.

Η χωροθέτηση των σπιτιών σε σχέση με το σύνολο του οικισμού και η οργάνωση και η γενική διάταξη μέσα στα οικόπεδα των κτισμάτων και των λοιπών κατασκευών που εξυπηρετούσαν την κατοικία και τις άμεσα συνδεόμενες με αυτήν λειτουργίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη θέση τους στον κατοικημένο χώρο. Στο κέντρο του οικισμού, δηλαδή κατά μήκος του κεντρικού εμπορικού άξονα και των γύρω από αυτόν δρόμων τα σπίτια είναι κτισμένα σε μικρότερα γενικά και σχετικά πυκνοχτισμένα, κάποτε μάλιστα εν σειρά με την παρεμβολή μεταξύ τους μιας στενής διόδου που λέγεται «στενομπόλι» ή «σούδα». Στις παρυφές του οικισμού τα σπίτια είναι αραιά κτισμένα, πανταχόθεν ελεύθερα σε μεγαλύτερα γενικά οικόπεδα. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, τα σπίτια είναι κτισμένα κάθετα στις υψομετρικές καμπύλες του εδάφους. Ο προσανατολισμός τους ποικίλει έντονα, καθώς εξαρτάται από την κλίση του εδάφους και από τις τοπικές πολεοδομικές συνθήκες.

Όλα τα σπίτια διέθεταν αυλή, έστω και μικρή, συχνά, όμως ιδιαίτερα ευρύχωρη, στην οποία είναι χωροθετημένα κτίσματα που εξυπηρετούν διάφορες βοηθητικές λειτουργίες. Πρόκειται για τα «καλύβια», τα οποία

χρησιμεύουν ως παράσπιτα, στάβλοι για τα ζώα και αποθήκες αγροτικών προϊόντων, και για άλλες μικρές κατασκευές, όπως φούρνοι, ημιυπαίθρια μαγειρεία, αποχωρητήρια κλπ. Οι κτισμένοι από αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα μανδρότοιχοι που όριζαν τις ιδιοκτησίες στον οικισμό του Λεονταρίου είχαν συνήθως μεγάλο ύψος. Οι αυλόθυρες ανήκαν γενικά στον τύπο των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Στα παλαιότερα σωζόμενα παραδείγματα, τα οποία ανήκουν στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, το πλαίσια έχουν στοιχειώδη επίκρανα και χαμηλωμένα τοξωτά ανώφλια. Τα ανώφλια των ίδιων των ανοιγμάτων έχουν τη μορφή χαμηλωμένου ημικολουροκωνικού θόλου. Συνήθως καλύπτονταν με δίριχτη στέγη. Τα κουφώματά τους ήταν ξύλινα με δίφυλλα απλά καρφωτά ή, το συνηθέστερο, ψευτοπεραστά θυρόφυλλα.

Οι φούρνοι των ημιυπαιθρίων μαγειρείων δεν διέφεραν από τους τυπικούς, απλούς χωριάτικους φούρνους που κατασκευάζονταν εκ των ενόντων κυρίως από τις γυναίκες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι φούρνοι είχαν βάση, κτιστή συνήθως από ξερολιθιά, επάνω στην οποία ήταν κατασκευασμένος ο φούρνος από μικρές πέτρες και λάσπη ή από απλή χωματόλασπη. Για την προστασία της ευπαθούς κατασκευής αλλά και για λειτουργικούς λόγους κατασκευαζόταν επάνω από τον φούρνο στέγαστρο με ξύλινο φέροντα οργανισμό και πρόχειρη επικάλυψη.



### Δ.4.2 Κτηριολογικά – Τυπολογικά

Από την άποψη της τυπολογίας τα περισσότερα σπίτια του Λεονταρίου ανήκουν στον συνηθέστερα απαντώμενο στην Πελοπόννησο τύπο του διώροφου «δίχωρου σπιτιού»[78], ο οποίος έχει, όπως φαίνεται, προκύψει από τη διαίρεση του «μονόχωρου μακρυναριού»[79] και εμφανίζεται σε διάφορες παραλλαγές που σχετίζονται με τη συν τω χρόνω και υπό την επίδραση της αστικής, ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής εξέλιξή του[80]. Τα σπίτια του τύπου αυτού έχουν σε κάτοψη σχήμα επιμήκους παραλληλογράμμου, είναι πλατυμέτωπα και περιλαμβάνουν στη μία άκρη τους ένα κύριο χώρο διαμονής, το χειμωνιάτικο δωμάτιο («γωνιά») και στην άλλη, προς την πλευρά της κλίσης του εδάφους, όπου αυτή υπάρχει, ένα χώρο υποδοχής («σάλα» η «οντά»). Μετά τα μέσα, όπως φαίνεται, του 19ου αιώνα η κάτοψη τού σπιτιού τροποποιήθηκε εσωτερικά αποκτώντας μεταξύ γωνιάς και σάλας χώρο εισόδου και ένα μικρό δωμάτιο που χρησίμευε ως υπνοδωμάτιο ή ως βοηθητικός χώρος, την «καμαρούλα». Το «δίχωρο σπίτι» μετεξελίχθηκε έτσι στο ευρύτατα διαδεδομένο και γνωστό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας «δίχωρο σπίτι με προθάλαμο και καμαρούλα»[81]. Σε αυτήν ακριβώς την

78 Για το «δίχωρο σπίτι» βλ. Παπαϊωάννου 2003, 61-66 (όπου οι σχετιζόμενοι με αυτό τύποι ονομάζονται : «κλειστό ισόγειο δίχωρο μακρυνάρι», «κλειστό ισόγειο δίχωρο σπίτι με προθάλαμο» και «κλειστό ισόγειο τρίχωρο σπίτι») και, εμμέσως, Κίζης 1994, 60-61 και 73-76. Για τον τύπο του «δίχωρου σπιτιού» στην Πελοπόννησο και σε όμορες και σχετιζόμενες με αυτήν περιοχές βλ. Μπενεχούτσου 1960, 170-183 (Γορτυνία), Πετρονώτης 1986, 190-198 (Αρκαδία (κυρίως Γορτυνία), Αλεξάκη 1986, 126-132 (Περιοχή Ζάρακα Λακωνίας), Φιλιππίδης 1986, 161-164 και εικ.2 και Μαμαλούκος 1986, 135 και εικ. 20 (Κυνουρία), Χριστόπουλος 1986, 24-29 (Αχαΐα) και Φιλήντρα 1986, 258-261 (Σπέτσες).

79 Για το «μονόχωρο μακρυνάρι» βλ. κυρίως Κίζης 1994, 60-61 και Παπαϊωάννου 2003, 36. Βλ. επίσης

80 Βλ. σχετικά Παπαϊωάννου 1991, 535.

81 Βλ. σχετικά Παπαϊωάννου 2003, 36-41 (όπου οι σχετιζόμενοι με αυτό τύποι ονομάζονται : «κλειστό διόρωφο δίχωρο σπίτι με μικρό προθάλαμο», «κλειστό διώροφο τετράχωρο μακρινάρι της Νότιας Ελλάδας» και «κλειστό

εξελιγμένη παραλλαγή του τύπου του «δίχωρου σπιτιού» ανήκει η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών στο Λεοντάρι. Ως προς την κτηριολογική του διάρθρωση το χειμωνιάτικο δωμάτιο («γωνιά») εμφανίζει τα στοιχεία της κτιριολογικής οργανώσεως του «οντά», δηλαδή τη χωροθέτηση του τζακιού στο μέσον της μιας πλευράς του, μεταξύ συμμετρικά διατεταγμένων κογχών και εντοιχισμένων ερμαρίων ή, το συνηθέστερο, παραθύρων, τη διαμόρφωση παραθύρων και ντουλαπιών στους πλάγιους τοίχους, τη χωροθέτηση χώρου διαμονής και ύπνου, όπου οι άνθρωποι κάθονταν και κοιμούνταν σε στρώματα εκατέρωθεν του τζακιού και περιοχής βοηθητικών λειτουργιών σε μία ζώνη που βρίσκεται στην πλευρά του χώρου απέναντι από το τζάκι, όπου ανοίγεται και η θύρα εισόδου[82]. Ο χώρος υποδοχής συνήθως δεν έχει τζάκι. Στη στενή πλευρά του ανοίγονται παράθυρα η θύρες που οδηγούν στον εξώστη που πολύ συχνά υπάρχει στη στενή, προς τη θέα, όψη των σπιτιών του τύπου αυτού. Ένας ακόμη εξώστης, στον οποίο συχνά καταλήγει η κτιστή ή η ξύλινη κλίμακα ανόδου στον όροφο, είναι διατεταγμένος κατά μήκος της κύριας μακράς πλευράς των σπιτιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δύο εξώστες συνδέονται. Στις κατώτερες (μία ή, κάποτε, δύο) στάθμες των σπιτιών ήταν χωροθετημένες οι βοηθητικές λειτουργίες (αποθήκες και στάβλοι) ή, στις εμπορικές περιοχές του οικισμού, καταστήματα.

Ένα και μόνο παράδειγμα παλαιού σπιτιού που δεν ανήκει στον παραπάνω τύπο εντοπίσθηκε στο Λεοντάρι. Πρόκειται για το ερειπωμένο σπίτι υπ' αριθμόν 06.12, το οποίο αναμφίβολα πρέπει να χρονολογείται στους προεπαναστατικούς χρόνους. Τα σπίτι αυτό περιλαμβάνει στο ισόγειο έναν ή, το πιθανότερο, δύο βοηθητικούς χώρους και στον όροφο δύο χώρους διαμονής που, όπως φαίνεται, είχαν την τυπική μορφή του οντά, με προσπέλαση από έναν επιμήκη με μεγάλο πλάτος και ανοικτό μόνο προς την αυλή ημιυπαίθριο χώρο, διατεταγμένο κατά μήκος της νότιας μακράς όψης του. Πρόκειται για έναν ευρέως διαδεδομένο τύπο σπιτιού, ο οποίος

διώροφο τετράχωρο μακρινάρι της Νότιας Ελλάδας με συμμετρική διαμόρφωση»).

82 Κίζης 1994, 65-68 και εικ. 41.



αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «διπλό σπίτι»[83], που προέρχεται από την προσθήκη «κρεββάτας» κατά μήκος της όψης του λεγόμενου «δίδυμου σπιτιού» [84], ενός τύπου σπιτιού εξαιρετικά συνηθισμένου σε διάφορες περιοχές του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου, αλλά όχι τόσο γνωστού στην Πελοπόννησο, όπου η παρουσία του πρέπει μάλλον να συνδεθεί με αστικά πρότυπα της οθωμανικής περιόδου.

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως κατά τις πρώτες του 20ου εμφανίζονται στο Λεοντάρι κτήρια με εξελιγμένη τυπολογία, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά του ρεύματος του κλασικισμού, το οποίο είχε τότε πλέον αρχίσει να διαδίδεται ευρέως πέρα από τα κύρια αστικά κέντρα και σε δευτερεύουσες πόλεις και κωμοπόλεις, αλλά και στους αγροτικούς οικισμούς[85]. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται οι οικίες υπ' αριθμόν 10.20, 10.01 και 13.02, κτίσματα αντίστοιχα του όψιμου 19ου, των πρώτων δεκαετιών του 20ου και του τέλους του 19ου ή των αρχών του 20ου αιώνα, στις οποίες οι χώροι αντίστοιχα διατάσσονται γύρω από μικρό χώρο κυκλοφορίας, εκατέρωθεν στενού διαδρόμου ή δεξιά και αριστερά ενός φαρδιού διαδρόμου (σάλας).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ισόγεια πολλών από τα σπίτια του Λεονταρίου, κυρίως εκείνων που βρίσκονται κατά μήκος του κεντρικού εμπορικού του δρόμου, ήταν διαμορφωμένα ως καταστήματα / εργαστήρια, ενώ ένας σημαντικός αριθμός κτισμάτων του οικισμού στέγαζε αποκλειστικά εμπορικές και βιοτεχνικές χρήσεις. Συχνά τα καταστήματα διέθεταν στην ισόγεια, κύρια στάθμη τους, δύο χώρους, έναν προς το δρόμο και έναν προς το εσωτερικό. Από τους χώρους αυτούς εκείνος προς τον δρόμο ήταν ο χώρος διάθεσης των εμπορευμάτων ή των προϊόντων του εργαστηρίου, και, παράλληλα, ο κύριος χώρος εργασίας του τεχνίτη, στην περίπτωση εργαστηρίων, ενώ ο πίσω χώρος ήταν αποθήκη, βοηθητικός χώρος του εργαστηρίου ή χώρος εξυπηρέτησης βιοτικών αναγκών των ενοίκων των καταστημάτων. Κάποτε ο βοηθητικός αυτός χώρος έχει τη μορφή

83 Κίζης 1994, 74-76.

84 Για τον όρο αλλά και μιαν ενδελεχή εξέταση του σπιτιού του τύπου αυτού βλ. Κίζης 1994, 73-74.

85 Για το φαινόμενο βλ. Μπίρης – Καρδαμίτση-Αδάμη 2001, κυρίως 244-254.

στοιχειώδους χώρου διαμονής. Όλα σχεδόν τα καταστήματα διέθεταν επιπλέον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, η πρόσβαση του οποίου γινόταν συνήθως μέσω στενής και απότομης κλίμακας διαμορφωμένης στην προς το δρόμο όψη τους, εις βάρος, συχνά, του στενού πεζοδρομίου. Οι κύριες όψεις των καταστημάτων ήταν διαμορφωμένες κατά τον συνήθη τρόπο, με μία ή, κάποτε, σπάνια, περισσότερες θύρες εισόδου και μεγάλα παράθυρα – προθήκες με υαλοστάσια και ξύλινα ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ή αφαιρούμενα σκούρα.

Από την άποψη της μορφολογίας και της κατασκευής η αρχιτεκτονική του Λεονταρίου εντάσσεται, παρακολουθώντας, φυσικά, και όλες τις εξελίξεις της, στην οικοδομική παράδοση που από το 18ο τουλάχιστον αιώνα και ως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα ανιχνεύεται στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται ο οικισμός, μια περιοχή που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα την Αχαΐα, την Αρκαδία και, εν μέρει τουλάχιστον, την Αργολίδα, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία[86].

Η διάρθρωση των όγκων των κατοικιών του οικισμού εκφράζει με σαφή τρόπο την κτηριολογική τους οργάνωση, επιτρέποντας ταυτόχρονα να διαφαίνονται οι αλλαγές που επήλθαν συν τω χρόνω σε αυτήν. Τα «δίχωρα σπίτια» εμφανίζονται ως απλά επιμήκη πρίσματα που καλύπτονται με απλής μορφής τρίριχτες ή τετράριχτες στέγες. Στο βασικό αυτό όγκο των σπιτιών προστίθονταν οι επιμέρους πρισματικοί όγκοι των εξωστών. Μορφή πρισμάτων με αναλογίες σε κάτοψη πολύ λιγότερο επιμήκεις ή και κοντά στο τετράγωνο που καλύπτονται με ογκώδεις τετράχιχτες στέγες παρουσιάζουν τα νεώτερα σπίτια του οικισμού. Και εδώ οι όγκοι των εξωστών προστίθονταν στο βασικό όγκο των κτηρίων. Ιδιόμορφη για το Λεοντάρι διάρθρωση του όγκου του παρουσιάζει ερειπωμένο «διπλό σπίτι» υπ' αριθμόν 06.12, το οποίο εμφανίζεται ως καλυμμένο με μεγάλη τετράχιχτη στέγη ογκώδες πρίσμα στο οποίο είναι ενταγμένη η φαρδιά κρεββάτα.

---

86 Για την οικοδομική στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Πελοποννήσου βλ. Μπενεχούτσου 1960, 183-190 (Γορτυνία), Πετρονώτης 1986, 204-214 (Αρκαδία), Αλεξάκη 1986, 135-141 (περιοχή Ζάρακα Λακωνίας), Μαμαλούκος 1986, 132-135 (Κυνουρία), Χριστόπουλος 1986, 37-39 (Αχαΐα).



Όσον αφορά τη διαμόρφωση των όψεων των παλαιοτέρων σπιτιών είναι λιτές, τυπικές της «λαϊκής», με την έννοια της χωρίς μεγάλες αξιώσεις, αρχιτεκτονικής. Οι αναλογίες τους είναι μάλλον χαμηλές, τα πλήρη υπερισχύουν των κενών. Συμμετρικές διατάξεις ανοιγμάτων εμφανίζονται κυρίως στις στενές όψεις. Οι όψεις των νεωτέρων, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, σπιτιών εμφανίζονται συμμετρικές πολύπλοκες και μνημειακές, πράγμα που συνδέεται με τις προθέσεις ανάδειξης της αρχιτεκτονικής της κατοικίας που διαπιστώνονται την εποχή αυτή. Η σύνθεση των όψεων των σπιτιών αυτών χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό στοιχείων της τοπικής οικοδομικής παράδοσης και του κλασικισμού, που φανερώνει επιρροές από τον κλασικισμό ο οποίος φθάνει, όπως αναφέρθηκε, σε οικισμούς όπως το Λεοντάρι από τα μεγάλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής. Οι επιρροές αφορούν περισσότερο τη γενική μορφή, με κύρια χαρακτηριστικά τη συμμετρία και τις υψηλές αναλογίες, και σπανιότερα και σε μικρότερο βαθμό επί μέρους μορφές που παραμένουν πιο πιστές στην παλαιότερη παράδοση. Οι νέες τάσεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις στενές κύριες όψεις των νεώτερων παραδειγμάτων των τυπικών «δίχωρων με προθάλαμο και καμαρούλα» σπιτιών, οι οποίες παρουσιάζουν συμμετρική σύνθεση με συμμετρικά διατεταγμένα τα ανοίγματα του ισογείου, συνήθως αξονική θύρα και δύο παράθυρα ή προθήκες καταστημάτων, και αξονικά τοποθετημένο μικρό εξώστη στον όροφο, στον οποίο οδηγεί θύρα εκατέρωθεν της οποίας ανοίγονται δύο παράθυρα.

### Δ.4.3 Κατασκευαστικά – Μορφολογικά

Όπως συνήθως στην Πελοπόννησο όλοι οι εξωτερικοί αλλά, συχνά, κυρίως στις κατώτερες στάθμες, και ορισμένοι εσωτερικοί τοίχοι των κτηρίων ήταν από λιθοδομή από τοπικούς ασβεστόλιθους που προερχόταν από κοντινά λατομεία, συχνά μάλιστα και από το ίδιο το οικόπεδο. Η θεμελίωση των τοίχων φαίνεται ότι γινόταν συνήθως χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς το συνεκτικό και συχνά βραχώδες έδαφος δεν δημιουργούσε προβλήματα στις κατασκευές. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι τοίχοι θεμελιώνονταν σε αβαθή σκάμματα, κάποτε μάλιστα και εντελώς επιφανειακά, επάνω στο βράχο. Η κατασκευή τους γινόταν συνήθως από αργούς ή ημιλάξευτους λίθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν κάποτε τεμάχια πλίνθων. Λαξευτοί λίθοι χρησιμοποιούνταν κυρίως για την κατασκευή των γωνιών και των πλαισίων των ανοιγμάτων και πολύ σπάνια και σε νεώτερα μόνο κτήρια, για την κατασκευή τμημάτων των όψεων, κατά το ισόδομο ή το πολυγωνικό σύστημα δομής (Ιδιοκτησία 05.09 Β (Οικία - Κατάστημα Φ. Τσαρπάλα). Ως κονίαμα δομής στις περισσότερες, όπως φαίνεται, περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί ασβεστοκονίαμα. Η τελική μορφή στις όψεις των τοίχων δινόταν με την αρμολόγηση των επιφανειών τους με το κονίαμα δομής. Το αρμολόγημα, το οποίο έφερε χαρακτηριστικά οριζόντια μυστρίσματα, κάλυπτε όχι μόνο τους αρμούς αλλά και μεγάλο μέρος των επιφανειών των λίθων στα τμήματα των τοίχων που ήταν κτισμένα με αργολιθοδομή, αλλά άφηνε ακάλυπτους όλους τους λαξευμένους λίθους.

Τα εσωτερικά χωρίσματα των παλαιότερων, αλλά και αρκετών όψιμων, σπιτιών στο Λεοντάρι ήταν κατασκευασμένα από απλές σανίδες, τοποθετημένες κατακόρυφα και συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα ή, σπάνια, περισσότερα οριζόντια στοιχεία, καδρόνια ή σανίδια. Τα χωρίσματα αυτά ήταν στερεωμένα στο πάτωμα και, άμεσα ή έμμεσα, στους ελκυστήρες των ζευκτών της στέγης. Η πρακτική της κατασκευής χωρισμάτων τέτοιου είδους ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην κεντρική και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στα νεώτερα σπίτια τα εσωτερικά χωρίσματα έχουν τη μορφή ξυλόπηκτων τοίχων από «τσατμά» ή από «μπαγδατί». Ως υλικό πλήρωσης ή επικάλυψης του ξύλινου σκελετού χρησιμοποιούνταν συνήθως καλάμια.



Τα περισσότερα σπίτια του οικισμού του Λεονταρίου καλύπτονταν με τετράριχτες στέγες. Σπανιότερα απαντά εδώ η συνηθισμένη στην Πελοπόννησο, στις περιπτώσεις κυρίως «μακρυναριών» διατεταγμένων εγκάρσια στην κλίση του εδάφους, κάλυψη με τρίριχτη στέγη. Οι στέγες των κτηρίων στο Λεοντάρι ήταν κατασκευασμένες από ξυλεία κυπαρισσιού, πριστή ή πελεκητή. Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις φτωχών, κυρίως, κτηρίων οι κορμοί των δένδρων είχαν χρησιμοποιηθεί απλώς καθαρισμένοι από τα κλαδιά και τη φλούδα τους. Ο φέρων οργανισμός των «παραδοσιακών» στεγών συνίστατο από εν σειρά διατεταγμένα «ψαλίδια», τα οποία πατούσαν σε ξυλοδεσιά κατασκευασμένη από δύο παράλληλα μεταξύ τους στοιχεία στη στέψη των τοίχων. Τα ψαλίδια αποτελούνταν από ελκυστήρα, ορθοστάτη, ο οποίος πατούσε επάνω στον ελκυστήρα με «γόνατο», και αμοίβοντες στερεωμένους συνήθως σε «σκαλόκωμα» στην κορυφή του ορθοστάτη. Για την αντιμετώπιση των φορτίων της στέγης που παραλαμβάνουν τα «ψαλίδια» τοποθετούνταν αντηρίδες οι οποίες άλλοτε υποστήριζαν μεμονωμένα ψαλίδια και άλλοτε, μέσω διαμήκων στοιχείων, «ποταμών», το σύνολό τους. Επάνω στους αμοίβοντες ήταν τοποθετημένο πέτσωμα από σανίδια ή καλάμια. Σε ορισμένες νεώτερες στέγες αραιότερα τοποθετημένα ψαλίδια έφεραν τεγίδες, οι οποίες με τη σειρά τους έφεραν το πέτσωμα. Όπως και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, οι στέγες πολλών φτωχών κτισμάτων του Λεονταρίου δεν είχαν γείσα, αλλά απέληγαν στη μικρή σχετικά προεξοχή των ακραίων κεραμιδιών. Η συνηθέστερη, ωστόσο, μορφή γείσου στα υψηλών προθέσεων κτίσματα του 19ου αιώνα ήταν το συχνά απαντώμενο στα Επτάνησα και τις γειτονικές σε αυτά περιοχές γείσο που κατασκευαζόταν από μία ή από δύο εν επεξοχή σειρές κεραμιδιών που εξείχαν από 10 ως 20 εκ. από το πρόσωπο του τοίχου. Πολύ σπάνια φαίνεται ότι ήταν στο Λεοντάρι τα ξύλινα γείσα. Σε ορισμένα παλαιά παραδείγματα το γείσο ήταν κατασκευασμένο από λεπτά ξύλινα δοκάρια που καρφώνονταν δίπλα στα ψαλίδια της στέγης εξέχοντας κατά 30- 35 εκ. από το πρόσωπο του τοίχου και έφεραν τα σανίδια του πετσώματος. Σε λίγα όψιμα, του 20ου αιώνα, παραδείγματα σπιτιών το γείσο είναι κατασκευασμένο από σανίδια καρφωμένα σε σκελετό κατά τα πρότυπα του κλασικισμού. Η επικάλυψη των στεγών γινόταν με βυζαντινού τύπου

χειροποίητα κεραμίδια τοποθετημένα εν ξηρώ.

Ο φέρων οργανισμός των πατωμάτων των κτηρίων στο Λεοντάρι ήταν, όπως και εκείνος των στεγών, από ξυλεία κυπαρισσιού, πριστή, πελεκητή ή ελάχιστα επεξεργασμένη. Τα δοκάρια του φέροντος οργανισμού των πατωμάτων ήταν τοποθετημένα σε αποστάσεις που κυμαίνονταν από 0.60 ως 0.80 μ. Για τη υποστήριξη της κατασκευής πατωμάτων με μεγάλο σχετικά άνοιγμα συχνά κατασκευάζονταν στην υποκείμενη στάθμη ξύλινα συστήματα δοκών επί στύλων. Σανίδωμα από φαρδιά σανίδια λευκής ξυλείας, το οποίο ταυτίζεται πάντοτε με το τελικό δάπεδο, ήταν απευθείας καρφωμένο επάνω στα δοκάρια του φέροντος οργανισμού των πατωμάτων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολλά από τα σπίτια του Λεονταρίου διαθέτουν εξώστες, οι οποίοι άλλοτε έχουν τη μορφή προβόλων και άλλοτε φέρονται από συστήματα δοκών επί στύλων. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των πατωμάτων τους ήταν όμοια με εκείνη των λοιπών πατωμάτων, που έχει ήδη περιγραφεί. Τα ελεύθερα άκρα των πακτωμένων στον τοίχο δοκαριών των εν προβόλω εξωστών υποστηρίζονταν από αντηρίδες απευθείας ή, σπανιότερα, μέσω ποταμού. Οι στέγες των εξωστών ήταν συνήθως μονόριχτες και ανεξάρτητες από εκείνες των κτηρίων. Στηρίζονταν από τη μία πλευρά στους τοίχους των κτηρίων και από την άλλη σε συστήματα δοκών επί στύλων. Η κατασκευή τους ήταν όμοια με εκείνη των υπολοίπων στεγών.

Οι επιφάνειες των τοίχων των κύριων χώρων των σπιτιών ήταν γενικά επιχρισμένες. Μόνο σε πολύ φτωχά κτήρια οι τοίχοι παρέμεναν ανεπίχριστοι, μια πρακτική που απαντά σπάνια στο Λεοντάρι, αλλά είναι πολύ διαδεδομένη στα φτωχά χωριά της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Αντίθετα συχνά παρέμεναν ανεπίχριστοι βοηθητικοί χώροι, όπως τα κατώγια. Τα επιχρίσματα ήταν από ισχνό ασβεστοκονίαμα, γίνονταν συνήθως σε ένα χέρι και η τελική τους επιφάνεια διαμορφωνόταν πατητή με το μυστρί.

Τα περισσότερα από τα παλαιά ανοίγματα τόσο των θυρών, εξωτερικών και εσωτερικών, όσο και των παραθύρων των σπιτιών της περιοχής ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Ως προς την κατασκευή του ανωφλίου τους τα ανοίγματα διακρίνονται σε εκείνα



με οριζόντιο ξύλινο ανώφλι και σε εκείνα με ανώφλι κτιστό τοξωτό, ημικυκλικό ή χαμηλωμένο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα από τα παραδείγματα που εντοπίσθηκαν στο Λεοντάρι. Οι παραστάδες τους ήταν συνήθως κατασκευασμένες από κοινή τοιχοποιία. Τα πλαίσια των ανοιγμάτων ήταν είτε χαμηλωμένα τοξωτά είτε ορθογωνικά με ξύλινα ή λίθινα ανώφλια, τα οποία κάποτε φέρονται από φουρούσια. Επάνω από οριζόντια ανώφλια κατασκευάζονταν συνήθως ανακουφιστικά τόξα, ημικυκλικά ή χαμηλωμένα. Σπανιότερα απαντούν στο Λεοντάρι τα ανοίγματα του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο. Το ανώφλι τους ήταν οριζόντιο, από εν σειρά τοποθετημένα ξύλινα στοιχεία. Το ξύλινο κούφωμά τους ήταν τοποθετημένο στο έξω πρόσωπο του τοίχου. Σε όψιμα, των αρχών του 20ου αιώνα, κτήρια απαντούν ανοίγματα του νεώτερου τύπου χωρίς πλαίσιο, ο οποίος συνδέεται με τα κτήρια του όψιμου κλασικισμού και έχει ως χαρακτηριστικά, εκτός από την απουσία λίθινου πλαισίου, τις μεγάλες σχετικά διαστάσεις, την καθετότητα των παραστάδων του ως προς τα πρόσωπα του τοίχου και την τοποθέτηση του κουφώματος στο μέσον του πάχους του τοίχου. Οι παραστάδες των παραθύρων του τύπου αυτού κατασκευάζονταν συνήθως από προσεγμένη, κάποτε μάλιστα και λαξευτή, τοιχοποιΐα. Τα ανώφλια τους ήταν συνήθως λίθινα, χαμηλωμένα τοξωτά, κάποτε, όμως, και οριζόντια από σιδηροδοκούς διατομής διπλού Τ. Στα οψιμότερα παραδείγματα, από το 1950 και εξής, αυτά άρχισαν να κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα κουφώματα των θυρών και των παραθύρων ήταν ξύλινα, κατασκευασμένα από πριστή ξυλεία. Τα πλαίσια των παλαιοτέρων από αυτά αποτελούνταν από τους δύο ορθοστάτες οι οποίοι συνδέονταν με μόρσα με το ανώφλι και το κατώφλι, τα οποία χαρακτηριστικά είχαν μήκος πολύ μεγαλύτερο από το άνοιγμα και έτσι εξείχαν δεξιά και αριστερά προκειμένου να μπορούν να ενσωματωθούν στον τοίχο κατά το κτίσιμο. Αρκετά μεγάλη ποικιλία υπάρχει στη μορφή των φύλλων των κουφωμάτων. Τα απλούστερα ήταν απλά καρφωτά, ενώ εξαιρετικά συνήθη είναι τα «διπλά καρφωτά». Υαλοστάσια απαντούν στα νεώτερα χρόνια σε παράθυρα σπιτιών και σε παράθυρα – προθήκες καταστημάτων.

Τα περισσότερα από τα σπίτια του Λεονταρίου που εξετάσθηκαν διέθεταν οροφές, πράγμα που φανερώνει τις σχετικά υψηλές προθέσεις τους. Αταβάνωτα, στα νεώτερα τουλάχιστον χρόνια, φαίνεται ότι παρέμεναν μόνο τα βοηθητικά κτίσματα ή τα πολύ φτωχά σπίτια. Οι παλαιότερες οροφές ήταν ξύλινες. Οι περισσότερες ήταν απλής γενικά μορφής, κατασκευασμένες από φαρδιές σανίδες με αρμοκάλυπτρα που καταλήγουν σε περιμετρικό περιθώριο. Στα νεώτερα σπίτια υπάρχουν οροφές από «μπαγδατί».

Τζάκι, «γωνιά», διέθεταν, κατά το σύνηθες στην Πελοπόννησο, τα χειμωνιάτικα δωμάτια των σπιτιών στο Λεοντάρι. Το τζάκι ήταν πάντοτε διαμορφωμένο στο μέσον της μιας πλευράς του χώρου διαμονής, η οποία στα δίχωρα σπίτια ταυτίζεται με τη μια από τις στενές πλευρές του κτηρίου. Η βάση τους, στις περιπτώσεις που τα τζάκια βρίσκονταν σε ισόγειο χώρο, είχε τη μορφή ελαφρά υπερυψωμένου βάθρου από χώμα τοποθετημένο σε κτιστό ή ξύλινο πλαίσιο. Στις περιπτώσεις τζακιών που βρίσκονταν σε χώρο του ορόφου με ξύλινο πάτωμα η βάση διαμορφωνόταν, κατά το σύνηθες, επάνω σε ξύλινη κατασκευή γεμισμένη με χώμα. Τα περισσότερα τζάκια στο Λεοντάρι είχαν τη μορφή κόγχης με διατομή ημικυκλική ή ορθογωνική με έντονα αποστρογγυλευμένες γωνίες που στένευε προς τα πάνω, εμπρός από την οποία ήταν κατασκευασμένη με ελαφρά κατασκευή από κεραμίδια και άφθονο κονίαμα συνήθως επάνω σε ένα σκελετό από σιδερένιες βέργες η φούσκα. Σε σπάνιες περιπτώσεις στο Λεοντάρι, σε πολύ φτωχά κτίσματα, τα τζάκια δεν ήταν διαμορφωμένα ως εσοχή είχαν τη μορφή κόγχης, αλλά η φωτιά ανάβονταν επάνω στη βάση και ο καπνός έβγαινε έξω από τις τρύπες της στέγης.

Τα εντοιχισμένα ερμάρια είχαν τη μορφή μεγάλων σχετικά εσοχών διαμορφωμένων στο πάχος των τοίχων με οριζόντιο ξύλινο ανώφλι ή, κάποτε, κτιστό τοξωτό, με μορφή συνήθως χαμηλωμένου τόξου και εντοιχισμένο κατά την κατασκευή κιβώτιο με τοιχώματα, πλάτη και ένα ή δύο ράφια, κατασκευασμένο από σανίδες. Στην όψη του κιβωτίου, περασιά με το πρόσωπο του τοίχου, ήταν προσαρμοσμένο πλαίσιο από σανίδια, από το οποίο ήταν αναρτημένα τα, συνήθως, απλά καρφωτά φύλλα. Στα οψιμότερα παραδείγματα τα ερμάρια έχουν κλασικιστική μορφολογία.



Συχνά οι χώροι διαμονής των σπιτιών στο Λεοντάρι διέθεταν νεροχύτες, οι οποίοι είχαν τη μορφή ημικυκλικής συνήθως διατομής κόγχης διαμορφωμένης στο πάχος του τοίχου με τοξωτό ανώφλι και ποδιά διαμορφωμένες από μια σχιστόπλακα κεκλιμένη προς τα μέσα που κατέληγε σε μικρή οπή στην εξωτερική όψη του τοίχου.

Αξιολογώντας εν κατακλείδι την οικοδομία του Λεονταρίου κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα, εποχή από την οποία διασώθηκε ως τις μέρες μας υλικό το οποίο προσφέρεται για μελέτη, προκειμένου να την τοποθετήσει στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η αρχιτεκτονική του ιστορικού αυτού οικισμού της Αρκαδίας παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας τοπικής «παραδοσιακής» αρχιτεκτονικής, εκείνης των κωμοπόλεων – αγορών της Πελοποννήσου, στη διαδικασία του μετασχηματισμού που υπέστη, καθώς τα παλαιά κεφαλοχώρια της περιόδου της Τουρκοκρατίας, χωρίς να χάσουν εντελώς τον αγροτικό τους χαρακτήρα αστικοποιήθηκαν και εξελίχθηκαν σε τοπικά κέντρα ανοικτά σε επιρροές από τα μεγάλα αστικά κέντρα του νεοελληνικού κράτους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

## ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| *Α/Α* | *Αριθμός Σχεδίου* | *Τίτλος σχεδίου* | *Κλίμακα* |
|---|---|---|---|
| 1 | Α00 | Γενικό Τοπογραφικό | 1:2500 |
| 2 | Α01 | Γενικό με Στέγες | 1:2000 |
| 3 | Α02 | Ογκοπλαστικό | 1:2000 |
| 4 | Α03 | Αριθμοί Κτηρίων κ΄ Ιδιοκτήτες | 1:2000 |
| 5 | Α04 | Χρήσεις Κτηρίων | 1:2000 |
| 6 | Α05 | Ύψη Κτηρίων | 1:2000 |
| 7 | Α06 | Κατάσταση Διατήρησης | 1:2000 |
| 8 | Α07 | Αξιολόγηση Κτηρίων | 1:2000 |

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ.01 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.07. Φούρνος
Εικ.02 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 02.02. Φούρνος
Εικ.03 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Ξυλόπηκτος τοίχος
Εικ.04 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.05 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.06 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.07 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.08 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.09 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη

Εικ.10 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.12. Στέγη
Εικ.11 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη
Εικ.12 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.16. Πάτωμα
Εικ.13 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης
Εικ.14 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης
Εικ.15 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης
Εικ.16 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη θύρας
Εικ.17 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη θύρας
Εικ.18 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εξωτερική όψη παραθύρου
Εικ.19 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη παραθύρου
Εικ.20 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. εσωτερική όψη παραθύρου
Εικ.21 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.17. εξωτερική όψη παραθύρου
Εικ.22 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.17. Εξωτερική όψη θύρας
Εικ.23 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξωτερική όψη θύρας
Εικ.24 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. εσωτερική όψη θύρας
Εικ.25 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Εσωτερική όψη παραθύρου
Εικ.26 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Εξωτερική όψη παραθύρου
Εικ.27 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.01. Εξωτερική όψη θύρας
Εικ.28 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Εξωτερική όψη παραθύρου
Εικ.29 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξωτερική όψη αυλόθυρας
Εικ.30 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εσωτερική όψη αυλόθυρας
Εικ.31 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.07. Γείσο
Εικ.32 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.01. Γείσο
Εικ.33 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.012. Γείσο
Εικ.34 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.12. Γείσο
Εικ.35 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 05.09Β. Οροφή
Εικ.36 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.01. Οροφή
Εικ.37 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Οροφή
Εικ.38 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 02.02. Τζάκι
Εικ.39 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.12. Τζάκι
Εικ.40 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Τζάκι
Εικ.41 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Τζάκι
Εικ.42 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Τζάκι
Εικ.43 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Τζάκι
Εικ.44 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Ερμάριο

# ΕΙΚΟΝΕΣ



Εικ.01 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.07. Φούρνος



Εικ.02 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 02.02. Φούρνος



Εικ.03 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Ξυλόπηκτος τοίχος



Εικ.04 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.05 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.06 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.07 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.08 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.09 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη



Εικ.10 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.12. Στέγη



Εικ.11 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Στέγη




Εικ.12 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.16. Πάτωμα



Εικ.13 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης



Εικ.14 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης



Εικ.15 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξώστης



Εικ.16 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη θύρας



Εικ.17 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη θύρας




Εικ.18 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εξωτερική όψη παραθύρου




Εικ.19 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Εσωτερική όψη παραθύρου



Εικ.20 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. εσωτερική όψη παραθύρου



Εικ.21 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.17. εξωτερική όψη παραθύρου



Εικ.22 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.17. Εξωτερική όψη θύρας



Εικ.23 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξωτερική όψη θύρας



Εικ.24 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. εσωτερική όψη θύρας




Εικ.25 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Εσωτερική όψη παραθύρου




Εικ.26 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Εξωτερική όψη παραθύρου



Εικ.27 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.01. Εξωτερική όψη θύρας




Εικ.28 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Εξωτερική όψη παραθύρου



Εικ.29 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εξωτερική όψη αυλόθυρας



Εικ.30 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.18. Εσωτερική όψη αυλόθυρας



Εικ.31 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.07. Γείσο



Εικ.32 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.01. Γείσο




Εικ.33 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.012. Γείσο



Εικ.34 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.12. Γείσο



Εικ.35 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 05.09Β. Οροφή



Εικ.36 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.01. Οροφή



Εικ.37 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Οροφή



Εικ.38 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 02.02. Τζάκ



Εικ.39 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 09.12. Τζάκι



Εικ.40 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Τζάκι



Εικ.41 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 10.20. Τζάκι



Εικ.42 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Τζάκι



Εικ.43 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 11.17. Τζάκι



Εικ.44 Λεοντάρι. Οικισμός. Ιδιοκτησία 06.04. Ερμάριο

ΣΧΕΔΙΑ

# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.-αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

A-00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2500




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.- αναστηλωτές πανΥork

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr


Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΓΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

**Α-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.- αναστηλωτές παν.York

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3ε

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

A-02

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000

# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.-αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr



Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3Ε


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ κ' ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

**A-03**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π. - αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3Ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

**A-04**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 (Καταγραφή ΙΑΝ 2007)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.- αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr



Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3Ε


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΥΨΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

A-05

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.-αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3Ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

A-06

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000




# ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ κ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ : ΔΔ. Λεοντάριου, Δ. Φαλαισίας, Νομού Αρκαδίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Παν. Πατρών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντεταλμένος διδάσκων Παν. Πατρών
αρχιτέκτονες μηχ. Ε.Μ.Π.-αναστηλωτές παν.York

Τριπόδων 28, Πλάκα - Αθήνα 10535, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.ellinikietairia.gr e-mail :elet@ellinikietairia.gr
Έκτορος 9, Βριλλήσια - Αθήνα 15235, τηλ.: 210 6132821
e-mail : mnimeio@tee.gr fax : 210 6135071
Δεινοκράτους 73 - 75, Αθήνα 11521, τηλ.- fax: 210 7299298
Ηρακλής Ελληνικά, Κως, 85300, τηλ.- fax: 22420 24748
Ιστοχώρος: www.antonioug.gr e-mail : antonioug@tee.gr

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας *Coca Cola* - 3Ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

A-07

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 2000

ΔΕΛΤΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

**Ιδιοκτησία 02.02 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του οικισμού, στους πρόποδες του βραχώδους υψώματος «Πρόπαντη».

***Ιστορικά*** Το σπίτι κτίσθηκε πιθανότατα στα μέσα του 19ου. Δέχθηκε εκτεταμένη μετασκευή στις αρχές, όπως φαίνεται, του 20ου αιώνα και περιορισμένης έκτασης επισκευές στις δεκαετίες του 1970 και του 1990. Κάηκε κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2007.


***Περιγραφή*** Μικρών διαστάσεων (7.00 X 4.50 μ.) σπίτι, το οποίο στην πρώτη του φάση ανήκε πιθανότατα στον τύπο των *ισόγειων δίχωρων σπιτιών*. Μετά τις επεμβάσεις των αρχών του 20ου αιώνα, κατά τις οποίες υπερυψώθηκαν οι περιμετρικοί του τοίχοι, ανακατασκευάσθηκε η στέγη και αναδιαρρυθμίστηκε το σπίτι πήρε τη μορφή *δίχωρου σπιτιού με προθάλαμο και καμαρούλα*. Κύρια όψη του σπιτιού ήταν η βόρεια. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν από κτισμένη με πηλοκονίαμα αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες. Η στέγη του ήταν τρίριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων είχαν ξύλινα οριζόντια ανώφλια και κουφώματα τοποθετημένα στο έξω πρόσωπο του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρχικά αρμολογημένες με φαρδύ αρμολόγημα, αργότερα επιχρίσθηκαν με πεταχτό επίχρισμα. Το σπίτι ήταν κτισμένο στη νότια γωνία μικρής, περιτειχισμένης με μανδρότοιχο αυλής, κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς της οποίας, σε επαφή με το ανατολικό άκρο της βόρειας πλευράς του σπιτιού και κάθετα σε αυτό, ήταν κτισμένο, πιθανότατα στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα μεγάλων διαστάσεων πρόσκτισμα που καλυπτόταν με μονόριχτη στέγη και στέγαζε βοηθητικές λειτουργίες. Μέσα στην αυλή υπήρχε φούρνος στεγασμένος με πρόχειρο στέγαστρο και αποχωρητήριο. Η προσπέλαση της αυλής γινόταν μέσω φαρδιάς αυλόθυρας, η οποία ανοιγόταν στη βορειοδυτική πλευρά της.













Κάτοψη



Όψη



Τομή κατά πλάτος

0 5 10M

Κλίμακα 1:200


**Ιδιοκτησία 02.04 (Καλύβι της Οικίας 02.05)**

---

***Θέση*** Βρίσκεται στις βορειοανατολικές παρυφές του οικισμού, στους πρόποδες του βραχώδους υψώματος «Πρόπαντη».

***Ιστορικά*** Το καλύβι είναι πιθανότατα κτίσμα του πρώιμου 20ου αιώνα. Εγκαταλείφθηκε και ερειπώθηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (9,20 X 5,10 μ.) ορθογώνιο σε κάτοψη απλό μονόχωρο καλύβι. Οι τοίχοι ήταν από αργολιθοδόμη. Η τρίριχτη στέγη του είχε ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από κεραμίδια. Τα αλλοιωμένα από νεώτερες επεμβάσεις ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων φαίνεται ότι ήταν ορθογώνια με οριζόντια ξύλινα ανώφλια, χωρίς πλαίσιο.



Κάτοψη



Όψη



Τομή κατά πλάτος









0 5 10M


Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 05.09 Β (Οικία - Κατάστημα Φ. Τσαρπάλα)**

***Θέση*** Βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού, απέναντι από το ναό των Αγίων Αποστόλων.


***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία το κτήριο οικοδομήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το κτήριο δέχθηκε επεμβάσεις, την δεκαετία του 1980, οι οποίες αφορούσαν στην επέκταση του με διώροφη προσθήκη και νέα πρόσβαση στον όροφο.

***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (13,20 Χ 6,80 μ.) κατοικία παραλλαγής του τύπου των *διώροφων δίχωρων σπιτιών με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν αρχικά μέσω ξύλινης ευθύγραμμης κλίμακας, κατασκευασμένης σε επαφή με την ανατολική, μακρά πλευρά του σπιτιού. Η κλίμακα οδηγούσε σε στεγασμένο εξώστη (χαγιάτι) διαμορφωμένο κατά μήκος της πλευράς αυτής του κτηρίου. Στεγασμένος εξώστης υπάρχει και κατά μήκος της νότιας, κύριας όψης του σπιτιού. Στο ισόγειο του κτηρίου υπήρχε κατάστημα με όψη προς τον εμπορικό δρόμο. Κάτω από αυτό ήταν διαμορφωμένος ημιυπόγειος βοηθητικός χώρος. Στον όροφο η κυκλοφορία γίνονταν μέσω διαδρόμου σχήματος ¨Γ¨. Οι τοίχοι του σπιτιού είναι κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη με κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων χωρίς συμφυές πλαίσιο, με ξύλινα ανώφλια, επάνω στα οποία ήταν διαμορφωμένα λίθινα χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα και κουφώματα τοποθετημένα στο μέσον του πάχους του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού χαρακτηρίζονται από συμμετρία και ήταν αρμολογημένες. Στο χειμωνιάτικο δωμάτιο του σπιτιού διασώζεται ενδιαφέρον τζάκι, «γωνιά», που έχει τη μορφή κόγχης εμπρός από την οποία έχει κατασκευασθεί με ελαφρά κατασκευή από κεραμίδια και άφθονο κονίαμα συνήθως επάνω σε ένα σκελετό από σιδερένιες βέργες φούσκα.









Κάτοψη Α



Κάτοψη Β




Κάτοψη Γ



Όψη Α



Όψη Ν



Τομή κατά πλάτος

0 5 10Μ

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 06.03 (Καταστήματα)**

---

***Θέση*** Βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του οικισμού, στην αρχή του κεντρικού εμπορικού δρόμου.


***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, το κτήριο οικοδομήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Δέχθηκε περιορισμένες επεμβάσεις στη δεκαετία του 2000, προκειμένου να μετατραπεί σε κατοικία.

***Περιγραφή*** Μετρίων διαστάσεων (9,50 Χ 6,70 μ.) κτήριο με δυο στάθμες. Στην άνω στάθμη, η οποία είναι ισόγεια από την πλευρά του εμπορικού δρόμου, υπήρχαν δύο καταστήματα με πρόσβαση απευθείας από το δρόμο. Η κάτω στάθμη περιλάμβανε αποθηκευτικούς χώρους. Κατά μήκος της βορειοδυτικής, κύριας όψης του κτηρίου προς τον εμπορικό δρόμο υπήρχε στέγαστρο με επικάλυψη από λαμαρίνα. Οι τοίχοι του κτηρίου ήταν από αργολιθοδομή με λαξευτούς γωνιόλιθους. Η στέγη ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από γαλλικού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων χωρίς συμφυές πλαίσιο, με ξύλινα ανώφλια και κουφώματα τοποθετημένα στο μέσον του πάχους του τοίχου, εκτός από το άνοιγμα της προθήκης στην όψη του νότιου καταστήματος, η οποία είχε το σύνθετο κούφωμά της τοποθετημένο στο έξω πρόσωπο του τοίχου. Η κύρια όψη του κτηρίου ήταν επιχρισμένη με πεταχτό επίχρισμα. Οι υπόλοιπες όψεις του ήταν αρμολογημένες.











Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος

0 5 10Μ

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 06.11 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στις νότιες παρυφές του οικισμού, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

***Ιστορικά*** Το σπίτι είναι κτίσμα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Στα μεταπολεμικά χρόνια εγκαταλείφθηκε και βαθμηδόν ερειπώθηκε.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,10 Χ 6,30 μ.) κατοικία του τύπου του *διώροφου δίχωρου σπιτιού με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω κτιστής ευθύγραμμης κλίμακας, κτισμένης σε επαφή με την νοτιοδυτική, κύρια όψη του σπιτιού που οδηγούσε σε πλατύσκαλο διαμορφωμένο επάνω από θολωτό βοηθητικό χώρο. Το πλατύσκαλο αποτελούσε τμήμα ενός στεγασμένου εξώστη (χαγιατιού) διαμορφωμένου κατά μήκος της νοτιοδυτικής, κύριας όψης του κτηρίου. Στεγασμένος εξώστης υπήρχε και κατά μήκος της βορειοδυτικής, στενής πλευράς του σπιτιού. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών του ισογείου και του ορόφου καθώς και τα ανοίγματα των παραθύρων του ισογείου ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με ξύλινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα. Τα παράθυρα και η εξωστόθυρα του ορόφου ήταν του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο, με ξύλινο ανώφλι επάνω από το οποίο ήταν διαμορφωμένα λίθινα χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα, και κουφώματα τοποθετημένα στο έξω πρόσωπο του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρμολογημένες. Σε επαφή με τη νοτιοανατολική όψη του κτηρίου υπήρχε κτιστός φούρνος.














Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος

0 5 10M

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 06.12 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στις νότιες παρυφές του οικισμού, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.


***Ιστορικά*** Το σπίτι είναι αναμφίβολα κτίσμα των προεπαναστατικών χρόνων. Στα μεταπολεμικά χρόνια εγκαταλείφθηκε και βαθμηδόν ερειπώθηκε.

***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (14,30 Χ 9,30 μ.) κατοικία του τύπου του *σπιτιού με κρεββάτα κατά μήκος της κύριας όψης του* ή *διπλού σπιτιού*. Το σπίτι περιλάμβανε στο ισόγειο έναν ή, το πιθανότερο, δύο βοηθητικούς χώρους και στον όροφο δύο χώρους διαμονής που, όπως φαίνεται, είχαν την τυπική μορφή του οντά, με προσπέλαση από την επιμήκη και φαρδιά κρεββάτα, που ήταν διατεταγμένη κατά μήκος της νότιας μακράς όψης του σπιτιού. Η πρόσβαση στον όροφο φαίνεται ότι γινόταν από ξύλινη κλίμακα ενταγμένη στην κρεββάτα. Στη στάθμη του ισογείου η κρεββάτα ήταν ανοικτή προς την ευρύχωρη αυλή που εκτεινόταν στα νοτιοανατολικά του σπιτιού. Η προσπέλαση της αυλής γινόταν μέσω αυλόθυρας, η οποία ανοιγόταν στη βορειοδυτική γωνία της, δίπλα στο σπίτι. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από ενισχυμένη με αφανείς ξυλοδεσιές λιθοδομή από αργούς λίθους μεταξύ των οπίων παρεμβάλλονταν πλινθία με ημιλάξευτα αγκωνάρια στις γωνίες. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων του ισογείου ήταν του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο με ξύλινο ανώφλι και κουφώματα τοποθετημένα στο έξω πρόσωπο του τοίχου.












Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος

0 5 10Μ

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 07.03 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στις νότιες παρυφές του οικισμού, στους πρόποδες του βραχώδους υψώματος «Πρόπαντη».

***Ιστορικά*** Το σπίτι κτίσθηκε πιθανότατα στα μέσα του 19ου. Δέχθηκε εκτεταμένες επεμβάσεις στις δεκαετίες του 1970 και του 1990. Κάηκε κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2007.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,60 Χ 6,20 μ.) κατοικία του τύπου του *ημιδιώροφου δίχωρου σπιτιού με προθάλαμο και καμαρούλα*. Κύρια όψη του σπιτιού ήταν η νότια. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα πλαίσια των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τρίριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν ξύλινα. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρχικά αρμολογημένες με φαρδύ αρμολόγημα, αργότερα επιχρίσθηκαν με πεταχτό επίχρισμα. Το σπίτι ήταν κτισμένο στη βόρεια πλευρά μικρής αυλής, στην οποία κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της οποίας υπήρχε φούρνος στεγασμένος με πρόχειρο στέγαστρο και αποχωρητήριο.














Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά μήκος

0 5 10Μ

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 07.08 (Οικία)**

---

***Θέση*** Βρίσκεται στις νότιες παρυφές του οικισμού.

***Ιστορικά*** Το σπίτι είναι κτίσμα του 1869. Στις αρχές, όπως φαίνεται, του 20ου αιώνα επεκτάθηκε προς τα δυτικά και μετασκευάσθηκε ριζικά, με την ευκαιρία της διανομής του σε δύο μερίδια. Δραστικές επεμβάσεις δέχθηκε το κτήριο και κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Κάηκε κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2007.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,10 Χ 6,30 μ.) κατοικία, η οποία αρχικά ανήκε, πιθανότατα, στον τύπο των *διώροφων δίχωρων σπιτιών με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω κτιστής ευθύγραμμης κλίμακας, κάθετα διατεταγμένης στη νότια, κύρια όψη του σπιτιού που οδηγούσε σε στεγασμένο πλατύσκαλο. Στεγασμένος εξώστης φαίνεται ότι υπήρχε και κατά μήκος ενός τμήματος της βόρειας πλευράς του σπιτιού. Η πρόσβαση σε αυτόν γινόταν από εξωστόθυρα που ανοιγόταν στο δυτικό άκρο της βόρειας όψης. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των αρχικών θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν ανακουφιστικά τόξα. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρμολογημένες.














Κάτοψη Α




Κάτοψη Β




Όψη




Τομή κατά πλάτος




Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος




Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 09.07 (Οικία - Κατάστημα Απ. Θεοδωρόπουλου)**

---

***Θέση*** Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, στους πρόποδες του λόφου του κάστρου.

***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, το σπίτι οικοδομήθηκε στο 2$^{ο}$ μισό του 19$^{ου}$ αιώνα. Δέχθηκε επεμβάσεις τον 20$^{ο}$ αιώνα οι οποίες αφορούσαν στην προσθήκη βοηθητικού χώρου. Κάηκε κατά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2007. Το 2009 κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε νέο.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (10,30 Χ 6,40 μ.) κατοικία του τύπου των *διώροφων δίχωρων σπιτιών με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω ξύλινης ευθύγραμμης κλίμακας, κατασκευασμένης σε επαφή με την δυτική πλευρά του σπιτιού. Η κλίμακα οδηγούσε σε στεγασμένο εξώστη (χαγιάτι) διαμορφωμένου κατά μήκος της πλευράς αυτής του κτηρίου. Στεγασμένος εξώστης υπήρχε και κατά μήκος της βόρειας πλευράς, την κύρια όψη του σπιτιού. Στο ισόγειο του κτηρίου υπήρχε κατάστημα με όψη προς τον εμπορικό δρόμο και βοηθητικός χώρος. Κάτω από το κατάστημα ήταν διαμορφωμένος ημιυπόγειος βοηθητικός χώρος. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων του ισογείου. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα. Τα παράθυρα και η εξωστόθυρα του ορόφου ήταν του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο, με ξύλινο ανώφλι επάνω από το οποίο ήταν διαμορφωμένα λίθινα χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα, και κουφώματα τοποθετημένα στο μέσον του πάχους του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συμμετρία, ήταν επιχρισμένες.












Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος

0 5 10M


Κλίμακα 1:200


**Ιδιοκτησία 09.12 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του οικισμού, στη νότια κλιτύ του κάστρου.

***Ιστορικά*** Το σπίτι κτίσθηκε πιθανότατα στο 2$^{ο}$ μισό του 19$^{ου}$ αιώνα. Το σπίτι δέχθηκε επεμβάσεις στις αρχές του 20$^{ου}$ αιώνα με την προσθήκη πτέρυγας βοηθητικών χώρων, σχηματίζοντας σε κάτοψη σχήμα ¨Γ¨.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (13,40 Χ 6,20 μ.) κατοικία παραλλαγής του τύπου των *διώροφων δίχωρων σπιτιών με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω ξύλινης ευθύγραμμης κλίμακας, κατασκευασμένης σε επαφή με την βόρεια όψη του σπιτιού. Η κλίμακα οδηγούσε σε στεγασμένο εξώστη (χαγιάτι) διαμορφωμένου κατά μήκος της πλευράς αυτής του κτηρίου. Στο ισόγειο του κτηρίου υπήρχαν δύο αυτόνομοι βοηθητικοί χώροι. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των αρχικών θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν ανακουφιστικά τόξα. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρμολογημένες.














Κάτοψη Α




Κάτοψη Β




Όψη Ν



Όψη Δ



Τομή κατά μήκος



Τομή κατά πλάτος

0 5 10M

Κλίμακα 1:200


**Ιδιοκτησία 10.01 (Οικία – Κατάστημα)**

---


***Θέση*** Βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού, απέναντι από τον ναό των Αγίων Αποστόλων.

***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, το σπίτι οικοδομήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Δεν είναι σαφές αν το σπίτι δέχθηκε μεγάλης έκτασης επεμβάσεις, πιθανώς στη δεκαετία του 1940, οι οποίες αφορούσαν στην ενοποίηση του χώρου του ισογείου, την αλλαγή της πρόσβασης στον όροφο και την προσθήκη βοηθητικού χώρου ή αν αυτό είναι αποτέλεσμα αλλαγής σχεδίου.

***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,40 X 9,90 μ.) αστικού χαρακτήρα κατοικία με ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατάστημα και όροφο στον οποίο βρίσκεται η κατοικία. Η πρόσβαση στον όροφο γίνετε από την αυλή, μέσω εξωτερικής κλίμακας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, που καταλήγει σε εξώστη διατεταγμένο κατά μήκος της ανατολικής όψης του κτηρίου. Εξώστες υπάρχουν κατά μήκος της νότιας και δυτικής όψης του σπιτιού, προς τον εμπορικό δρόμο του οικισμού. Στον όροφο οι χώροι διατάσσονται γύρω από έναν κεντρικό διάδρομο. Στην δυτική πλευρά του σπιτιού είναι προσαρτημένος χώρος που χρησιμοποιούνταν ως κουζίνα. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν από αργολιθοδομή. Η στέγη ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από γαλλικού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων ήταν του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο, με ξύλινο ανώφλι επάνω από το οποίο ήταν διαμορφωμένα λίθινα χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα, και κουφώματα τοποθετημένα στο μέσον του πάχους του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συμμετρία, ήταν επιχρισμένες.



Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος









0 5 10M


Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 10.12 (Καλύβι της Οικίας 10.14)**


***Θέση*** Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, κοντά στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού.

***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, το κτήριο οικοδομήθηκε ως «καλύβι» του σπιτιού της ιδιοκτησίας 10.14 στις τελευταίες δεκαετίες του 19$^{ου}$ αιώνα. Εγκαταλείφθηκε μετά το 1980.

***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,50 X 6,20 μ.) ισόγειο δίχωρο καλύβι στο οποίο έχει προσαρτηθεί μονόχωρος βοηθητικός χώρος (4,90 X 9,10 μ.). Η πρόσβαση και των δύο χώρων του αρχικά γινόταν, όπως φαίνεται, μόνο από την αυλή που εκτείνεται νότια του καλυβιού, μεταξύ αυτού και του σπιτιού. Οι τοίχοι του κτηρίου ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των αρχικών θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν ανακουφιστικά τόξα. Οι όψεις του καλυβιού ήταν αρμολογημένες.



Κάτοψη



Όψη












Τομή κατά πλάτος



Τομή κατά μήκος

0 5 10M

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 10.20 (Οικία – Καταστήματα Τσέκερη)**

***Θέση*** Βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού.


***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από τα μορφολογικά και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, το σπίτι οικοδομήθηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 19$^{ου}$ αιώνα. Δέχθηκε περιορισμένες επεμβάσεις στη δεκαετία του 1960, οι οποίες αφορούσαν στην προσθήκη βοηθητικού χώρου. Εγκαταλείφθηκε μετά το 1980.

***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (11,60 Χ 7,90 μ.) αστικού χαρακτήρα κατοικία με ισόγειο, το οποίο περιλάμβανε δύο καταστήματα, και έναν όροφο, στο οποίο βρισκόταν η κατοικία. Η πρόσβαση στον όροφο, ο οποίος ήταν, εξαιτίας της κλίσεως του εδάφους, σχεδόν ισόγειος, γινόταν από την αυλή, μέσω μικρής εξωτερικής κλίμακας που κατέληγε σε στεγασμένο εξώστη διατεταγμένο κατά μήκος της βόρειας όψης του κτηρίου. Στεγασμένος εξώστης υπήρχε και κατά μήκος της νότιας, κύριας προς τον εμπορικό δρόμο όψης του σπιτιού. Στον όροφο οι χώροι διατάσσονται γύρω από ένα μικρό χώρο κυκλοφορίας. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν από αργολιθοδομή με λαξευτούς γωνιόλιθους. Η στέγη ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών του ισογείου και του ορόφου καθώς και τα ανοίγματα των παραθύρων του ισογείου ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με ξύλινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα. Τα παράθυρα και οι εξωστόθυρες του ορόφου ήταν του τύπου χωρίς λίθινο πλαίσιο, με ξύλινο ανώφλι επάνω από το οποίο ήταν διαμορφωμένα λίθινα χαμηλωμένα ανακουφιστικά τόξα, και κουφώματα τοποθετημένα στο έξω πρόσωπο του τοίχου. Οι όψεις του σπιτιού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συμμετρία, ήταν αρμολογημένες στο ισόγειο και επιχρισμένες στον όροφο.











Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Τομή κατά πλάτος



Όψη Ν



Όψη Β

0 5 10Μ

Κλίμακα 1:200


**Ιδιοκτησία 11.01 (Καταστήματα Δουρέκα)**

---


***Θέση*** Βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού.

***Ιστορικά*** Σύμφωνα με επιγραφή χαραγμένη σε μαρμάρινη πλάκα εντοιχισμένη στην πρόσοψη του, η οποία αναφέρει «ΙΟΥΝΙΟΥ 15 1873 / Π. ΔΟΥΡΕΚΑ / ....», το κτήριο οικοδομήθηκε το 1873. Εγκαταλείφθηκε και ερειπώθηκε μετά το 1980. Το 2008-2009 δέχθηκε εκτεταμένες επεμβάσεις επισκευής με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί σημαντικά.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,60 Χ 6,80 μ.) κτήριο με δυο στάθμες. Στην άνω στάθμη, η οποία είναι ισόγεια από την πλευρά του εμπορικού δρόμου, υπήρχαν τρία καταστήματα με πρόσβαση απευθείας από το δρόμο. Η κάτω στάθμη περιλάμβανε αποθηκευτικούς χώρους. Κατά μήκος της νότιας όψης του κτηρίου υπήρχε στεγασμένος εξώστης. Οι τοίχοι του κτηρίου ήταν από αργολιθοδομή με λαξευτούς γωνιόλιθους. Η στέγη ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα λίθινα πλαίσιά τους είχαν χαμηλωμένα τοξωτά ανώφλια. Οι όψεις του κτηρίου ήταν αρμολογημένες.




Κάτοψη Α



Κάτοψη Β



Όψη



Τομή κατά πλάτος







0 5 10M

Κλίμακα 1:200

**Ιδιοκτησία 11.17 (Οικία)**

***Θέση*** Βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο του οικισμού.

***Ιστορικά*** Όπως φαίνεται από χρονολογία στη φούσκα του τζακιού του, το σπίτι είναι κτίσμα του 1888. Στις αρχές, όπως φαίνεται, του 20ου αιώνα κτίσθηκε σε επαφή με τη νότια πλευρά του ένα κατάστημα. Το σπίτι δέχθηκε επεμβάσεις που αλλοίωσαν ορισμένα από τα αυθεντικά του στοιχεία κατά την τελευταία δεκαετία.


***Περιγραφή*** Μεγάλων διαστάσεων (12,60 Χ 6,80 μ.) κατοικία του τύπου των *διώροφων δίχωρων σπιτιών με προθάλαμο και καμαρούλα*. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω ξύλινης ευθύγραμμης κλίμακας, κατασκευασμένης σε επαφή με την ανατολική, κύρια όψη του σπιτιού. Η κλίμακα οδηγούσε σε στεγασμένο εξώστη (χαγιάτι) διαμορφωμένου κατά μήκος της πλευράς αυτής του κτηρίου. Στεγασμένος εξώστης υπήρχε και κατά μήκος της βόρειας στενής πλευράς του σπιτιού. Στο ισόγειο του κτηρίου υπήρχε κατάστημα με όψη προς τον εμπορικό δρόμο. Κάτω από αυτό ήταν διαμορφωμένος ημιυπόγειος βοηθητικός χώρος. Οι τοίχοι του σπιτιού ήταν κτισμένοι από αργολιθοδομή με λαξευτά αγκωνάρια στις γωνίες και στα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων. Η στέγη του ήταν τετράριχτη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικάλυψη από βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Τα ανοίγματα των αρχικών θυρών και παραθύρων ήταν του τύπου των ανοιγμάτων με συμφυές λίθινο πλαίσιο. Τα ανώφλια των ανοιγμάτων τους ήταν λίθινα χαμηλωμένα τοξωτά. Τα πλαίσιά τους ήταν ορθογωνικά με λίθινα ανώφλια, επάνω από τα οποία υπήρχαν ανακουφιστικά τόξα. Οι όψεις του σπιτιού ήταν αρμολογημένες. Στο χειμωνιάτικο δωμάτιο του σπιτιού διασώζεται ενδιαφέρον τζάκι, «γωνιά», που έχει τη μορφή κόγχης εμπρός από την οποία έχει κατασκευασθεί με ελαφρά κατασκευή από κεραμίδια και άφθονο κονίαμα συνήθως επάνω σε ένα σκελετό από σιδερένιες βέργες περίτεχνα διακοσμημένη φούσκα.













Κάτοψη Α




Κάτοψη Β



Κάτοψη Γ



Όψη Α



Τομή κατά μήκος

0 5 10M

Κλίμακα 1:200

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 1.01 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ταράτσα
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]


*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 1.03 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ταράτσα
Επίχρισμα με πλαστικό χρώμα
Προσθήκη ταρατσοδωματίου με στέγη
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνονται και δύο αποθήκες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 1.02 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή
Τετράριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και ρωμαϊκά κεραμίδια
Προσθήκη βεράντας με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2] ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Γιαπί
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]□□□□ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]□□□□ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : □□[X]□□□ ΣΤΕΓΗ : □□[X] ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]□□
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : □[X]□ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]□□

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : □ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : □□□□□ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : □□□□□ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ΣΤΕΓΗ : □□□ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : □□□
□□□□□□ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : □□□ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : □□□

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 260<br>227 | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.01 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Ξενώνας/Εκκλησία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Νεόχτιστο
Τετράριχτη στέγη
Προέκταση πλάι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1+

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.03 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Μονόριχτη στέγη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Κατοικία/Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Νεόδμητο κτίριο οικίας*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 172<br>168 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.02 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο εγκαταλελειμμένο
Δύο κτίρια
Φούρνος εξωτερικός

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ] | [ ][X][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X][ ][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Καμένο πλήρως*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 172<br>168 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.04 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο καμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία/Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ] | [X][X][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X][ ][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Καμένο, προκτίσματα αυλής*

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 183 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.05 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Εγκαταλελειμμένο
Πετρόχτιστη κατοικία
Τετράριχτη στέγη
Δύο ειδών πλινθοδομές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.07 |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τελευταία 20ετία |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Αποθήκη εξωτερική- barbeque

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 2.06 |
|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Πυρόπληκτοι | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 2007 |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Τέσσερα container για πυρόπληκτους

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.01 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Μακρόπουλου | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και βυζαντινά κεραμίδια
Πλήρωση με αργολιθοδομή
Ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα
Προσθήκη ενός δωματίου στην πίσω πλευρά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.03 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Αποθήκες Θεοδωρόπουλου | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>1ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή
Τρίριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και βυζαντινά κεραμίδια
Δεν έχει επιχρίσματα
Ξύλινα κουφώματα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνονται τρεις καμένες αποθήκες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.02 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1990


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και γαλλικά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Μεταλλικά κουφώματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.04 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Ζύγκιρη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
2ο μισό 20ου αιώνα


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Πλήρωση με αργολιθοδομή
Ξύλινα κουφώματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.05 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Δημητρακόπουλου | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>1ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Ξύλινα κουφώματα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και μία αποθήκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.07 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή
Δίριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και βυζαντινά κεραμίδια
Ξύλινα κουφώματα
Περιλαμβάνεται και αποθήκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ:3.06 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και βυζαντινά κεραμίδια
Επίχρισμα
Ξύλινα κουφώματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.08 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα και πλαστικό χρώμα
Περιλαμβάνεται και αποθήκη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][X]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.09 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Προσθήκη αποθηκευτικού χώρου στο πίσω μέρος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.01 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1960-70 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με σοβατεπί
Ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.03 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1970-80 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και γαλλικά κεραμίδια
Επίχρισμα με πλαστικό χρώμα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και αποθήκη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]


*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.02 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή
Τετράριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και γαλλικά κεραμίδια
Ξύλινα κουφώματα
Προσθήκη ενός δωματίου στην πίσω πλευρά, τρίριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και γαλλικά κεραμίδια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία (εγκαταλελειμμένη)
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | [X] |
| ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.04 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Μάλλον αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | [X] |
| ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.05 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Καραμανώλη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Καμένη κατοικία
Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Βυζαντινά κεραμίδια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.07 |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και γαλλικά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και αποθήκη (4.07-1)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.06 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο
Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.08 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και γαλλικά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [X] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.09 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Δημητρακόπουλου | |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Δίριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και ρωμαϊκά κεραμίδια
Δεν έχει επίχρισμα με στις κύριες όψεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [ ][ ][X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [ ][ ][ ] |
|---|---|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ][X] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [ ][ ][X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [ ][ ][X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.11 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|
| ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Πολυχρονόπουλος | |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Καμένη κατοικία
Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Στέγη
Πλήρωμα με αργολιθοδομή
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα στη μία όψη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [X][ ][ ] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [X][ ][ ] |
|---|---|---|---|---|
| [X][ ][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [X][ ][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [X][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.10 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Δημητρακόπουλος | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1850 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή
Τρίριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό και γαλλικά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Προσθήκη του χώρου της εισόδου
Συμπεριλαμβάνεται και αποθήκη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία (μάλλον)
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.12 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Φωτόπουλου | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Δίριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα και πλαστικό χρώμα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνονται και δύο αποθήκες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X]

ΣΤΕΓΗ : [X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.13 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Μανιάτη | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1990 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ρωμαϊκά κεραμίδια
Επίχρισμα με ασβεστοκονίαμα
Ξύλινα κουφώματα
Στην ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνεται και μία αποθήκη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][X]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 4.14 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή και τσιμεντόλιθους
Κατεστραμμένα επιχρίσματα από ασβεστοκονίαμα
Μονόριχτη στέγη από τσίγκο και ξύλινο φέροντα οργανισμό

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη-κοτέτσι
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.01 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλη 18ου- αρχές 19ου αιώνα |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Το οικόπεδο περιλαμβάνει τρία κτίσματα, εκ των οποίων το ένα είναι εγκαταλελειμμένο και ερείπιο
Το κύριο κτίριο είναι πετρόχτιστο με κατεστραμμένο επίχρισμα και μία προσθήκη στο πίσω μέρος με τσιμεντόλιθους
Το δεύτερο κτίριο είναι κι αυτό πετρόχτιστο, αλλά διαφορετικής φάσης. Και τα δύο έχουν τετράριχτες στέγες*
Το ερείπιο έχει καθαριστεί και τσιμεντωθεί στο δάπεδο
*ΣΤΕΓΗ: Μια στρώση βυζαντινά κεραμίδια και κάλυψη με γαλλικά (μεταγενέστερη κάλυψη)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.03 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ο όροφος είναι προσθήκη με φέρων οργανισμό από μπετόν και συμβατή τοιχοποιία και κουφώματα αλουμινίου
Το ισόγειο είναι επιχρισμένο
Τετράριχτη στέγη με κάλυψη από βυζαντινά κεραμίδια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.01 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλη 19ου αιώνα |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκη εξώστη/ πλάκας που στεγάζει αποθήκη στο ημιυπόγειο, από μπετόν
Είναι από λιθοδομή με λευκό επίχρισμα
Η στέγη είναι τετράριχτη με κάλυψη από βυζαντινά κεραμίδια
Υπάρχει μπαλκόνι στην όψη με προσθήκη ξύλινου στέγαστρου με κεραμοσκεπή
Στην όψη υπάρχουν έξι ειδών ξύλινα κουφώματα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1] | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ: (ημιυπόγειο) Αποθήκη<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ :<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X][ ][ ][ ][ ] | [ ][X][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [ ][ ][X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [ ][X][ ] |
|---|---|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.04 |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Αρχές 20ου αιώνα |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκες: (1) ξύλινο στέγαστρο με κεραμοσκεπή για το αυτοκίνητο, (2) μεταλλική προσθήκη, προέκταση δωματίου, (3) επέκταση με κτίριο με φέροντα οργανισμό από μπετόν, (4) μεταλλικός εξώστης
Η στέγη στο υπάρχον κτίριο είναι τετράριχτη και είναι μεταγενέστερη- σύγχρονη, ενώ η προέκταση στεγάζεται με πλάκα (ρωμαϊκά κεραμίδια)
Το επίχρισμα του υπάρχοντος κτιρίου μαζί με αυτό του βοηθητικού κτιρίου είναι ίδιο, ενώ της προέκτασης μεταγενέστερο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2] | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ:<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : Βοηθητικοί χώροι<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [X][ ][ ][ ][ ] | [ ][X][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [ ][ ][X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [ ][ ][X] |
|---|---|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][X][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [ ][ ][X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.05 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Αρχές 19ου αιώνα |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κτίριο δύο φάσεων → διαφορά επιχρίσματος
Φέρων οργανισμός από αργολιθοδομή με κονίαμα
Τετράριχτη στέγη
Προσθήκη δωματίου με συμβατή τοιχοποιία πάνω στο ήδη υπάρχον υπόγειο


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη/κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.06 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλη 19ου αιώνα |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Αργολιθοδομή με κατεστραμμένο κονίαμα
Αλλαγή χρήσης
Κλείσιμο παραθύρου πλαϊνής όψης με παρόμοια αργολιθοδομή και κονίαμα
Κλείσιμο θυρών στην πρόσοψη με τσιμεντοκονία και αργολιθοδομή
Τετράριχτη στέγη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :




ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Parking
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.0ΣΤ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


Κτίριο σε μέτρια κατάσταση με τετράριχτη στέγη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία/αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ :Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.07 |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


Αργολιθοδομή και επικάλυψη με κονίαμα στην όψη
Εχουν καλυφθεί τα ανοίγματα στην πλάγια όψη με τούρτα
Εχουν καλυφθεί τα ανοίγματα άλλης όψης με αργολιθοδομή
Προσθήκη στέγαστρου στον εξώστη, ξύλινο με κεραμίδια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 159 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.08 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Μέσα 19ου αιώνα |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκη ορόφου και πλαϊνού εξώστη- στέγαστρου
Αργολιθοδομή
Νέο κονίαμα
Τετράριχτη στέγη


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Μεζεδοπωλείο-Ταβέρνα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.09β |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλη 19ου αιώνα |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκη πίσω μέρος/ συμβατή τοιχοποιία
Αργολιθοδομή
Κάλυψη ανοιγμάτων πλαϊνής όψης με τσιμεντοκονίαμα
Οψη επικάλυψη


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Φαρμακείο
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.09α |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Ιατρείο | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Αρχές 20ου αιώνα |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκη πίσω μέρους
Αλλαγή χρήσης
Αργολιθοδομή- τετράριχτη στέγη
Νέο: συμβατική τοιχοποιία- πλάκα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αγρονομίο Λεονταρίου
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Ιατρείο Λεονταρίου
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐X☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : X☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐X☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.10 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Προσθήκη πίσω μέρος
Αργολιθοδομή
Τετράριχτη στέγη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Γιαπί (μαγαζί)
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐X☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐X☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐X

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 159 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.11 |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Εκκλησία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Πλινθοδομή
Διακοσμητικό σενάζ κάτω από κεραμίδια
5.11Α – οικία στο χώρο της εκκλησίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☒☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☒☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☒ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☒

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: 5.12 |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα σε άριστη κατάσταση
Καμία ιστορική ή αισθητική αξία
Νεόκτιστο διώροφο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : X

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : X

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ :

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ :

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ :

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ :

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ :

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 80 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.01** |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : | | | |


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Πετρόχτιστο με φέροντα οργανισμό από πέτρα (λιθοδομή), και ενίσχυση στέγης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αδιαμόρφωτο
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐X☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*


## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.03** |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία | | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : | | | |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : I

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐X☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐X☐


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐X☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐X☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.02** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: χωρίς χρήση
ΙΣΟΓΕΙΟ : χωρίς χρήση
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.04** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.05**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Μη μόνιμη κατοικία στο ίδιο οικόπεδο με το 6.04. Αποτελεί προσθήκη παλαιού πετρόκτιστου κτίσματος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.07**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Εκκλησία Αγίων Αποστόλων

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Υπό κατασκευή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.06** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☒☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☒☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☒☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☒☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.08** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Διπλοκατοικία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980 - 90 |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικία διακοπών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☒

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☒

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.09**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικία διακοπών. Υπάρχει προσθήκη εξωτερικής χτιστής αποθήκης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : I

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐X

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 53 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.10** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Εχουν γίνει προσθήκες ενός μικρού στεγάστρου για στάθμευση και μιας αποθήκης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία και αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][x]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][x]

[ ][ ][ ][x][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][x][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.12** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
προ του 1800


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

[x][ ][ ][ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.13** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Πρώην ελαιοτριβείο.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☒☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.15** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☒☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 13 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.14** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ημιτελές πετρόχτιστο κτήριο με νέα τετράριχτη στέγη. Η χρήση του είναι άγνωστη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.16** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : Γ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐X☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.17** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1960 |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικία με πρόσκτισμα και αποθήκες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :




ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ :

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :

X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ :

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.19** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :

ΣΤΕΓΗ :

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :

X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ :

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.18** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐X☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **6.20** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 59 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.01** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1940 - 60

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


Εγκαταλελλειμένο κτήριο, πιθανόν κατοικία. Πετρόκτιστο, χωρίς επιχρίσματα, με στέγη από κεραμίδια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Πιθανή κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 174 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.02.2** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
Προ του 1940

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


Παλαιό πετρόκτιστο κτήριο, το οποίο χρησιμοποιείται μάλλον ως αποθήκη του διπλανού κτίσματος (7.02.1).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 174 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.02.1** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1960 - 70 |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη σοβά και στέγη από κεραμίδια. Στις βεράντες του πρώτου ορόφου χρησιμοποιείται αλουμίνιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][X][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.03** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1950 |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Καμένο κτίσμα. Πετρόκτιστο με προσθήκες από τούβλο. Στην ιδιοκτησία περιλαμβάνονται εξωτερικές προσθήκες για αποθήκη και εξωτερική τουαλέτα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.04** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1930 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Πετρόκτιστο καμένο κτήριο. Πιθανόν ήδη εγκαταλελλειμένο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☒☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☒☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 214 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.06** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.05**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : 212

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.07**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : x☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.08** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1860 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Μία ιδιοκτησία μαζί με το 7.09. Εχει προσθήκες εξωτερικά, το σύστημα θέρμανσης και το WC στο μπαλκόνι. Βρέθηκαν χαραγμένες ημερομηνίες του 1869, 1882 και 1994.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: / ΙΣΟΓΕΙΟ : / Α` ΟΡΟΦΟΣ : / Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.10** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Καμένο κτίσμα με εξωτερική τουαλέτα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: / ΙΣΟΓΕΙΟ : / Α` ΟΡΟΦΟΣ : / Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.09** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Βρέθηκε χαραγμένη ημερομηνία του 1996.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.11** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ερείπιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : 47

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.12**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Κατοικία


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1960

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικία διακοπών, πιθανότατα από μπετό, με πηγάδι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐X☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐X☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : 49

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.14**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 48 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.13** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Εξωτερικές αποθήκες στεγασμένες με αλουμίνο.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☒☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.15** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Μεταλλικές βιομηχανικές πόρτες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : 128

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.16**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Μόνιμη κατοικία.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐X

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐X

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.18**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Μόνιμη κατοικία


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1940

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Γωνιακό ισόγειο κτήριο με πρόστκισμα με στέγη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐X☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.17**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Μόνιμη κατοικία


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **7.19**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1940 - 50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικία με αποθήκες και εργασιακό χώρο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐X☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐X

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐X☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐X☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.01** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Μέσα 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με τσιμεντοκονία. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Επιχρισμένο μερικώς με ασβεστοκονίαμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Ερειπωμένη κατοικία.
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | [X][ ][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ][ ] | [ ][X][ ] | [X][ ][ ] |
| | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.03** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Οικία Μιχαλού Αικατερίνης | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Επίμηκες ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με τσιμεντοκονίαμα. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από γαλλικού τύπου κεραμίδια. Επιχρισμένο με ασβεστοκονίαμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | [ ][ ][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][X][ ][ ] | [ ][ ][X] | [ ][X][ ] |
| | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][X][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.02** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>2ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με γωνίες τσιμεντολίθων και χρήση διαφορετικών κονιαμάτων (αργιλώδες και τσιμεντοκονίαμα). Ισχνή τετράριχτης στέγης με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη ρωμαϊκού τύπου (άκρες κορφιάδων). Ανεπίχρηστο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Ερειπωμένη κατοικία.
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.04** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>2ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Επίμηκες ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με τσιμεντοκονίαμα. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια. Επίχρισμα ασβεστοκονιάματος. Προσθήκη δωματίου με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και κάλυψη από ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 128 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.05** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Λιθόδομη, τρίριχτη κεραμοσκεπή και τοπικά επιχρισμένα σημεία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Ερειπωμένη αποθήκη.
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][x][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][x][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][x][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [x][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [x][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.07** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>2ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ορθογωνικό κτήριο με προσθήκη τετράπλαυρου σχήματος στη νοτιοανατολική πλευρά του. Φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και κάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Επιχρισμένο με ασβεστοκονίαμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [x][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][x][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][x]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][x]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][x][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][x][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.06** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλος 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Επίμηκες ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Υπερυψωμένο και ανεπίχριστο (αστάρι τσιμέντου). Υπάρχει και μια αποθήκη κατεσταμμένη από πυρκαγιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [X] |
|---|---|---|---|---|
| [X] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.08** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλος 20ου αιώνα |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Επίμηκες ορθογωνικό σχήμα. Φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλήρωση των γωνιών από λίθους. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Επίχρισμα από ασβεστοκονίαμα και χρώμα. Προσθήκη - επέκταση ισογείου στη βορειοανατολική πλευρά με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα επίσης. Στην ιδιοκτησία ανήκει και ένας στεγασμένος υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ] | [X] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [X] |
|---|---|---|---|---|
| [X] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [X] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.09** |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>2ο μισό 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ορθογωνικό σχήμα με μεταγενέστερη προσθήκη στην ανατολική πλευρά δύο κτισμάτων, ενός ορθογωνικού και ενός τετραγώνου σχήματος. Ο φέροντας οργανισμός του αρχικού κτηρίου είναι από αργολιθοδομή με κονίαμα σκυροδέματος, ενώ των μεταγενέστερων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπάρχουν δύο τετράριχτες στέγες με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα (στο αρχικό κτήριο και στην τετράγωνη προσθήκη) και μια τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο (μεταγενέστερο ορθογωνικό κτήριο). Η κάλυψη των στεγών αποτελείται από κεραμίδια γαλλικού τύπου. Στα κτήρια έχει τοποθετηθεί επίχρισμα ασβεστοκονιάματος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2 | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ:<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία και αποθήκη<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| | X | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| X | X | X |
| ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | X | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | | |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.11** |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Ορθογωνικό σχήμα, πιθανώς τετράχωρο. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με ορισμένα εξωτερικά στοιχεία σκυροδέματος (κολόνες και πλάκα εξώστη). Ιχνη τετράριχτης στέγης με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Ανεπίχριστο. Εχει καταστραφεί από πυρκαγιά, όπως και το επίμηκες ορθογωνικό κτίσμα, το οποίο ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία και χρησίμευε πιθανώς για αποθήκη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2 | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ:<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατεστραμμένη κατοικία<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατεστραμμένη κατοικία<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| X | X | X |
| ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | X | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | X | |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.10** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Μέσα 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κτήριο ορθογωνικού σχήματος με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή και κονίαμα σκυροδέματος. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη με βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Επιχρισμένο με ασβεστοκονίαμα. Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου βρίσκεται ερειπωμένη αποθήκη χαμηλού ύψους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Ερειπωμένη κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Ερειπωμένη κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | [X][ ][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.12** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Επίμηκες ορθογωνικό κτίσμα με μικρότερη, επίσης ορθογωνική, προσθήκη στη νότια πλευρά. Φέροντας οργανισμός από αργολιθοδομή με επισκευές από στοιχεία τσιμεντολίθων, εκτός της προσθήκης, όπου ο φέροντας οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο, πιθανότατα, και κάλυψη από γαλλικού τύπου κεραμίδια. Επίχρισμα ασβεστοκονιάματος. Στην προσθήκη ο φέροντας οργανισμός της στέγης είναι και αυτός από σκυρόδεμα, αλλά η κάλυψη ακολουθεί τον ίδιο τύπο με το κύριο κτήριο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | [X][ ][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][X][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.13** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>Τέλη 20ου αιώνα |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κτήριο ορθογωνικού σχήματος με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή με τσιμεντοκονίαμα και στοιχεία σκυροδέματος (εξώστης και κολόνες). Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη με ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια. Επιχρισμένο με τσιμεντοκονίαμα. Στη βόρεια πλευρά υπάρχει προσθήκη ισογείου δωματίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με μονόριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.15** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.14** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κτίσμα σχήματος Γ με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή και οπτοπλινθοδομή στο δεύτερο όροφο. Τετράριχτη στέγη με φέροντα οργανισμό από ξύλο και κάλυψη από ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια. Επίχρισμα ασβεστοκονιάματος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία και αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : Κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☒☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☒☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.16** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.17** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:<br>ΙΣΟΓΕΙΟ :<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ :<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.19** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κτήριο με τετράριχτη στέγη. Στην ίδια ιδιοκτησία περιλαμβάνεται και μικρό κτίσμα, πιθανότατα για βοηθητικές χρήσεις.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I] ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποθήκη<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : Κατοικία<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ :<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐X☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐X☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐X☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐X ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐X☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.18** |
|---|---|---|---|---|---|


| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **8.20** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.01** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1959-60 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

(Στη θέση αυτή υπήρχαν άλλα- τα γκρέμισαν και έχτισαν το σχολείο)
2θέσιο Δημοτικό Σχολείο: 22 παιδιά, 3 δασκάλες
(Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Εκτη)
Γυμνάσιο: κλειστό, δεν υπάρχουν παιδιά.
-Οπλισμένο σκυρόδεμα (φαίνονται δοκάρια), όμως χοντροί τοίχοι (της τάξεως των 30 εκ.).
-Επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά.
-Κεραμοσκεπή: τετράριχτη
-Μπαλκόνι α' ορόφου- στέγαστρο εισόδου- κεντρική είσοδος.
-Το ισόγειο είναι ελαφρώς υπερυψωμένο (βάθρο).
-Πίσω: μικρό αποθηκάκι με δώμα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ (λειτουργεί)
Α` ΟΡΟΦΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ (δε λειτουργεί)
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][X]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.03** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1970-80 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Του Ηλία Παυλόπουλου (αδελφού του Αγγελή Παυλόπουλου 9.04)
-Κτίριο με φέροντα οργανισμό από Ο. Σ. με τετράριχτη κεραμοσκεπή και αποθηκάκια από τσιμεντόλιθους, κοινή αυλή με το 9.04.
-Δεν πρέπει να κατοικείται συχνά, ίσως το καλοκαίρι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][X][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ] (;)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | | | ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.02** |

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1829 (;)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίσμα με μεταγενέστερες προσθήκες πίσω και μπαλκόνι από Ο.Π.
-Πέτρινη σκάλα με ημιθόλιο.
-Επιχρισμένο εξωτερικά και εσωτερικά το πάνω.
-Το κάτω όχι- εγκαταλελειμμένο. Ισως χρησιμοποιείτο ως αποθηκάκι ή κοτέτσι?
-Φαίνεται το πάνω ξύλινο πάτωμα και η διαδοκίδοση καθώς και τα ξύλινα υποστυλώματα (ιδιαίτερα ενδιαφέροντα).
-(Πεθερός της κυρίας Μαρίας Πετροπούλου 9.20): Ανήκε στον κ. Γεώργιο και Σπύρο Πετρόπουλο (αδέλφια) που το είχαν μισό- μισό και στη συνέχεια έκαναν την πίσω προσθήκη.
-Τα λιωμένα σκούρα και λοιπά στοιχεία δείχνουν ότι είχε καεί και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : αποθήκη - κοτέτσι?
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ (;)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☒☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☒☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ☐☐☒
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☒☐
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☒☐☐
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☒☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :* ΣΤΕΓΗ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ☒☐☐

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | | | ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.04** |

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ιδιοκτησία κ. Αγγέλη Παυλόπουλου- Σήμερα μένουν μόνιμα τα παιδιά του.
-Κοινή αυλή με 9.03.
-Φέρων οργανισμός: πέτρα και Ο. Σ.
-Το κτίσμα έχει αρκετές προσθήκες Ν-Α.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.05** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
-Ερειπωμένο (επέκταση έξω με τσιμεντόλιθους).
-Καμένο (όχι όμως από φωτιά καλοκαιριού).
-Δεν έρχεται- ενδιαφέρεται κανείς.
-Ξύλινη κεραμοσκεπή, σοβατισμένη, με βυζαντινα κεραμίδια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.07** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Κ. Απόστολος Θεοδωρόπουλος
-Ερειπωμένο, καμένο πέτρινο με προσθήκη.
-Ξύλινη ερειπωμένη σκάλα (μπετόν). Εχουν μείνει και τα 4 πρώτα σκαλοπάτια (πέτρα).
-Η σκάλα κλείνει ένα παράθυρο και άλλο ένα η προσθήκη.
-Τζάμι, πιάτα καμένα.
-Μπαλκόνι με θέα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ : Α` ΟΡΟΦΟΣ : Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.06** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Μάλλον βυζαντινή εκκλησία αφού φαίνεται η περασιά πέτρας και ...(δυσανάγνωστο).
-Γράφει 1879 αλλά οι εικόνες είναι παλαιότερες.
-Βυζαντινή επιγραφή στην κόγχη.
-Ξύλινη καρφωτή οροφή.
-Στέγη με βυζαντινά κεραμίδια (3 σειρές0.
-Εσωτερικά σοβατισμένη. Εξωτερικά όχι, εμφανής λιθοδομή.
-Μεταλλικά κουφώματα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☒

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☒

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
ΙΣΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☒

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☒

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.08** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστοπούλου.
-Μάλλον οπτοπλινθοδομή.
-Εξωτερικά τσιμεντάκι (γκανάιτ).
-Πάνω κουφώματα αλουμινίου, κάτω σιδερένια.
-Μόνιμη κατοικία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: ?
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☒

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☒

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.09**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Κατοικείται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☒☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.11**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Κατοικία ερείπιο και καμένη.
-Στέγη με βυζαντινά κεραμίδια.
-Μάλλον και αποθηκάκι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐


*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.10** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Αποθήκη- γκαράζ του 9.09.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐X☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.12** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Τζάκια...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.13** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πλινθοδομή (πέτρινο).
-Τροποποίηση: Την έχουν σηκώσει με τσιμεντόλιθους.
-Ξύλινη στέγη με κεραμίδια.
-Ξωκλήσι: λειτουργεί σπάνια.
-Χρονολογία: αρχική 1911 (δεν υπάρχει φωτογραφία).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.15** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Οπτοπλινθοδομή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.14** |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Καμένο πέτρινο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.16** |
|---|---|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | | | | |

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 200 ετών |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Λιθοδομή.
-Τετράριχτη στέγη με κεραμίδια και μπαλκόνι.
-Πίσω: αποθηκάκια- κοτέτσια με ελενίτ (καμένη στέγη) μισογκρεμισμένα. (9.16 I, 9.16 II)
-Δεν κατοικείται μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας του ιδιοκτήτη.
-Προσθήκη από τσιμεντόλιθους πίσω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☒☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☒☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☒☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.17** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>περίπου 1990 |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Υπερυψωμένη είσοδος και μπαλκόνι σκεπασμένο με κεραμίδια.
-Πίσω: κοτέτσια (2) χτισμένα με τσιμεντόλιθους, το ένα κάηκε από τη φωτιά. (9.17 I, 9.18 II τα κοτέτσια)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☒☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☒☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.19** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90 |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Φέρων οργανισμός: οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Στέγη από κεραμίδια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : Ι

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : τουαλέτες
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☒☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☒☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.18** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
(βλ. φωτογραφία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίσμα προ του 1800.
-Σταυρεπίστεγο κτίσμα με αξιόλογες αγιογραφίες (κατά ένα μεγάλο μέρος διατηρημένες).
-Ξύλινα κουφώματα.
-Κεραμίδια βυζαντινά (δεν υπάρχει φωτογραφία).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☒

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☒

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☒☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☒☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☒☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.20** |
|---|---|---|---|---|---|

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1960-70


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Αγόρασαν το κτίριο (πέτρινο), γκρέμισαν το μισό και σήκωσαν με οπλισμένο σκυρόδεμα πίσω αποθηκάκια- προσθήκες-στάβλους με τσιμεντόλιθους.
-Ιδιοκτήτρια: Μαρία Πετροπούλου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ: κατοικία
ΙΣΟΓΕΙΟ : αποθήκη
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☒☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☒☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☒

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☒

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.21** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Βρίσκεται εκεί πριν την Τουρκοκρατία (λένε ότι χρησιμοποιούνταν από τον Τούρκο Πασά!).
-Οταν το αγόρασε η κυρία του 9.20 (κ. Μαρία Παπαδοπούλου και ο άντρας της) μη γνωρίζοντας την ιστορική του σημασία, γκρέμισαν το μισό και το μετέτρεψαν σε στάβλο (οπτοπλινθοδομή και εκτοξευμένο σκυρόδεμα) και αποθήκες από τσιμεντόλιθους.
-9.21 Ι: αποθηκάκι πέτρινο, σηκωμένο με τσιμεντόλιθους και ελενίτ πάνω (μισό εγκαταλελειμμένο).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: στάβλος
ΙΣΟΓΕΙΟ : στάβλος
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☒

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☒☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☒☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☒

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☒

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☒☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.23** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1990-2000 |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Εξοχική κατοικία.
-Οπτοπλινθοδομή με δίριχτη στέγη.
-Μπαλκόνι πίσω, στεγασμένο με κεραμίδια και μπροστά στεγασμένο...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.22**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Σύγχρονο.
-Δώμα με οπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντόλιθους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.24**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΕΡΕΙΠΙΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίριο.
-Φαίνονται μόνο τα ερείπια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.25**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΣΤΑΒΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 100 ετών


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

Πλινθοδομή και στέγη από ελενίτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : στάβλος
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **9.26**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1980-90


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: ?
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐X

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.01**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Π. ΔΟΥΡΕΚΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 1873 (;)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ερείπιο.
-Πέτρινος φέρων οργανισμός χωρίς σκεπή.
-Μερικά από τα ανοίγματα έχουν φραχτεί σε μεταγενέστερα στάδια με πέτρες.
-Πρόσκτισμα (μπαλκόνι) στην πίσω όψη από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Σημάδια από προσπάθεια αποκατάστασης της στέγης (τούβλα-τσιμεντόλιθους).
-Ξύλινα κουφώματα και πόρτες σε κακή κατάσταση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : πιθανόν κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [X][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [X][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :* Το "αποκαταστάθηκε" ένα μήνα μετά...

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ : ΑΡ/ΜΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.03**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ερείπιο.
-Σώζεται παλαιός πέτρινος τοίχος (ο νότιος).
-Ελάχιστα ίχνη των πλευρικών (Α+Δ) στηρίξεων?

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: πιθανότατα αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : πιθανότατα κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.02** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Διάταξη Γ με αντίλογη πεντάριχτη στέγη (Βυζαντ. Κ.).
-Επέκταση ισόγειου παλιού χώρου με τρίριχτη (Βυζαντ. Κ.).
-Προσθήκη στο νότο με στέγαση λαμαρίνας ή isobau.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : αποθήκη (;) και κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐X☐☐☐ | ☐X☐☐☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ☐☐X | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | ☐X☐ |
|---|---|---|---|---|
| ☐☐X☐☐☐ | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | ☐X☐ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | ☐☐☐ |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.04** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο καινούριο κτίριο με τετράριχτη στέγη και προεξοχή με μονόριχτη στέγη. Πιθανότατα έχει κτιστεί στην βασική κάτοψη παλαιού κτιρίου.
-11.04-1 Ισόγειο πέτρινο κτίριο με τετράριχτη στέγη (βοηθητική κατοικία) και προεξοχή με μονόριχτη στέγη.
-Περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχει πέτρινη καινούρια μάντρα. (Ιδιαίτερα κακόγουστη!!!)Γ.Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐X☐☐☐ | ☐☐X☐☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ☐☐X | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | ☐☐X |
|---|---|---|---|---|
| ☐☐☐☐X☐ | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | ☐☐X | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | ☐☐☐ |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.05** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : ☐ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.07** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίσμα 2όροφο στο οποίο ο 2ος όροφος είναι επιχρισμένος.
-Στο πίσω μέρος υπάρχει μεταγενέστερο πρόσκτισμα πιθανότατα από οπλισμένο σκυρόδεμα (11.07-1) (στεγασμένη βεράντα με μονόριχτη σκεπή).
-Στην πρόσοψη υπάρχει ένα μπαλκόνι.
-Ανακαίνιση έγινε μόνο στο ισόγειο (κατάστημα).
-Τετράριχτη στέγη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα (γραφείο τελετών)
Α` ΟΡΟΦΟΣ : μάλλον κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐X☐☐ ΣΤΕΓΗ : ☐X☐ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐X☐ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : X☐☐ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.06** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίριο του οποίου κάποια μέρη έχουν αντικατασταθεί με τούβλα (εμφανή).
-Χαγιάτι με εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον 1ο όροφο.
-Εγκαταλελειμμένο.
-Πρόσκτισμα στο πίσω μέρος (τούβλινο).
-Μπροστινό τμήμα 2όροφο με τετράριχτη στέγη.
-Πίσω τμήμα μονόροφο με τρίριχτη στέγη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : μάλλον κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][X][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.08** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Εγκαταλελειμμένο κτίριο (μάλλον κατοικία).
-Ερειπωμένο.
-Πέτρινο με μεταγενέστερη προσθήκη οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : μάλλον κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [X][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [X][ ][ ]


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.09** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ερείπιο (χωρίς στέγη).
-Πέτρινο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.11** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ν. Σ. | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Παλαιό πέτρινο κτίριο στο οποίο έχουν επιχρίσει την πρόσοψη.
-2 μπαλκόνια στεγασμένα στην πρόσοψη.
-Τετράριχτη στέγη.
-Μεταγενέστερη προσθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα με μονόριχτη στέγη (11.11-1).
-Στεγασμένος χώρος στάθμευσης (11.11-2).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ: κατοικία
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [X][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][X][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.10** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Ερείπιο.
-Μάλλον κατάστημα.
-Μάλλον έγιναν μεταγενέστερες προσθήκες στο οπλισμένο σκυρόδεμα όπως φαίνεται από ίχνη πάνω στους τοίχους.
-Παλαιότερα υπήρχε υπόγειο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : μάλλον κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : (;)
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☐☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☐☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☐☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 101 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.12** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΓΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίριο (υπό κατασκευή).
-Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε ως συμβολαιογραφείο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ : X
Α` ΟΡΟΦΟΣ : X
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☒☐

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ☐☐☐☒☐

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ☐☐☐☒☐☐

ΣΤΕΓΗ : ☒☐☐

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : ☐☐☐

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☒☐

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.13** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ_ Σ. ΤΖΟΒΑΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινος φέρων οργανισμός , μερικώς επιχρισμένο.
-Πέτρινη παλαιά κατασκευή, έχει συμπληρωθεί με τσιμεντόλιθους μέχρι τη στέγη (τετράριχτη) σε αντικατάσταση των ξύλινων παραθύρων παλαιότερου καταστήματος (πιθανότατα).
-Υπάρχουν τσιμεντένια πλαίσια με πρόσφατα κουφώματα.
-Προσθήκη με μονόριχτη στέγη (τσιμεντόλιθοι, τούβλα), (11.13-1).
-Εξωτερική σκάλα.
-Φούρνος (11.13-2).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][X]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][X]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][X]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.15** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Χαλάσματα από παλαιότερη κατοικία ή μαγαζί.
-Διατηρείται τοίχος με πόρτα.
-Στέγη φύλαξης ξυλείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][ ][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][ ][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][ ][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.14** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΚΑΤΟΙΚΙΑ_ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :<br>200 ετών - 1859 ανακαίνιση |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Παλαιότερα, όψη στο δρόμο, φαρμακείο.
-Στέρνα στην πίσω αυλή, υπόγειο καταφύγιο, κρύβονταν από τους Γερμανούς το 1940.
-Κτίριο 200 χρόνων, επιγραφή 1859, υπόγειος στάβλος και αποθήκες.
-Πρόσφατη επένδυση με πέτρα στις όψεις, διατήρηση εσωτερικής διάταξης, εσωτερικά επιχρισμένο.
-Τα παντζούρια παλαιότερα ήταν μέσα από τα παράθυρα.
-Προσκτίσματα 1940 (κουζίνα) (11.14-1), ερείπιο (11.14-2), φούρνος (11.14-3).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: στάβλος - αποθήκες - καταφύγιο - στέρνα
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐☐X☐ | ☐☐☐X☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ☐☐X | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | ☐☐☐ |
|---|---|---|---|---|
| ☐☐☐☐☐X | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | ☐☐X | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | ☐☐X |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : 150, 282 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.16** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
-Μεγάλα ανοίγματα στην όψη.
-Δίριχτη στέγη που έχει αποκατασταθεί.
-Πιθανότατα στο εσωτερικό υπάρχει πατάρι.
-Παλαιότερα χρησιμοποιούταν ως μπακάλικο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :

ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐X☐☐ | ☐☐X☐☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ☐☐X | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | ☐☐☐ |
|---|---|---|---|---|
| ☐X☐☐☐☐ | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | X☐☐ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | ☐☐☐ |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.17** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πρόσοψη επιχρισμένη.
-Πέτρινο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα στο ισόγειο (ξύλινα παράθυρα- μεταλλική πόρτα).
-Μπαλκόνι στεγασμένο στον 1ο όροφο στην πρόσοψη.
-Στην πλάγια όψη εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε στεγασμένο μπαλκόνι.
-Το 11.12-1 είναι πρόσκτισμα μεταγενέστερο από πέτρα με μπετονένια πλάκα (βατό δώμα). Τα δοκάρια του προσκτίσματος καλύπτουν ένα μέρος των πορτών του 11.12.
-Πολλά από τα ανοίγματα του 11.12-1 έχουν φραγεί με τσιμεντόλιθους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: -
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐☐X☐ | ☐☐☐X☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐☐X☐☐ | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐X☐ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐ |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.19** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινος φέρων οργανισμός με μεγάλα ανοίγματα στην πρόσοψη καλά διατηρημένα. Κουφώματα και παράθυρα ξύλινα.
-Μεταλλική πόρτα.
-Πεντάριχτη στέγη.
-Βεράντα στεγασμένη (μονόριχτη στέγη) στο πίσω μέρος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : 1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐☐X☐ | ☐☐☐X☐ | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : |
|---|---|---|
| ☐☐☐☐X☐ | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ☐☐X | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : ☐☐☐ |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.18** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : Σ. Δ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα στην πρόσοψη.
-Σύνθετο κούφωμα (ξύλινη πόρτα και παράθυρα μαζί).
-Τετράριχτη στέγη.
-Η πλάγια όψη είναι επιχρισμένη.
-Στην πίσω αυλή υπάρχει πέτρινη σκάλα που σε βγάζει στο ισόγειο και μια δεύτερη σκάλα στο υπόγειο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][ ][X][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.20** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινος φέρων οργανισμός με μεγάλα ανοίγματα στην πρόσοψη (κατάστημα).
-Υπάρχει είσοδος που ίσως οδηγούσε σε κατοικία.
-Η πρόσβαση προς το υπόγειο γίνεται από σκάλα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.
-Ξύλινες πόρτες και παράθυρα.
-Πλάκα από σκυρόδεμα.
-Πέτρινο πρόσκτισμα στο πίσω τμήμα (ημιυπαίθριος στεγασμένος χώρος με σκάλα).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [I]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατάστημα - κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ]

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ]

ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ]

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ]

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ]

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ]

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.21** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΟΙΚΙΑ ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΥ - ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινος φέρων οργανισμός με τετράριχτη στέγη.
-Στην μπροστινή όψη υπάρχει πρόπυλο και οι τοίχοι του 1ου ορόφου έχουν επιχριστεί.
-Στην πίσω αυλή υπάρχει περίσταιο με καμάρες, πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο επίπεδο 1 στην οποία έχει προστεθεί μπετονένιο πλατύσκαλο και μεταλλική σκάλα.
-Πρόσκτισμα στο πίσω μέρος από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικές ενισχύσεις.
-Πολύ ψηλός μαντρότοιχος και είσοδος από το πλάι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [2] | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : μάλλον κατάστημα<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ : κατοικία<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : - |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ] | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][ ][X][ ] | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ] | ΣΤΕΓΗ : [ ][X][ ] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][X][ ] |
|---|---|---|
| | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.23** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Πέτρινος φέρων οργανισμός με μεγάλα ανοίγματα στην όψη προς τον δρόμο (κατάστημα).
-Τετράριχτη στέγη.
-Μικρό μονόριχτο υπόστεγο πάνω από την κυρία είσοδο.
-Μεταλλικές πόρτες και παράθυρα.
-Στην πίσω όψη τα παράθυρα είναι φραγμένα από τσιμέντο.
-Εγκαταλελειμμένο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1] | ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ : | ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη<br>ΙΣΟΓΕΙΟ : πιθανότατα κατάστημα<br>Α` ΟΡΟΦΟΣ : -<br>Β` ΟΡΟΦΟΣ : - |
|---|---|---|

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ] | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : [ ][ ][X][ ][ ] | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : [ ][ ][X][ ][ ][ ] | ΣΤΕΓΗ : [X][ ][ ] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : [ ][ ][ ] |
|---|---|---|
| | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : [ ][X][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: **11.22** |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

-Παλαιότερη πέτρινη κατασκευή η οποία έχει ενισχυθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος είναι τοποθετημένος μέσα από τους πέτρινους τοίχους.
-Τρίριχτη στέγη (αποκαταστημένη).
-Ξύλινη πόρτα και παράθυρα (καινούρια).
-Στο πίσω μέρος υπάρχει πρόσκτισμα (επέκταση του υπόγειου χώρου από πέτρινο φέροντα οργανισμό).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :



ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [1]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη
ΙΣΟΓΕΙΟ : κατοικία
Α` ΟΡΟΦΟΣ : -
Β` ΟΡΟΦΟΣ : -

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][X][ ][ ][ ] | [ ][X][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [ ][ ][X] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [ ][ ][X] |
|---|---|---|---|---|
| [ ][ ][ ][X][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [ ][ ][X] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

| ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ | ΔΗΜ.Δ/ΣΜΑ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | ΟΔΟΣ : | ΑΡ/ΜΟΣ : | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ: |
|---|---|---|---|---|---|

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-<br>ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ : | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : |
|---|---|

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ :

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ : [ ]

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ :
ΥΠΟΓΕΙΟ:
ΙΣΟΓΕΙΟ :
Α` ΟΡΟΦΟΣ :
Β` ΟΡΟΦΟΣ :

| ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | [ ][ ][ ][ ][ ] | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : | ΣΤΕΓΗ : | [ ][ ][ ] | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : | [ ][ ][ ] |
|---|---|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ][ ] | ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : | [ ][ ][ ] | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ : | [ ][ ][ ] |

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :*